

記者発表（資料配付）				
月／日（曜）	所属名	TEL（内線）	発表者名（担当課長名）	その他の発表・配布先
10／21（月）	淡路県民局 洲本土木事務所	0799-26-3241 （内線 538）	洲本土木事務所長 勝野 真 （港湾第2課長 二宮 敦）	県政記者 クラブ

福良港津波防災インフラ完成式典について
～西日本初！幅 25mの浮上式フラップゲートを採用！！～

南海トラフ巨大地震による津波への備えとして「津波防災インフラ整備計画」に基づき、工事を進めてきました福良港地区^{ふくらこう}において、湾口防波堤と防潮堤が完成します。完成を記念し、式典を開催します。

記

1 福良港地区の事業概要

レベル1津波、レベル2津波の浸水被害を軽減

〔 レベル1津波：発生頻度が高い津波（おおむね100年に1回）
 レベル2津波：最大クラスの津波（発生頻度は低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす） 〕

- (1) 事業場所：南あわじ市福良
- (2) 事業期間：平成25年度～令和6年度
- (3) 整備内容：湾口防波堤の整備 1.1 km（新設0.4 km、かさ上げ0.7 km、水門整備3基）
 防潮堤の整備 3.3 km（新設0.9 km、越流・引波対策2.4 km）
 水門・陸閘の閉鎖操作の自動化 48基
 ※次ページ位置図参照

2 完成式

- (1) 日 時：令和6年11月4日（月・祝）
 海上視察 10:15～10:45（予定）[受付 9:45～]
 完成式典 11:00～12:30（予定）[受付 10:30～]
- (2) 場 所：福良港津波防災ステーション「うずまる」前（南あわじ市福良甲1528-4）
- (3) 主 催：兵庫県、南あわじ市
- (4) 来 賓：国会議員、県議会議員、市議会議員、国土交通省、地元関係者
- (5) 内 容：テープカット・くす玉開披、南淡中学校による演奏、福良小学校によるパレ披露

※晴雨にかかわらず挙行いたしますが、大雨、洪水、暴風などの警報が発表された場合は中止することがあります



凡 例	
①湾口防波堤 (— 防波堤 1.1km □ 水門 3基)	
②越流・引波対策	3.3km
③防潮堤の整備	0.9km
— 既設防潮堤(防潮ライン)	
★ 津波防災ステーション	

陸閘	○	36基
樋門	△	8基
水門	◇	4基
合計		48基

(湾口防波堤の水門3基を含む)

位置図