

投資事業評価調書 (新規)

課室名	砂防課	記入責任者職氏名 (担当者氏名)	砂防課長 西川昌一 (小寺三木三)	内線	4459 (4467)
-----	-----	---------------------	----------------------	----	----------------

事業種目	急傾斜地崩壊対策事業	事業名	事業区間	総事業費	約 1.6 億円
		急傾斜地崩壊対策事業 業 ^{ただち} <田多地(1)地区>	出石郡 出石町 田多地		
所在地				着工予定年度	完成予定年度
出石郡 出石町 田多地				H14年度	H16年度

事業目的	事業内容
<p>防災対策 急傾斜地崩壊危険箇所であり、斜面崩壊による危険性が高いため、防災対策工事を行い、地域住民の人命を保護する。</p>	<p>急傾斜地崩壊対策事業(防災工事) 擁壁工 L = 380 m H = 5 m</p>

評価視点	
(1)必要性 安全・安心	<ul style="list-style-type: none"> ・急傾斜地崩壊危険箇所である。 ・保全人家戸数14戸、公民館、一般県道口小野庄境線がある。 ・斜面裾部で崩壊が多数発生しており、斜面崩壊が発生する危険性は高い。
快適性・ゆとり	<ul style="list-style-type: none"> ・斜面は、農村部を縁取る緑の自然は、地域の豊かな景観を構成する物であり、保全効果は高い。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・人家裏の斜面裾部で崩壊が発生するなど、住民の不安は大きい。 ・山村振興地域に指定されており、当事業による生活環境の改善効果は高い。
(2)有効性・効率性 有効性 効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・保全人家14戸さらに公民館、県道等があり、事業効果が高い。 ・事業実施に向け、住民の要望・同意を得ている。
(3)環境適合性	<ul style="list-style-type: none"> ・擁壁工は化粧型枠の採用を検討し、自然になじんだ雰囲気にする。 ・斜面裾部を固定することにより、農村部の良好な緑の斜面を保全できる。
(4)優先性	<ul style="list-style-type: none"> ・斜面裾には過去の崩壊跡が多数みられ、今後崩壊の拡大や新たな崩壊の危険性が高い。 ・保全対象に人家14戸の他、公民館など防災上重要な施設がある。

評価の結果	着手妥当	左の理由	上記内容により着手が妥当と認められた。
-------	------	------	---------------------