## 投資事業評価調書(新規)

部課室名 県土整備部土木局 記入責任者職氏名 港課 芝原 平 内線 4440 (担当者氏名) (平井 住夫) (4452) 港湾課

<b>丰</b> 业任口	<u>у</u> _ ш =	<b>=</b> 111.	事業名事業区間		9		総事業費		4.0億円	
事業種目	海岸	手業	高潮対策事業 家島港海岸 右ノ		浦真浦地区		内用地補償費		-	
		所 在 地			事業採抗		着工予2	定 度	完成予定 年 度	
飾 磨 郡 家 島 町					H 1 8	3	H 1	8	H 2 0	
事業の目的					事 業 内 容					
家島町は、山が海にせまる地形であり、海岸線背後には民家や事業所が密集している。 しかし、既存の海岸は老朽化が著しく、昨年の台風による高潮時には、機能低下により海岸線背後で高潮浸水被害が発生している。このため、老朽化した護岸の補強を行うことで、高潮浸水被害を防止し住民の安全で安心な暮らしを確保する。								9 2 0 m		
						[ 負担割	副合	国:11/2	20 <u>j</u>	県:9/20 ]
評価視点 評価組					評価結	<b>き</b> 果の説明				
(1)必要性 安全・		・平成16年の台風16号、台風18号、台風21号によりのべ床上浸水102棟、 床下浸水268棟にものぽる甚大な被害が発生し、住民生活に深刻な影響を与え た。この浸水の原因としては、無堤防部から溢水、排水管からの逆流、老朽 化した護岸下面からの漏水である。これまで、応急対策として仮設堤防の設 置などを実施しているところであるが、本事業により抜本的な対策として、 老朽化した護岸の補強工事に着手する。 ・今回、老朽化護岸を水密性の高い構造で補強することで、高潮に対する防災 機能が向上し、住民の安全で安心な暮らしを確保することができる。 台風別 浸水棟数一覧 (棟)								
		台風16号 台風				18号 台風21号			î	<u>(休)</u> 合 計
		床上浸水 5 5 床下浸水 1 3 1				1 6 6 4				1 0 2 2 6 8
(2)有効性 ・効率性 有効性 効率性	: 生	・費用便益比B/C=4.6 ・地元家島町においても、当事業の実施に先立ち、内水の排水調査を実施する など、協力体制は整っている。 ・真浦地区の旅客船ターミナル再整備事業とも連携を図り事業を進捗させるこ とができる。								
(3)環境適合性		・本事業は、既設護岸前面に必要最低限前面に設置することから、環境や景観 に与える影響は少ない。								
(4)優先性		・海岸線背後には、民家や事業所が密集しており、再び浸水すれば甚大な被害 が発生するため、早期に整備を実施する必要がある。								