


投資事業評価調書（新規）

部課室名	砂防課	記入責任者職氏名 (担当者氏名)	砂防課長 松本正利 (樋口和夫)	内線	4459 (4465)
事業種目	砂防事業	事業名	事業区間	総事業費	2.6億円
		通常砂防事業 おおむら 大村川	姫路市 ゆめさきちょうすごうだに 夢前町菅生澗	内用地補償費	0.1億円
所在地				着手予定 年 度	完成予定 年 度
姫路市夢前町菅生澗				H 2 3	H 2 6
事業目的			事業内容		
土石流対策 当溪流は土石流危険溪流に該当し、溪岸の浸食が進むなど、土石流発生危険性が高まっている。このため、えん堤の設置により、土砂災害から災害時要援護者関連施設等を保全し、地域の安全・安心な暮らしを守る。			・砂防えん堤工 2基 (H = 12.0m, L = 80.0m) (H = 11.0m, L = 70.0m) [負担割合 国:1/2、県:1/2]		
評価視点	評価結果の説明				
(1)必要性 〔流域の状況〕	・(二)菅生川に流入する土石流危険溪流 ・流域は溪床土砂が厚く堆積しており、近年の降雨による溪岸の浸食も進むなど、流域の荒廃が進行している。 ・谷出口に災害時要援護者関連施設である児童福祉施設があり、土砂災害の危険性が高い。				
〔保全対象等の状況〕	・土石流が発生した場合の氾濫面積は約8ha(長さ500m、最大幅500m程度)に及ぶ。 ・児童養護施設「二葉園」、菅生保育園(災害時要援護者関連施設)、人家16戸、 <u>県道山之内筋野姫路線、市道</u>				
(2)有効性・効率性 〔効果〕	・平成22年度に土砂災害警戒区域を指定予定であり、警戒避難体制の整備によりソフト対策が進められる。これに加え更にハード整備による土砂災害対策の充実を図り、地域の安全・安心な暮らしを守る大きな効果がある。				
〔事業執行環境〕	・周辺道路の利用に地元の理解が得られており、またえん堤設置位置付近に広い作業ヤードを確保することができ、円滑な事業執行が可能である。				
(3)環境適合性	・県道からの視認性を考慮し化粧型枠を採用するとともに、掘削法面の緑化を図るなど環境保全に努める。				
(4)優先性	・災害時要援護者関連施設や県道といった重要施設が存在することから、早期着手に対する地元・施設からの要望が強い。 以上より、H23年度に事業着手し早急な対策が必要である。				

おおむらがわ
大村川
[姫路市]



計画概略図
縮尺 1 : 6 , 0 0 0

