土木工事共通仕様書新旧対照表

旧（平成30年10月版）								新（平成31年4月版）								
編	章	節	条	項	項以下	章節条項（項目見出し）	現行条文	編	章	節	条	項	項以下	編章節条（項目見出し）	新条文	改定理由
2	0	0	0	0	1	**第2編**	材　料　編	2	0	0	0	0	1	**第2編**	材　料　編	
2	2	0	0	0	1	第2章	土木工事材料	2	2	0	0	0	1	第2章	土木工事材料	
2	2	12	0	0	1	第12節	道路標識及び区画線	2	2	12	0	0	1	第12節	道路標識及び区画線	
2	2	12	2	0	1	2-2-12-2	区画線	2	2	12	2	0	1	2-2-12-2	区画線	
2	2	12	2	1	1		区画線の品質は以下の規格に適合するものとする。 JIS K 5665（路面標示用塗料）	2	2	12	2	1	1		区画線の品質は以下の規格に適合するものとする。 JIS K 5665:2018（路面標示用塗料）	JIS規格の更新 技企第1345号による
3	0	0	0	0	1	**第3編**	土木工事共通編	3	0	0	0	0	1	**第3編**	土木工事共通編	
3	1	0	0	0	1	第1章	総　則	3	1	0	0	0	1	第1章	総　則	
3	1	1	0	0	1	第1節	総　則	3	1	1	0	0	1	第1節	総　則	
3	1	1	7	0	1	3-1-1-7	工事完成図書の納品	3	1	1	7	0	1	3-1-1-7	工事完成図書の納品	
3	1	1	7	5	1			3	1	1	7	5	1	5.地質調査の成果品	受注者は、機械ボーリングで得られたボーリング柱状図、土質試験結果一覧表を地質・土質調査業務共通仕様書の第118条成果品の提出に基づいて地盤情報データベースに登録しなければならない。	地盤情報データベースへの登録を義務化
6	0	0	0	0	1	**第6編**	河川編	6	0	0	0	0	1	**第6編**	河川編	
6	4	0	0	0	1	第4章	水　門	6	4	0	0	0	1	第4章	水　門	
6	4	14	0	0	1	第14節	コンクリート管理橋上部工（PC 橋）	6	4	14	0	0	1	第14節	コンクリート管理橋上部工（PC 橋）	
6	4	14	10	0	1	6-4-14-10	落橋防止装置工	6	4	14	10	0	1	6-4-14-10	落橋防止装置工	
6	4	14	10	0	36			6	4	14	10	0	36		(11)受注者は、落橋防止装置のアンカーボルト定着後において段階確認を受けなければならない。なお、段階確認時においてアンカーボルト定着長の30%程度以上は超音波探傷器による確認を行うので、あらかじめ準備を行うものとする。	「特記仕様書の作成手引き」の内容を転記