

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 基盤整備

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
基盤整備		敷地造成工										
				表土保全工								
						表土掘削 表土運搬						
				整地工								
						公園整地						
				掘削工								
						掘削 土砂等運搬 河床等掘削 軟弱土等運搬 転石破碎 整地 押土(ルース) 積込(ルース) 人力積込						
				盛土工								
						路体(築堤)盛土 路床盛土 土砂等運搬 整地 押土(ルース) 積込(ルース) 人力積込 土材料						
				路床盛土工								
						路床盛土 土砂等運搬 整地 押土(ルース) 積込(ルース) 人力積込 土材料						
				法面整形工								
						法面整形(切土部) 法面整形(盛土部)						
				路床安定処理工								
						安定処理						
				置換工								
						置換						
				サンドマット工								
						サンドマット						
				パーチルドレーン工								
						サンドドレーン パーチルドレーン						
				残土処理工								
						整地 土砂等運搬 残土等処分						
				公園土工								
				小規模造成工								
						小規模掘削 小規模敷均・締固						
				作業土工								
						床掘り(掘削) 床掘り 埋戻し 基面整正 掘削補助機械搬入搬出 転石破碎 積込(ルース) 人力積込 人力運搬						

基盤整備		公園土工		作業土工		人力運搬		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						押土(ルズ)							
						土砂等運搬							
						整地							
						土材料							
				残土処理工									
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
		植栽基盤工											
				透水層工									
						開渠排水							
						暗渠排水							
						縦穴排水							
				土層改良工									
						普通耕							
						深耕							
						混層耕							
						心土破砕							
				土性改良工									
						土性改良							
						中和剤施用							
						除塩							
						施肥							
				表土盛土工									
						盛土(流用表土)							
						盛土(発生表土)							
						盛土(採取表土)							
						盛土(購入表土)							
				人工地盤工									
						防水							
						押さえコンクリート							
						目地板							
						人工地盤排水層							
						フィルター							
						防根シート							
						人工地盤客土							
						立排水浸透柵							
				造形工									
						表面仕上げ							
						築山							
		コンクリート工											
				張りコンクリート工									
						張りコンクリート							
		法面工											
				法面ネット工									
						法面ネット工							
				植生工									
						種子散布							
						養生(散水養生)							
						客土吹付							
						植生基材吹付							
						植生シート							
						植生マット							
						公園種子帯							
						公園張芝							
						公園筋芝							
						公園市松芝							
						人工張芝							
						植生穴							
				法枠工									
						現場打法枠							
						フレキシブル法枠							
						金属製法枠							
						吹付枠							

基盤整備		法面工	法枠工	吹付枠	レベル6積算要素	規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別			
				網柵工		網柵			
				かご工		じゃかご ふとんかご			
		軽量盛土工		軽量盛土工		軽量盛土 コンクリート床版 基礎コンクリート 支柱 壁面材 裏込砕石			
		擁壁工		場所打擁壁工(構造物単位)		小型擁壁 重力式擁壁 もたれ式擁壁 逆T型擁壁 L型擁壁 裏込砕石 止水板 化粧型枠 ペーラインコンクリート			
				場所打擁壁工		基礎材 公園基礎材 均しコンクリート 公園均しコンクリート コンクリート 型枠 足場 目地板 止水板 水抜パイプ 吸出し防止材 擁壁高さ調整			
				プレキャスト擁壁工		プレキャスト擁壁			
				帯網補強土壁・アンカー補強土壁工		補強土壁基礎 補強土壁壁面材組立・設置 補強材取付 まき出し・敷均し・締固め 採取土盛土材 壁面上端処理 排水管敷設			
				ジオテキスタイル補強土壁工		補強土壁基礎 ジオテキスタイル壁面材組立・設置 ジオテキスタイル敷設・まき出し・敷均し・締固め 採取土盛土材 壁面上端処理 排水管敷設			
				コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		コンクリートブロック基礎 プレキャスト基礎 基礎材 中詰コンクリート コンクリートブロック積 大型ブロック積 胴込・裏込コンクリート 胴込・裏込材(砕石) 吸出し防止材(全面)設置			

基盤整備		擁壁工		コンクリートブロック工(コンクリートブロック吸出し防止材(全面)設置)				レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素		単位		
						遮水シート張						
						目地板						
						養生費						
						天端コンクリート						
						小口止コンクリート						
					コンクリートブロック工(間知ブロック張)							
						コンクリートブロック基礎						
						ブロック基礎						
						基礎材						
						中詰コンクリート						
						間知ブロック張						
						目地板						
						天端コンクリート						
						小口止コンクリート						
					コンクリートブロック工(平ブロック張)							
						コンクリートブロック基礎						
						平ブロック張						
						裏込栗石						
						目地板						
						天端コンクリート						
						小口止コンクリート						
					コンクリートブロック工(連節ブロック張)							
						コンクリートブロック基礎						
						ブロック基礎						
						基礎材						
						中詰コンクリート						
						連節ブロック張						
						裏込栗石						
						目地板						
						天端コンクリート						
						小口止コンクリート						
					コンクリートブロック工(緑化ブロック積)							
						コンクリートブロック基礎						
						ブロック基礎						
						基礎材						
						中詰コンクリート						
						緑化ブロック積						
						ブロック植栽						
						天端保護ブロック						
						目地板						
						天端コンクリート						
						小口止コンクリート						
					石積工							
						崩れ積						
						面積						
						玉石積						
						小端積						
						こぶだし石積						
						切石積						
						間知石積						
						雑割石積						
						雑石積						
						割石積						
						雑割石張						
						雑石張						
						石積高さ調整						
					土留め工							
						土留め						
			公園加幅工									
					場所打函渠工(構造物単位)							
						函渠						
						鉄筋						
					場所打函渠工							
						基礎材						

基盤整備		公園カルポート		場所打函渠工		基礎材		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						公園基礎材							
						均しコンクリート							
						公園均しコンクリート							
						コンクリート							
						鉄筋							
						型枠							
						足場							
						支保							
						目地板							
						止水板							
						水抜パイプ							
					プレキャストカルポート工								
						プレキャストボックス							
					構造物撤去工								
					防護柵撤去工								
						防護柵撤去(ガードレール)							
						防護柵撤去(ガードパイプ)							
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去							
						ガードケール撤去							
						基礎ブロック(立入防止柵)撤去							
						支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)撤去							
					標識撤去工								
						標識撤去							
					道路付属物撤去工								
						視線誘導標撤去							
						境界杭撤去							
						距離標撤去							
						遮光フェンス撤去							
					構造物取壊し工								
						コンクリート構造物取壊し							
						舗装版切断							
						舗装版破砕							
						石積取壊し							
						コンクリートはつり							
						コンクリート表面処理							
						吹付法面取壊し							
						鋼材切断							
						鋼矢板引抜							
						広幅鋼矢板引抜							
						H鋼杭引抜							
						コンクリートブロック撤去							
						根固めブロック撤去							
						コンクリート取壊し運搬処理							
					プレキャスト擁壁撤去工								
						プレキャスト擁壁撤去							
					排水構造物撤去工								
						L型・V型側溝撤去							
						ヒューム管撤去							
						ボックスカルポート撤去							
						PC管撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートリウム撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
					かご撤去工								
						じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
					落石雪害防止撤去工								
						落石防護柵撤去							

基盤整備		構造物撤去工		落石雪害防止撤去工		落石防護柵撤去		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
					道路付属施設撤去工		落石防止柵(繊維網)撤去						
						道路鉄撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鉄撤去							
						横断歩道橋側板(据隠・目隠)撤去							
						車止めポスト撤去							
					ブロック舗装撤去工		インターロッキングブロック撤去						
						特殊ブロック撤去							
						ノスリアップ撤去							
					緑石撤去工		歩車道境界ブロック撤去						
						地先境界ブロック撤去							
					冬期安全施設撤去工		吹溜式防雪柵撤去						
						吹払式防雪柵撤去							
						スノーポール撤去							
					骨材再生工		骨材再生						
					運搬処理工		般運搬						
						般処分							
						現場発生品運搬							
			公園施設等撤去・移設工		公園施設撤去工		公園施設撤去						
					移設工		遊具移設						
						小工作物移設							
						景石移設							
					伐採工		高木伐採						
						中低木伐採							
						枯損木処理							
						伐根							
					発生材再利用工		木チップ加工						
			仮設工		工事用道路工		工事用道路盛土						
						安定処理							
						敷砂利							
						敷鉄板							
						仮設舗装							
						仮設アスファルト							
						舗装版切断							
						舗装版破砕							
						安定シート・ネット							
						工事用道路補修							
						土のう							
						土のう積							
						般運搬							
						般処理							
					仮橋・仮棧橋工		床掘り						
						埋戻し							
						基面整正							
						掘削補助機械搬入搬出							
						転石破砕							
						積込(ルース)							
						人力積込							
						人力運搬							
						押土(ルース)							

基盤整備		仮設工		仮橋・仮栈橋工		押土(ルース)		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						土材料							
						仮橋コンクリート基礎							
						橋脚							
						仮橋上部							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						積込(コンクリート殻)							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
						防眩材							
				路面覆工									
						覆工板受枠							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕							
						覆工板・覆工板受枠							
				土留・仮締切工									
						溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						軽量鋼矢板(電線共同溝)							
						H鋼杭							
						削孔(アンカー)							
						アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張							
						グROUT注入							
						ボ-リングマシン移設							
						アンカー工材料費(アンカー)							
						足場(アンカー)							
						タイロッド・腹起し							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
						盛替梁							
						じゃかご							
						ふとんかご							
						土のう							
						土のう積							
						締切盛土							
						締切盛土撤去							
						泥土処理							
						中詰盛土							
						中詰盛土撤去							
				砂防仮締切工									
						土砂締切							
						土砂土のう締切							
						コンクリート締切							
				水替工									
						ポンプ排水							
						水替とい							
				地下水位低下工									
						ウェルポイント							
						ディープウェル							
				地中連続壁工(柱列式)									
						連続壁(柱列式)							
						フット設置撤去							
						削孔(アンカー)							

基盤整備		仮設工		地中連続壁工(柱列式)		削孔(アンカー)		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素					
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理							
						グラウト注入							
						ボーンクマン移設							
						アンカー工材料費(アンカー)							
						切梁・腹起し							
						泥土処理							
				仮水路工									
						ヒューム管							
						コルゲートパイプ							
						暗渠排水管							
						素掘側溝							
						土のう							
						土のう積							
				残土受入れ施設工									
						土のう							
						土のう積							
				作業ヤード整備工									
						ヤード造成							
						敷砂利							
				電気設備工									
						受電設備							
						配電設備							
						電動機設備							
						照明設備							
				コンクリート製造設備工									
						コンクリートプラント設備(砂防)							
						コンクリートプラント設備(一般)							
						ケーブルクレーン設備(砂防)							
						ケーブルクレーン設備(一般)							
				トンネル仮設備工									
						トンネル仮設備保守							
						トンネル照明設備							
						トンネル用水設備							
						トンネル排水設備							
						トンネル換気設備							
						トンネル送気設備							
						トンネル工事用連絡設備							
						トンネル軌条設備							
						トンネル充電設備							
						吹付プラント設備組立解体							
						スライドセントル組立解体							
						防水作業台車組立解体							
						ケーテンブル設備							
						トンネル用濁水処理設備							
						防音設備							
				防塵対策工									
						仮設舗装							
						タイヤ洗浄装置							
						路面清掃							
						散水							
				汚濁防止工									
						汚濁防止フェンス							
						濁水処理設備							
				防護施設工									
						切土(発破)防護柵							
						仮囲い							
						立入防止柵							
						法留柵							
				除雪工									
						現場内除雪(機械)							
						現場内除雪(人力)							
						仮囲い屋根部							
				雪寒施設工									
						ウェザースィールド							

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 植栽

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
植栽		植栽工		高木植栽工		高木植栽 高木植栽(支柱有・幹巻有) 高木植栽(支柱有・幹巻無) 針葉樹 常緑広葉樹 落葉広葉樹						
				中低木植栽工		中低木植栽 中低木植栽(支柱無・幹巻無) 中低木植栽(支柱有・幹巻有) 中低木植栽(支柱有・幹巻無) 常緑低木 落葉低木						
				特殊樹木植栽工		特殊樹木植栽(高木) 特殊樹木植栽(高木)(支柱有・幹巻有) 特殊樹木植栽(高木)(支柱有・幹巻無) 特殊樹木植栽(中低木) 特殊樹木植栽(中低木)(支柱無・幹巻無) 特殊樹木植栽(中低木)(支柱有・幹巻有) 特殊樹木植栽(中低木)(支柱有・幹巻無) 特殊樹木						
				地被類植栽工		地被類植栽 木本類 草本類 つる性類 竹類 張芝						
				草花種子散布工		草花種子散布 草花植生マット						
				播種工		播種						
				花壇植栽工		花壇植栽 花壇植物						
				樹木養生工		防風ネット 寒冷紗巻き 植穴透水層 空気管 マルチングA マルチングB 防根シート 養生柵 支柱設置						
				樹名板工		埋込型樹名板 幹巻型樹名板						
				根囲い保護工		根囲い保護						
				芝生保護工		芝生プロテクター						
				壁面緑化施設工		壁面緑化フェンス 壁面緑化ハコ 登はん補助資材 壁面緑化設備						
		移植工		根回し工								

植栽		移植工		根回し工		壁面緑化設備		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
				高木移植工		高中木根回し							
						高木移植							
						樹木運搬							
						特殊機械掘取							
						特殊機械運搬							
				根株移植工		根株移植							
						根株運搬							
						特殊機械掘取							
						特殊機械運搬							
				中低木移植工		中低木移植							
						樹木運搬							
				地被類移植工		地被類移植							
						地被類運搬							
				樹木養生工		防風ネット							
						寒冷紗巻き							
						植穴透水層							
						空气管							
						マルチングA							
						マルチングB							
						防根シート							
						養生柵							
						支柱設置							
				樹名板工		埋込型樹名板							
						幹巻型樹名板							
				根囲い保護工		根囲い保護							
			樹木整姿工										
				高中木整姿工		基本剪定							
						軽剪定							
						機械剪定							
				低木整姿工		手刈							
						機械刈							
				樹勢回復工		樹勢回復							
						樹木修復							
			構造物撤去工										
				防護柵撤去工		防護柵撤去(ガードレール)							
						防護柵撤去(ガードパイプ)							
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去							
						ガードケール撤去							
						基礎ブロック(立入防止柵)撤去							
						支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)撤去							
				標識撤去工		標識撤去							
				道路付属物撤去工		視線誘導標撤去							
						境界杭撤去							
						距離標撤去							
						遮光フェンス撤去							
				構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し							
						舗装版切断							
						舗装版破砕							
						石積取壊し							
						コンクリートはつり							

植栽	構造物撤去工		構造物取壊し工		コンクリートはつり		レベル6積算要素	規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等				
						コンクリート表面処理					
						吹付法面取壊し					
						鋼材切断					
						鋼矢板引抜					
						広幅鋼矢板引抜					
						H鋼杭引抜					
						コンクリートブロック撤去					
						根固めブロック撤去					
						コンクリート取壊し運搬処理					
					プレキャスト擁壁撤去工						
						プレキャスト擁壁撤去					
					排水構造物撤去工						
						L型・V型側溝撤去					
						ヒューム管撤去					
						ボックスカルバート撤去					
						PC管撤去					
						暗渠排水管撤去					
						管(函)渠型側溝撤去					
						集水樹撤去					
						コルゲートパイプ撤去					
						コルゲートリウム撤去					
						マンホール撤去					
						鉄筋コンクリート台付管撤去					
						U型側溝撤去					
						蓋版撤去					
					かご撤去工						
						じゃかご撤去					
						ふとんかご撤去					
					落石雪害防止撤去工						
						落石防護柵撤去					
						落石防止網(繊維網)撤去					
					道路付属施設撤去工						
						道路鋸撤去					
						車線分離標撤去					
						境界鋸撤去					
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去					
						車止めポスト撤去					
					ブロック舗装撤去工						
						インターロッキングブロック撤去					
						特殊ブロック撤去					
						ハスリップ撤去					
					緑石撤去工						
						歩車道境界ブロック撤去					
						地先境界ブロック撤去					
					冬期安全施設撤去工						
						吹溜式防雪柵撤去					
						吹払式防雪柵撤去					
						スノーポール撤去					
					骨材再生工						
						骨材再生					
					運搬処理工						
						殻運搬					
						殻処分					
						現場発生品運搬					
					公園施設等撤去・移設工						
					公園施設撤去工						
						公園施設撤去					
					移設工						
						遊具移設					
						小工作物移設					
						景石移設					
					伐採工						
						高木伐採					
						中低木伐採					

植栽		公園施設等撤去・移設工		伐採工		中低木伐採		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区分・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						枯損木処理 伐根							
				発生材再利用工		木チップ加工							
		仮設工											
				工事用道路工		工事用道路盛土 安定処理 敷砂利 敷鉄板 仮設舗装 仮設アスファ 舗装版切断 舗装版破碎 安定シート・ネット 工事用道路補修 土のう 土のう積 殻運搬 殻処理							
				仮橋・仮棧橋工		床掘り 埋戻し 基面整正 掘削補助機械搬入搬出 転石破碎 積込(ルーズ) 人力積込 人力運搬 押土(ルーズ) 整地 土砂等運搬 残土等処分 土材料 仮橋コンクリート基礎 橋脚 仮橋上部 覆工板設置・撤去[電線共同溝] 覆工板設置・撤去[仮棧橋設置撤去工] 覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋] 仮設高欄 コンクリート構造物取壊し 積込(コンクリート殻) 殻運搬 殻処分 鋼管杭 現場取卸(鋼管杭) 防眩材							
				路面覆工		覆工板受桁 覆工板設置・撤去[電線共同溝] 覆工板設置・撤去[仮棧橋設置撤去工] 覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋] 覆工板・覆工板受桁							
				土留・仮締切工		溝掘り 鋼矢板 広幅鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板(電線共同溝) H鋼杭 削孔(アンカー) アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張 グROUT注入							

植栽	仮設工		土留・仮締切工		グラウト注入		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等				
						ボアリングマシン移設					
						アンカー工材料費(アンカー)					
						足場(アンカー)					
						タイロッド・腹起し					
						切梁・腹起し					
						横矢板					
						盛替梁					
						じゃかご					
						ふとんかご					
						土のう					
						土のう積					
						締切盛土					
						締切盛土撤去					
						泥土処理					
						中詰盛土					
						中詰盛土撤去					
					砂防仮締切工						
						土砂締切					
						土砂土のう締切					
						コンクリート締切					
					水替工						
						ポンプ排水					
						水替とい					
					地下水位低下工						
						ウェルポイント					
						ディープウェル					
					地中連続壁工(柱列式)						
						連続壁(柱列式)					
						プラント設置撤去					
						削孔(アンカー)					
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理					
						グラウト注入					
						ボアリングマシン移設					
						アンカー工材料費(アンカー)					
						切梁・腹起し					
						泥土処理					
					仮水路工						
						ヒューム管					
						コルゲートパイプ					
						暗渠排水管					
						素掘側溝					
						土のう					
						土のう積					
					残土受入れ施設工						
						土のう					
						土のう積					
					作業ヤード整備工						
						ヤード造成					
						敷砂利					
					電気設備工						
						受電設備					
						配電設備					
						電動機設備					
						照明設備					
					コンクリート製造設備工						
						コンクリートプラント設備(砂防)					
						コンクリートプラント設備(一般)					
						ケーブルクレーン設備(砂防)					
						ケーブルクレーン設備(一般)					
					トンネル仮設備工						
						トンネル仮設備保守					
						トンネル照明設備					
						トンネル用水設備					
						トンネル排水設備					

植栽		仮設工		トンネル仮設備工		トンネル排水設備		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
						トンネル換気設備							
						トンネル送気設備							
						トンネル工事用連絡設備							
						トンネル軌条設備							
						トンネル充電設備							
						吹付プラント設備組立解体							
						スライメント組立解体							
						防水作業台車組立解体							
						ケーシング設備							
						トンネル用濁水処理設備							
						防音設備							
					防塵対策工								
						仮設舗装							
						タイヤ洗浄装置							
						路面清掃							
						散水							
					汚濁防止工								
						汚濁防止フェンス							
						濁水処理設備							
					防護施設工								
						切土(発破)防護柵							
						仮囲い							
						立入防止柵							
						法留柵							
					除雪工								
						現場内除雪(機械)							
						現場内除雪(人力)							
						仮囲い屋根部							
					雪寒施設工								
						ウェザーシールド							
						雪寒仮囲い(Pタイプ)							
						雪寒仮囲い(W・PWタイプ)							
					法面吹付工								
						仮設用マルチ吹付							
					交通管理工								
						交通誘導警備員							

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 施設整備

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
施設整備		公園土工										
				作業土工								
						床掘り(掘削)						
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破砕						
						積込(ルース)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ルース)						
						整地						
						土砂等運搬						
						土材料						
				残土処理工								
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
		給水設備工										
				水栓類取付工								
						メーターボックス						
						止水栓						
						止水栓ボックス						
						不凍水栓						
						ボックス類高さ調整						
				貯水施設工								
						貯水施設						
						蓋高さ調整						
				循環設備工								
						機械室						
						貯水槽						
						噴水装置						
						濾過装置						
						減菌装置						
						循環設備						
				散水施設工								
						スプリンクラー						
						ミスト						
						ドリップパイプ						
						散水栓						
						散水栓ボックス						
						散水栓高さ調整						
				消火栓工								
						消火栓						
						屋外消火栓格納箱						
						消火栓高さ調整						
				給水設備修繕工								
						給水設備修繕						
				給水管路工								
						給水管						
						埋設標						
						埋設シート						
		雨水排水設備工										
				調整池工								
						周囲小堤						
						余水吐						
						放流施設						
				貯留施設工								
						貯留施設						
						蓋高さ調整						
				側溝工								
						プレキャスト型・V型側溝						

施設整備		雨水排水設備工		側溝工		プレキャスト型-V型側溝		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						現場打L型側溝							
						管(函)渠型側溝							
						管(函)渠型側溝[溶接金網及び埋設鋼板型枠]							
						側溝基礎							
						プレキャストU型側溝							
						現場打側溝							
						プレキャスト皿型側溝							
						コルゲートフリーム							
						自由勾配側溝							
						特殊円形側溝							
						公園素掘側溝							
						U型側溝小口止め							
						側溝高さ調整							
						側溝蓋							
					管渠工								
						公園管渠							
						PC管							
						ヒューム管(B形管)							
						暗渠排水管							
						鉄筋コンクリート台付管							
						巻きコンクリート							
						コルゲートパイプ							
						副管							
						接続用ソケット							
						立体網状管							
						管閉塞							
						管口フィルター							
					集水樹・マンホール工								
						現場打ち街渠樹							
						現場打ち集水樹							
						浸透樹							
						プレキャスト街渠樹							
						プレキャスト集水樹							
						集水樹・マンホール基礎							
						塩化ビニル製樹							
						マンホール							
						プレキャストマンホール							
						公園マンホール							
						浸透マンホール							
						樹高さ調整							
						マンホール高さ調整							
						蓋							
					地下排水工								
						透水コンクリート管							
						化学繊維管							
						地下排水							
					公園水路工								
						現場打水路							
						プレキャスト水路							
						水路蓋							
					汚水排水設備工								
					管渠工								
						公園管渠							
						PC管							
						ヒューム管(B形管)							
						鉄筋コンクリート台付管							
						巻きコンクリート							
						コルゲートパイプ							
						副管							
						接続用ソケット							
						管閉塞							
					汚水樹・マンホール工								
						汚水樹							
						塩化ビニル製樹							

施設整備		汚水排水設備工	汚水樹・マンホール工	塩化ビニル製樹	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区分・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別			
						マンホール			
						プレキャストマンホール			
						集水樹・マンホール基礎			
						公園マンホール			
						インバート			
						樹高さ調整			
						マンホール高さ調整			
						蓋			
				浄化槽工		浄化槽			
		電気整備工							
				照明設備工					
						ハンドホール			
						ハンドホール高さ調整			
						引込柱			
						分電盤			
						分電盤高さ調整			
						照明灯基礎			
						照明灯			
						遮光板			
				放送設備工					
						ハンドホール			
						ハンドホール高さ調整			
						放送設備			
						スピーカー柱基礎			
						スピーカー柱			
				監視カメラ設置工					
						ハンドホール			
						ハンドホール高さ調整			
						監視カメラ設備			
						監視カメラ柱基礎			
						監視カメラ柱			
				電気設備修繕工					
						電気設備修繕			
				電線管路工					
						電線管			
						電線			
						埋設標			
						埋設シート			
		園路広場整備工							
				舗装撤去工					
						舗装版切断			
						舗装版破碎			
						舗装版破碎(小規模)			
						舗装版破碎(急速施工)			
						路面切削			
						穀運搬(路面切削)			
						穀運搬			
						穀処分			
				舗装準備工					
						不陸整正			
				アスファルト舗装工					
						下層路盤(車道・路肩部)			
						下層路盤(歩道部)			
						上層路盤(車道・路肩部)			
						上層路盤(歩道部)			
						基層(車道・路肩部)			
						基層(歩道部)			
						中間層(車道・路肩部)			
						中間層(歩道部)			
						表層(車道・路肩部)			
						表層(歩道部)			
				排水性舗装工					
						下層路盤(車道・路肩部)			

施設整備		園路広場整備工		排水性舗装工		下層路盤(車道・路肩部)		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						下層路盤(歩道部)							
						上層路盤(車道・路肩部)							
						上層路盤(歩道部)							
						基層(車道・路肩部)							
						基層(歩道部)							
						中間層(車道・路肩部)							
						中間層(歩道部)							
						排水性舗装・表層(車道・路肩部)							
					透水性舗装工	フィルター層							
						下層路盤(車道・路肩部)							
						下層路盤(歩道部)							
						路盤(路肩部)							
						表層							
					アスファルト系舗装工	公園アスファルト舗装							
						公園アスファルト薄層カー舗装							
						透水性アスファルト舗装							
						脱色アスファルト舗装							
					コンクリート系舗装工	インターロッキング舗装							
						公園コンクリート舗装							
						透水性コンクリート舗装							
						平板舗装							
						洗い出し舗装							
					土系舗装工	土舗装							
						芝舗装							
						耐踏圧性芝生舗装							
						砂舗装							
						石灰岩ガスト舗装							
					レンガ・タイル系舗装工	レンガ舗装							
						タイル舗装							
					木系舗装工	チップ舗装							
						木レンガ舗装							
						木道							
						枕木舗装							
					樹脂系舗装工	樹脂舗装							
						ゴムチップ舗装							
					石材系舗装工	砂利舗装							
						碎石舗装							
						平石張舗装							
						ごろた石張舗装							
						玉石張舗装							
						割板石張舗装							
						小舗石舗装							
						切板石張舗装							
						延段							
						飛石							
					舗装仮復旧工	不陸整正							
						下層路盤(車道・路肩部)							
						下層路盤(歩道部)							
						上層路盤(車道・路肩部)							
						上層路盤(歩道部)							
						基層(車道・路肩部)							
						基層(歩道部)							
						表層(車道・路肩部)							
						表層(歩道部)							
						公園アスファルト舗装							

施設整備		園路広場整備工		舗装修復旧工		公園アスファルト舗装		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
						公園コンクリート舗装							
						インターロッキング舗装							
						平板舗装							
					園路緑石工								
						コンクリート緑石							
						現場打緑石							
						駒止めブロック							
						舗装止め							
						擬石緑石							
						リガ緑石							
						木縁石							
						見切材(仕切材)							
						石材緑石							
						縁石高さ調整							
					区画線工								
						熔融式区画線							
						ペイント式区画線							
						区画線消去							
						区画線消去(WJ式日当施工量未満)							
						ロープ区画線							
						ロープ止め							
					階段工								
						コンクリート階段							
						コンクリートブロック階段							
						丸太階段							
						擬木階段							
						石材階段							
						階段高さ調整							
						ロープ							
						手すり							
					公園橋工								
						公園橋橋台							
						公園橋設置							
						ハツ橋							
						石橋橋台							
						石橋設置							
						木橋橋台							
						木橋設置							
						浮き棧橋							
					デッキ工								
						デッキ基礎							
						デッキ設置							
					視覚障害者誘導用ブロック工								
						視覚障害者誘導用ブロック							
						視覚障害者誘導用点字シート							
					植樹ブロック工								
						植樹ブロック							
					修景施設整備工								
					石組工								
						石組							
						景石							
					添景物工								
						つくばい							
						井筒							
						灯籠							
						石塔							
						擬岩造形							
					袖垣・垣根工								
						袖垣							
						垣根							
					花壇工								
						花壇							
						プランター							
					トリアス工								

施設整備		修景施設整備工		トリス工		プランター		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	積算要素				
						トリス							
						緑化フェンス							
					モニュメント工								
						モニュメント 記念碑							
					小規模水景施設工								
						流れ 滝 池 州浜 壁泉 カスケード カナル							
					修景施設修繕工								
						修景施設修繕							
					水景施設工								
						公園基礎材 公園均しコンクリート コンクリート 鉄筋 型枠 防水 塗装仕上げ 加工仕上げ 左官仕上げ タイル仕上げ 石仕上げ 護岸 石組 滝石組 沢飛 流出口 吐出口							
					遊戯施設整備工								
						遊具組立設置工							
						ブランコ ジャングルジム 滑台 シーソー 鉄棒 うた はん登棒 スリング遊具 複合遊具 アスレチック遊具 健康遊具施設 安全柵 安全マット							
					小規模現場打遊具工								
						砂場 現場打遊具 徒渉池							
					遊具施設修繕工								
						遊具施設修繕							
					現場打遊具工								
						公園基礎材 公園均しコンクリート コンクリート 鉄筋 型枠 防水 塗装仕上げ 加工仕上げ 左官仕上げ							

施設整備		遊戯施設整備工		現場打遊具工		左官仕上げ		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						タイル仕上げ							
						石仕上げ							
						特殊仕上げ							
						砂							
						石取付							
						砂場枠							
						付属施設取付(鋼材・チェーン等)							
						流出口							
						吐出口							
			サービス施設整備工										
					時計台工								
						時計台							
					水飲み場工								
						水飲み場							
					洗い場工								
						手洗い場							
						足洗い場							
					ベンチ・テーブル工								
						ベンチ							
						縁台							
						テーブル							
						スツール							
						野外卓							
					野外炉工								
						野外炉							
					炊事場工								
						炊事場							
					サイン施設工								
						サイン							
					サービス施設修繕工								
						サービス施設修繕							
			管理施設整備工										
					リサイクル施設工								
						リサイクル施設基礎							
						リサイクル施設設置							
						リサイクル施設設備							
					ごみ焼却施設工								
						ごみ焼却施設基礎							
						ごみ焼却施設設置							
						ごみ焼却施設設備							
					ごみ施設工								
						くず箱							
						吸殻入れ							
						ごみ置場							
					井戸工								
						さく井							
						手押ポンプ							
						井戸設備							
					門扉工								
						門壁							
						門柱							
						門扉							
					柵工								
						フェンス							
						柵							
						手すり							
						転落(横断)防止柵							
						ガードレール							
						ガードケープル							
						ガードパイプ							
						基礎ブロック、鋼管基礎							
						金網・支柱(立入防止柵)							
						門扉							
					車止め工								

施設整備		管理施設整備工		車止め工		門扉		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						車止め							
						車止めポスト							
						車椅子ゲート							
					園名板工	園名板							
					掲揚ポール工	掲揚ポール							
					反射鏡工	カメラ							
					境界工	境界杭							
						境界鉋							
					管理施設修繕工	管理施設修繕							
			建築施設組立設置工										
					四阿工	四阿基礎							
						四阿設置							
						四阿設備							
					パ・コラ工	パ・コラ基礎							
						パ・コラ設置							
						パ・コラ設備							
					シェルター工	シェルター基礎							
						シェルター設置							
						シェルター設備							
					キャビン(ロッジ)工	キャビン(ロッジ)基礎							
						キャビン(ロッジ)設置							
						キャビン(ロッジ)設備							
					温室工	温室基礎							
						温室設置							
						温室設備							
					観察施設工	観察施設基礎							
						観察施設設置							
						観察施設設備							
					売店工	売店基礎							
						売店設置							
						売店設備							
					荷物預り所工	荷物預り所基礎							
						荷物預り所設置							
						荷物預り所設備							
					更衣室工	更衣室基礎							
						更衣室設置							
						更衣室設備							
					便所工	便所基礎							
						便所設置							
						便所設備							
					倉庫工	倉庫基礎							
						倉庫設置							
						倉庫設備							
					自転車置場工	自転車置場基礎							
						自転車置場設置							
						自転車置場設備							
					建築施設修繕工								

施設整備		建築施設組立設置工		建築施設修繕工		自転車置場設備		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
		施設仕上げ工				建築施設修繕							
				塗装仕上げ工									
						素地ごしらえ							
						合成樹脂調合ペイント塗り							
						溶剤形ビニル系塗料塗り							
						オイルイワニス塗り							
						木部防腐剤塗り							
						塗材仕上げ							
				加工仕上げ工									
						石材加工仕上げ							
						コンクリート加工仕上げ							
				左官仕上げ工									
						化粧目地切							
						コンクリート仕上げ							
						珪藻土仕上げ							
						人造石仕上げ							
						擬石仕上げ							
						タイル下地珪藻土塗り							
				タイル仕上げ工									
						タイル張仕上げ							
				石仕上げ工									
						石張仕上げ							
						平石張							
		構造物撤去工											
				防護柵撤去工									
						防護柵撤去(ガードレール)							
						防護柵撤去(ガードパイプ)							
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去							
						ガードケール撤去							
						基礎ブロック(立入防止柵)撤去							
						支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)撤去							
				標識撤去工									
						標識撤去							
				道路付属物撤去工									
						視線誘導標撤去							
						境界杭撤去							
						距離標撤去							
						遮光フェンス撤去							
				構造物取壊し工									
						コンクリート構造物取壊し							
						舗装版切断							
						舗装版破砕							
						石積取壊し							
						コンクリートはつり							
						コンクリート表面処理							
						吹付法面取壊し							
						鋼材切断							
						鋼矢板引抜							
						広幅鋼矢板引抜							
						H鋼杭引抜							
						コンクリートブロック撤去							
						根固めブロック撤去							
						コンクリート取壊し運搬処理							
				ブロック擁壁撤去工									
						ブロック擁壁撤去							
				排水構造物撤去工									
						L型・V型側溝撤去							
						ビーム管撤去							
						ボックスカルバート撤去							
						PC管撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							

施設整備		構造物撤去工		排水構造物撤去工		集水樹撤去		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートフリューム撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
					かご撤去工								
						じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
					落石雪害防止撤去工								
						落石防護柵撤去							
						落石防止網(繊維網)撤去							
					道路付属施設撤去工								
						道路鋸撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鋸撤去							
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去							
						車止めポスト撤去							
					ブロック舗装撤去工								
						インターロッキングブロック撤去							
						特殊ブロック撤去							
						ノスリブ撤去							
					縁石撤去工								
						歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
					冬期安全施設撤去工								
						吹溜式防雪柵撤去							
						吹払式防雪柵撤去							
						スノーポール撤去							
					骨材再生工								
						骨材再生							
					運搬処理工								
						殻運搬							
						殻処分							
						現場発生品運搬							
					公園施設等撤去・移設工								
					公園施設撤去工								
						公園施設撤去							
					移設工								
						遊具移設							
						小工作物移設							
						景石移設							
					伐採工								
						高木伐採							
						中低木伐採							
						枯損木処理							
						伐根							
					発生材再利用工								
						木チップ加工							
					仮設工								
					工事用道路工								
						工事用道路盛土							
						安定処理							
						敷砂利							
						敷鉄板							
						仮設舗装							
						仮設7スカープ							
						舗装版切断							
						舗装版破砕							
						安定シート・ネット							
						工事用道路補修							
						土のう							
						土のう積							
						殻運搬							

施設整備		仮設工		工事用道路工		般運搬		レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1	工区分・	レベル2	箇所名・	レベル3	箇所名・	レベル4	箇所名・	積算要素		単位		
工事区分	構造物名	工種	工法名等	種別	工法名等	細別	工法名等					
				仮橋・仮棧橋工		般処理						
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(ルース)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ルース)						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去[電線共同溝]						
						覆工板設置・撤去[仮棧橋設置撤去工]						
						覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋]						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						積込(コンクリート殻)						
						般運搬						
						般処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
						防眩材						
				路面覆工		覆工板受枠						
						覆工板設置・撤去[電線共同溝]						
						覆工板設置・撤去[仮棧橋設置撤去工]						
						覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋]						
						覆工板・覆工板受枠						
				土留・仮締切工		溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張						
						ゲラウト注入						
						ボリングマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
				砂防仮締切工		土砂締切						
						土砂土のう締切						

施設整備		仮設工		砂防仮締切工		土砂土のう締切		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
				水替工		コンクリート締切							
						ポンプ排水							
				地下水位低下工		水替とい							
						ウェル・イント							
				地中連続壁工(柱列式)		ディープウェル							
						連続壁(柱列式)							
						フラット設置撤去							
						削孔(アンカー)							
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理							
						グラウト注入							
						ボリングマシン移設							
						アンカー工材料費(アンカー)							
						切梁・腹起し							
				仮水路工		泥土処理							
						ヒューム管							
						コルゲートパイプ							
						暗渠排水管							
						素掘側溝							
						土のう							
						土のう積							
				残土受入れ施設工		土のう							
						土のう積							
				作業ヤード整備工		ヤード造成							
						敷砂利							
				電気設備工		受電設備							
						配電設備							
						電動機設備							
						照明設備							
				コンクリート製造設備工		コンクリートフラット設備(砂防)							
						コンクリートフラット設備(一般)							
						ケーブルクレーン設備(砂防)							
						ケーブルクレーン設備(一般)							
				トンネル仮設備工		トンネル仮設備保守							
						トンネル照明設備							
						トンネル用水設備							
						トンネル排水設備							
						トンネル換気設備							
						トンネル送気設備							
						トンネル工事用連絡設備							
						トンネル軌条設備							
						トンネル充電設備							
						吹付フラット設備組立解体							
						スライドセントル組立解体							
						防水作業台車組立解体							
						タンクプール設備							
						トンネル用濁水処理設備							
						防音設備							
				防塵対策工		仮設舗装							
						タイヤ洗浄装置							
						路面清掃							
						散水							
				汚濁防止工		汚濁防止フェンス							
						濁水処理設備							

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : グラウンド・コート整備

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
グランド・コート整備		公園土工										
				作業土工								
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破砕						
						積込(ルース)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ルース)						
						整地						
						土砂等運搬						
						土材料						
				残土処理工								
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
				グランド・コート舗装工								
					舗装準備工							
					グランド・コート用舗装工							
						不陸整正						
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						中層						
						基層(車道・路肩部)						
						基層(歩道部)						
						ク-舗装						
						アツカ-舗装						
						天然芝舗装						
						人工芝舗装						
						全天候型舗装(樹脂系)						
						全天候型舗装(アスファルト系)						
						グランド・コート砂舗装						
						グランド・コートグ-舗装						
				グランド・コート緑石工								
						コンクリート緑石						
						舗装止め						
						見切材(仕切材)						
						内圏緑石						
				スタント整備工								
					スタント擁壁工							
						スタント擁壁						
					ベンチ工							
						スタントベンチ						
						現場打ベンチ						
					スタント施設修繕工							
						スタント施設修繕						
				グランド・コート施設整備工								
					グ-ックアウト工							
						グ-ックアウト基礎						
						グ-ックアウト設置						
						グ-ックアウト設備						
					スコアボード工							
						スコアボード基礎						
						スコアボード設置						
						スコアボード設備						
					バックネット工							
						バックネット基礎						
						バックネット設置						
				競技施設工								

グラウンド・コート整備		グラウンド・コート施設整備工		競技施設工		バックネット設置		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						フェールポール							
						ポスト							
						ゴールポスト							
						支柱台							
						スポーツカウル							
						跳躍箱							
						踏切板							
						競技用砂場							
						センターガイド							
						ピッチプレート							
						ホームベース							
						塁ベース							
						塁ベース基礎							
				スポーツイント工		ラインマーク							
						ポスト杭							
						角石							
						標示タイル							
				審判台工		審判台							
				掲揚ポール工		掲揚ポール							
				衝撃吸収材工		衝撃吸収材							
				グラウンド・コート柵工		高尺フェンス							
						フェンス							
						防球ネット							
				グラウンド・コート施設修繕工		グラウンド・コート施設修繕							
			構造物撤去工			防護柵撤去							
				防護柵撤去工		防護柵撤去(ガードレール)							
						防護柵撤去(ガードパイプ)							
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去							
						ガードケーブル撤去							
						基礎ブロック(立入防止柵)撤去							
						支柱・金網(フェンス)立入防止柵撤去							
				標識撤去工		標識撤去							
				道路付属物撤去工		視線誘導標撤去							
						境界杭撤去							
						距離標撤去							
						遮光フェンス撤去							
				構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し							
						舗装版切断							
						舗装版破碎							
						石積取壊し							
						コンクリートはつり							
						コンクリート表面処理							
						吹付法面取壊し							
						鋼材切断							
						鋼矢板引抜							
						広幅鋼矢板引抜							
						H鋼杭引抜							
						コンクリートブロック撤去							
						根固めブロック撤去							
						コンクリート取壊し運搬処理							
				プレキャスト擁壁撤去工		プレキャスト擁壁撤去							
				排水構造物撤去工		L型・V型側溝撤去							

グラウンド・コート整備		構造物撤去工		排水構造物撤去工		L型・V型側溝撤去		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						ヒューム管撤去							
						ボックスガバート撤去							
						PC管撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートリウム撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
					かご撤去工								
						じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
					落石雪害防止撤去工								
						落石防護柵撤去							
						落石防止網(繊維網)撤去							
					道路付属施設撤去工								
						道路鋸撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鋸撤去							
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去							
						車止めポスト撤去							
					ブロック舗装撤去工								
						インターロック型ブロック撤去							
						特殊ブロック撤去							
						ノスリップ撤去							
					縁石撤去工								
						歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
					冬期安全施設撤去工								
						吹溜式防雪柵撤去							
						吹払式防雪柵撤去							
						スノーロール撤去							
					骨材再生工								
						骨材再生							
					運搬処理工								
						殻運搬							
						殻処分							
						現場発生品運搬							
					公園施設等撤去・移設工								
					公園施設撤去工								
						公園施設撤去							
					移設工								
						遊具移設							
						小工作物移設							
						景石移設							
					伐採工								
						高木伐採							
						中低木伐採							
						枯損木処理							
						伐根							
					発生材再利用工								
						木チップ加工							
					仮設工								
					工事用道路工								
						工事用道路盛土							
						安定処理							
						敷砂利							
						敷鉄板							
						仮設舗装							
						仮設アスファルト							
						舗装版切断							

グラウンド・コート整備		仮設工		工事用道路工		舗装版切断		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						舗装版破碎							
						安定シート・ネット							
						工事用道路補修							
						土のう							
						土のう積							
						殻運搬							
						殻処理							
					仮橋・仮棧橋工								
						床掘り							
						埋戻し							
						基面整正							
						掘削補助機械搬入搬出							
						転石破碎							
						積込(ルース)							
						人力積込							
						人力運搬							
						押土(ルース)							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						土材料							
						仮橋コンクリート基礎							
						橋脚							
						仮橋上部							
						覆工板設置・撤去[電線共同溝]							
						覆工板設置・撤去[仮棧橋設置撤去工]							
						覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋]							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						積込(コンクリート殻)							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
						防眩材							
					路面覆工								
						覆工板受枠							
						覆工板設置・撤去[電線共同溝]							
						覆工板設置・撤去[仮棧橋設置撤去工]							
						覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋]							
						覆工板・覆工板受枠							
					土留・仮締切工								
						溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						軽量鋼矢板(電線共同溝)							
						H鋼杭							
						削孔(アンカー)							
						アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張							
						グランド注入							
						ボーリングマシン移設							
						アンカー工材料費(アンカー)							
						足場(アンカー)							
						タイロッド・腹起し							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
						盛替梁							
						じゃかご							
						ふとんかご							
						土のう							
						土のう積							
						締切盛土							
						締切盛土撤去							

グラウンド・コート整備		仮設工		土留・仮締切工		締切盛土撤去		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
					砂防仮締切工							
						土砂締切						
						土砂土のう締切						
						コンクリート締切						
					水替工							
						ポンプ排水						
						水替とい						
					地下水位低下工							
						ウェルポイント						
						ディープウェル						
					地中連続壁工(柱列式)							
						連続壁(柱列式)						
						フラット設置撤去						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						グラウト注入						
						ボートリフトマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						切梁・腹起し						
						泥土処理						
					仮水路工							
						ヒューム管						
						コルゲートパイプ						
						暗渠排水管						
						素掘側溝						
						土のう						
						土のう積						
					残土受入れ施設工							
						土のう						
						土のう積						
					作業ヤード整備工							
						ヤード造成						
						敷砂利						
					電気設備工							
						受電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
					コンクリート製造設備工							
						コンクリートフラット設備(砂防)						
						コンクリートフラット設備(一般)						
						ケーブルクレーン設備(砂防)						
						ケーブルクレーン設備(一般)						
					トンネル仮設備工							
						トンネル仮設備保守						
						トンネル照明設備						
						トンネル用水設備						
						トンネル排水設備						
						トンネル換気設備						
						トンネル送気設備						
						トンネル工事用連絡設備						
						トンネル軌条設備						
						トンネル充電設備						
						吹付フラット設備組立解体						
						スライメント組立解体						
						防水作業台車組立解体						
						タンク設備						
						トンネル用濁水処理設備						
						防音設備						
					防塵対策工							
						仮設舗装						

グラウンド・コート整備		仮設工		防塵対策工		仮設舗装		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						タテ洗浄装置							
						路面清掃							
						散水							
					汚濁防止工								
						汚濁防止フェンス							
						濁水処理設備							
					防護施設工								
						切土(発破)防護柵							
						仮囲い							
						立入防止柵							
						法留柵							
					除雪工								
						現場内除雪(機械)							
						現場内除雪(人力)							
						仮囲い屋根部							
					雪寒施設工								
						ケガレシールド							
						雪寒仮囲い(Pタイプ)							
						雪寒仮囲い(W・PWタイプ)							
					法面吹付工								
						仮設用マルチ吹付							
					交通管理工								
						交通誘導警備員							

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 自然育成

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
自然育成		公園土工										
				作業土工								
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破砕						
						積込(ルース)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ルース)						
						整地						
						土砂等運搬						
						土材料						
				残土処理工								
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
		自然育成施設工										
				自然育成盛土工								
				自然水路工								
						薺き出し						
						遮水・止水シート						
						たたき粘土						
						ごろた石積						
						崩れ積						
						砂・礫						
				水田工								
						遮水・止水シート						
						たたき粘土						
						水田土壌盛土						
						流入口						
						排水口						
						角落し						
						角落し受枠						
				がれ山工								
						がれ山						
				粗朶山工								
						粗朶山						
				カントリーヘッジ工								
						カントリーヘッジ						
				石積土堰堤工								
						石積土堰堤						
				しがらみ柵工								
						しがらみ柵						
				自然育成型護岸工								
						天端コンクリート						
						小口止コンクリート						
						階段ブロック積						
						魚巢ブロック積						
						石積						
						石張						
						裏込・胴込コンクリート						
						裏込材						
						木杭						
						雑割石張						
						かごマット(スロー型)						
						かごマット(多段積型)						
						ブロックマット						
						柳枝						
						玉石階段						
						杭柵						
						連柴柵						

自然育成		自然育成施設工		自然育成型護岸工		連柴柵		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						粗朶法覆							
						玉石柳枝							
						栗石粗朶							
						種子散布							
						野芝種子吹付							
						被覆シート張							
						養生(散水養生)							
						公園張芝							
						公園筋芝							
						公園市松芝							
						覆土(流用土)							
						覆土(発生土)							
						覆土(採取土)							
						覆土(購入土)							
						遮水シート張							
						じゃかご							
						ふとんかご							
					保護柵工								
						保護柵							
					解説板工								
						解説板							
					自然育成施設修繕工								
						自然育成施設修繕							
					自然育成型護岸基礎工								
						現場打基礎							
						プレキャスト基礎							
						基礎栗石							
						中詰コンクリート							
						中詰コンクリート殻							
						一本土台							
						片梯子土台							
						梯子土台							
						止杭一本土台							
						詰杭							
					沈床工								
						粗朶沈床							
						袋詰玉石							
						吸出し防止材							
						粗朶単床							
						粗朶柵							
					捨石工								
						捨石							
						表面均し							
						吸出し防止材							
					かご工								
						じゃかご							
						ふとんかご							
						植生かご							
						植生かごマット							
					元付工								
						元付							
					牛・枠工								
						牛							
						枠							
					杭出し水制工								
						杭出し水制							
					自然育成植栽工								
					湿地移設工								
						湿地移設							
					水性植物植栽工								
						水性植物植栽							
						水性植物							
					林地育成工								
						間伐(択伐)							

自然育成		自然育成植栽工		林地育成工		間伐(択伐)		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						除伐							
						皆伐							
						切り株保護							
						株立整理							
						つる切り							
						下刈り							
						落葉かき							
						林床整理							
			構造物撤去工										
					防護柵撤去工								
						防護柵撤去(ガードレール)							
						防護柵撤去(ガードパイプ)							
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去							
						ガードケール撤去							
						基礎ブロック(立入防止柵)撤去							
						支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)撤去							
					標識撤去工								
						標識撤去							
					道路付属物撤去工								
						視線誘導標撤去							
						境界杭撤去							
						距離標撤去							
						遮光フェンス撤去							
					構造物取壊し工								
						コンクリート構造物取壊し							
						舗装版切断							
						舗装版破砕							
						石積取壊し							
						コンクリートはつり							
						コンクリート表面処理							
						吹付法面取壊し							
						鋼材切断							
						鋼矢板引抜							
						広幅鋼矢板引抜							
						H鋼杭引抜							
						コンクリートブロック撤去							
						根固めブロック撤去							
						コンクリート取壊し運搬処理							
					ブロック擁壁撤去工								
						ブロック擁壁撤去							
					排水構造物撤去工								
						L型・V型側溝撤去							
						ヒューム管撤去							
						ボックスカルバート撤去							
						PC管撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートフリューム撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
					かご撤去工								
						じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
					落石雪害防止撤去工								
						落石防護柵撤去							
						落石防止網(繊維網)撤去							
					道路付属施設撤去工								
						道路鋸撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鋸撤去							

自然育成		構造物撤去工		道路付属施設撤去工		境界鉄撤去		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						横断歩道橋側板(据隠・目隠)撤去							
						車止めホスト撤去							
					ブロック舗装撤去工								
						インターロッキングブロック撤去							
						特殊ブロック撤去							
						ノスリアップ撤去							
					緑石撤去工								
						歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
					冬期安全施設撤去工								
						吹溜式防雪柵撤去							
						吹払式防雪柵撤去							
						スノーロール撤去							
					骨材再生工								
						骨材再生							
					運搬処理工								
						殻運搬							
						殻処分							
						現場発生品運搬							
					公園施設等撤去・移設工								
						公園施設撤去工							
						移設工							
						遊具移設							
						小工作物移設							
						景石移設							
					伐採工								
						高木伐採							
						中低木伐採							
						枯損木処理							
						伐根							
					発生材再利用工								
						木チップ加工							
					仮設工								
						工事用道路工							
						工事用道路盛土							
						安定処理							
						敷砂利							
						敷鉄板							
						仮設舗装							
						仮設7スカープ							
						舗装版切断							
						舗装版破砕							
						安定シート・ネット							
						工事用道路補修							
						土のう							
						土のう積							
						殻運搬							
						殻処理							
					仮橋・仮棧橋工								
						床掘り							
						埋戻し							
						基面整正							
						掘削補助機械搬入搬出							
						転石破砕							
						積込(ルース)							
						人力積込							
						人力運搬							
						押土(ルース)							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						土材料							
						仮橋コンクリート基礎							

自然育成		仮設工		仮橋・仮棧橋工		仮橋コンクリート基礎		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						橋脚							
						仮橋上部							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						積込(コンクリート殻)							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
						防眩材							
				路面覆工									
						覆工板受枠							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕							
						覆工板・覆工板受枠							
				土留・仮締切工									
						溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						軽量鋼矢板(電線共同溝)							
						H鋼杭							
						削孔(アンカ)							
						アンカ鋼材加工・組立・挿入・緊張							
						グROUT注入							
						ボリングマシン移設							
						アンカ工材料費(アンカ)							
						足場(アンカ)							
						タイロッド・腹起し							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
						盛替梁							
						じゃかご							
						ふとんかご							
						土のう							
						土のう積							
						締切盛土							
						締切盛土撤去							
						泥土処理							
						中詰盛土							
						中詰盛土撤去							
				砂防仮締切工									
						土砂締切							
						土砂土のう締切							
						コンクリート締切							
				水替工									
						ポンプ排水							
						水替とい							
				地下水位低下工									
						ウェル・イント							
						デーパーウエル							
				地中連続壁工(柱列式)									
						連続壁(柱列式)							
						フット設置撤去							
						削孔(アンカ)							
						アンカ鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理							
						グROUT注入							
						ボリングマシン移設							
						アンカ工材料費(アンカ)							
						切梁・腹起し							

自然育成		仮設工		地中連続壁工(柱列式)		切梁・腹起し		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						仮水路工							
							泥土処理						
							ヒューム管						
							コルゲートパイプ						
							暗渠排水管						
							素掘側溝						
							土のう						
							土のう積						
						残土受入れ施設工							
							土のう						
							土のう積						
						作業ヤード整備工							
							ヤード造成						
							敷砂利						
						電気設備工							
							受電設備						
							配電設備						
							電動機設備						
							照明設備						
						コンクリート製造設備工							
							コンクリートプラント設備(砂防)						
							コンクリートプラント設備(一般)						
							ケーブルクレーン設備(砂防)						
							ケーブルクレーン設備(一般)						
						トンネル仮設備工							
							トンネル仮設備保守						
							トンネル照明設備						
							トンネル用水設備						
							トンネル排水設備						
							トンネル換気設備						
							トンネル送気設備						
							トンネル工事用連絡設備						
							トンネル軌条設備						
							トンネル充電設備						
							吹付プラント設備組立解体						
							スライドセトル組立解体						
							防水作業台車組立解体						
							タンクテーブル設備						
							トンネル用濁水処理設備						
							防音設備						
						防塵対策工							
							仮設舗装						
							タイヤ洗浄装置						
							路面清掃						
							散水						
						汚濁防止工							
							汚濁防止フェンス						
							濁水処理設備						
						防護施設工							
							切土(発破)防護柵						
							仮囲い						
							立入防止柵						
							法留柵						
						除雪工							
							現場内除雪(機械)						
							現場内除雪(人力)						
							仮囲い屋根部						
						雪寒施設工							
							ウェザ-シールド						
							雪寒仮囲い(P517)						
							雪寒仮囲い(W・PW517)						
						法面吹付工							
							仮設用マルチ吹付						
						交通管理工							

レベル0 : 下水道施設整備

レベル1 : 管路

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
管路		管きょ工										
				管路土工		管路掘削 管路埋戻 発生土処理 埋戻土運搬						
				管布設工		鉄筋コンクリート管 陶管 硬質塩化ビニル管 強化プラスチック複合管 リフ付硬質塩化ビニル管 レンコンクリート管 既製く形きょ ポリエチレン管 鋼管 鋳鉄管 伸縮可とう継手(管) 継手類 マンホール削孔接続 弁類 弁ます類 埋設標識テープ						
				管基礎工		砂基礎 碎石基礎 はしご胴木基礎 コンクリート基礎 まくら土台基礎 コンクリートまくら土台基礎 鳥居胴木基礎 ソルトマト基礎 ベツシート基礎						
				水路築造工		既製く形きょ 現場打水路 柵きょ 既製開きょ						
				管路土留工		溝掘り たて込み簡易土留 軽量鋼矢板土留 アルミ矢板土留 木矢板土留 親杭横矢板土留 鋼矢板土留						
				埋設物防護工		埋設物防護						
				管路面覆工		覆工						
				補助地盤改良工		薬液注入 高圧噴射攪拌 機械攪拌						
				開削水替工		開削水替						
				地下水低下工		ウェルポイント						
			管きょ工(小口径推進)									
				仮管併用推進工		推進用鉄筋コンクリート管(仮管併用) 発生土処理						
				オガ掘削推進工								

管路		管きょ工(小口径推進)		オ-ガ掘削推進工		発生土処理		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						推進用鉄筋コンクリート管(オ-ガ掘削)							
						発生土処理							
					小口径泥水推進工								
						推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥水)							
						発生土処理							
					小口径泥土圧水推進工								
						推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥水)							
						発生土処理							
					オ-ガ掘削鋼管推進工								
						推進用鋼管							
						発生土処理							
						挿入用塩ビ管							
						中込め							
					鋼製さや管ホ-リング管推進工								
						推進用鋼管							
						発生土処理							
						挿入用塩ビ管							
						中込め							
					取付管ホ-リング(一重ケーシング)推進工								
						推進用鋼管							
						発生土処理							
						コブ抜き							
						挿入用塩ビ管							
						中込め							
					低耐力力圧入二工程推進工								
						推進用硬質塩化ビ-ル管(低耐力力圧入二工程)							
						発生土処理							
					低耐力力オ-ガ推進工								
						推進用硬質塩化ビ-ル管(低耐力力オ-ガ)							
						発生土処理							
					低耐力力泥土圧推進工								
						推進用硬質塩化ビ-ル管(低耐力力泥土圧)							
						発生土処理							
					各種小口径推進工								
						各種推進用円形管							
						発生土処理							
					立坑内管布設工								
						鉄筋コンクリート管							
						硬質塩化ビ-ル管							
						砂基礎							
						砕石基礎							
						コンクリート基礎							
					仮設備工(小口径)								
						坑口(小口径)							
						立坑基礎							
						鏡切り							
						推進設備等設置撤去							
						支圧壁							
						中込め注入設備工							
					送・排泥設備工								
						送・排泥設備(小口径泥水)							
					泥水処理設備工								
						泥水処理設備(小口径泥水)							
						泥水運搬処理							
					推進水替工								
						推進用水替							
					補助地盤改良工								
						薬液注入							
						高圧噴射攪拌							
						機械攪拌							
					管きょ工(推進工法)								
					刃口推進工								
						推進用鉄筋コンクリート管(刃口)							
						発生土処理							

管路		管きょ工(推進工法)		刃口推進工		発生土処理		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						裏込め 管目地							
				泥水推進工		推進用鉄筋コンクリート管(泥水)							
						発生土処理 裏込め 管目地							
				泥濃推進工		推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)							
						発生土処理 裏込め 管目地							
				各種推進工		各種推進用円形管 発生土処理 裏込め 管目地							
				立坑内管布設工		鉄筋コンクリート管 砂基礎 碎石基礎 コンクリート基礎							
				仮設備工(刃口)		支圧壁 クレーン設備組立撤去 立坑基礎 坑口 鏡切り 刃口及び推進設備 中押し装置 殻搬出 殻運搬処理							
				仮設備工(泥水・泥濃式推進)		支圧壁 クレーン設備組立撤去 坑口 鏡切り 推進用機器据付撤去 掘進機発進用受台 掘進機引上用受台 掘進機据付 掘進機回転据付 掘進機搬出 立坑基礎 中押し装置 殻搬出 殻運搬処理							
				通信・換気設備工		通信配線設備 換気設備							
				送・排泥設備工		送・排泥設備(泥水式推進) 送・排泥設備(泥濃式推進)							
				泥水処理設備工		泥水処理設備 泥水運搬処理							
				注入設備工		注入設備							
				推進水替工		推進用水替							
				補助地盤改良工		薬液注入 高圧噴射攪拌 機械攪拌							

管路		管きよ工(推進工法)		補助地盤改良工		機械掘拌		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
		管きよ工(シールド工法)			一次覆工								
						シールド機本体							
						セメント							
						覆工セメント							
						機械器具損料							
						空伏セメント							
						発生土処理							
						裏込材							
						作泥材							
						添加材							
					二次覆工								
						レイミストコンクリート							
						覆工コンクリート							
						鉄筋							
					立坑内管布設工								
						強化プラスチック複合管							
						鉄筋コンクリート管							
						基礎材							
						均しコンクリート							
						コンクリート							
						型枠							
						鉄筋							
					坑内整備工								
					仮設備工(シールド)								
						坑内整備							
						立坑基礎							
						発進坑口							
						支圧壁							
						立坑内作業床							
						シールド機発進用受台							
						シールド機引上用受台							
						シールド機据付							
						シールド機回転据付							
						シールド機搬出							
						シールド機解体残置							
						シールド機仮発進							
						後続台車設備							
						鏡切り							
						軌条設備							
						殻運搬処理							
					坑内整備工								
						配管設備							
						換気設備							
						通信配線設備							
						スチールフォーム設備							
					立坑設備工								
						立坑クレーン設備							
						土砂搬出設備							
						立坑内仮設階段							
						仮設昇降設備							
					坑外設備工								
						仮囲い							
						仮囲い門扉							
						裏込注入設備							
						添加材注入設備							
					泥水整備工(泥水式シールド)								
						送・排泥管設備							
						送・排泥ポンプ設備							
						中央監視計装設備							
						泥水処理整備							
					シールド水替工								
						シールド用水替							
					補助地盤改良工								

管路		管きよ工(シールド工法)		補助地盤改良工		シールド用水替		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						薬液注入							
						高圧噴射攪拌							
						機械攪拌							
		マンホール工											
				現場打ちマンホール工									
						1号マンホール							
						2号マンホール							
						3号マンホール							
						4号マンホール							
						5号マンホール							
						6号マンホール							
						7号マンホール							
						外副管							
						内副管							
				組立マンホール工									
						組立0号マンホール							
						組立1号マンホール							
						組立2号マンホール							
						組立3号マンホール							
						組立4号マンホール							
						組立5号マンホール							
						外副管							
						内副管							
				小型マンホール工									
						小型マンホール							
		特殊マンホール工											
				管路土工									
						管路掘削							
						管路埋戻							
						発生土処理							
						埋戻土運搬							
				躯体工									
						基礎材							
						均しコンクリート							
						コンクリート							
						型枠							
						支保							
						足場							
						鉄筋							
						マルチ							
						足掛金物							
						外副管							
						内副管							
						マンホール上部ブロック							
						コンクリート防食被覆							
				土留工									
						溝掘り							
						仮設鋼矢板							
						仮設軽量鋼矢板							
						仮設H鋼杭							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
				路面覆工									
						覆工板受桁							
						覆工板							
						覆工鉄板							
						覆工板日々取付取り外し							
				補助地盤改良工									
						薬液注入							
						高圧噴射攪拌							
						機械攪拌							
				開削水替工									
						開削水替							
				地下水低下工									

管路		特殊マンホール工	地下水低下工	開削水替		レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別		積算要素		
						ケルブ・イント ディフ・ケル				
					取付管およびます工					
					管路土工	管路掘削 管路埋戻 発生土処理 埋戻土運搬				
					ます設置工	ます(〇〇製)				
					取付管布設工	取付管(〇〇管) 取付管(推進)				
					管路土留工	軽量鋼矢板土留 ALC矢板土留 木矢板土留				
					開削水替工	開削水替				
					地盤改良工	固結工 高圧噴射攪拌 機械攪拌				
					付帯工					
					舗装撤去工	舗装版切断 舗装版破砕 路面切削 殻運搬処理 発生土処理				
					管路土工	管路掘削 管路埋戻 発生土処理 埋戻土運搬				
					舗装復旧工	不陸整正 下層路盤 上層路盤 基層 表層 コンクリート舗装 転圧コンクリート舗装 縦目地 横目地 ブロック舗装 平石張 凍上抑制層				
					舗装仮復旧工	不陸整正 下層路盤 上層路盤 基層 表層 ブロック舗装 平石張				
					区画線工	熔融式区画線 ペイント式区画線				
					道路付属物撤去工	排水構造物撤去A 排水構造物撤去B 防護柵撤去(ガードレール) 防護柵撤去(ガードパイプ)				

管路		付帯工		道路付属物撤去工		防護柵撤去(ガードパイプ)		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
							防護柵撤去(ガードケーブル)					
							歩車道境界ブロック撤去					
							殺菌搬処理					
					道路付属物復旧工							
							L型側溝					
							管(函)渠型側溝					
							プレキャストU型側溝					
							側溝蓋					
							自由勾配側溝					
							ガードレール					
							ガードケーブル					
							ガードパイプ					
							歩車道境界ブロック					
							地先境界ブロック					
							アスカー					
							車止めポスト					
					道路植栽工		雨水ます取付管復旧工					
							植樹					
							支柱					
							地被類植付					
							樹木剪定					
							寄植剪定					
							樹木施肥					
							寄植・芝施肥					
							抜根除草					
							芝刈					
							灌水					
							防除					
							移植					
							寄植・芝薬剤散布					
					既設構造物撤去工							
							既設構造物撤去					
							既設管撤去					
							既設人孔撤去					
							既設汚水ます撤去					
							コンクリート塊運搬処理					
		立坑工										
					管路土工							
							管路掘削					
							管路埋戻					
							発生土処理					
							埋戻土運搬					
					土留工							
							溝掘り					
							仮設鋼矢板					
							仮設軽量鋼矢板					
							仮設H鋼杭					
							切梁・腹起し					
							横矢板					
					ライナープレート式土留工及び土工							
							ガードコンクリート					
							ライナープレート掘削土留					
							ライナープレート埋戻					
							ライナープレート支保					
							ライナープレート存置					
							ライナープレート支保材賃料等					
					鋼製ケーシング式土留工及び土工							
							鋼製ケーシング圧入掘削					
							底盤コンクリート					
							圧入掘削設備					
							鋼製ケーシング存置					
							仮設ケーシング損料					
							立坑排水					

管路		立坑工		鋼製ケーシング式土留工及び土工		立坑排水		レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1	工区分・	レベル2	箇所名・	レベル3	箇所名・	レベル4	箇所名・	積算要素		単位		
工事区分	構造物名	工種	工法名等	種別	工法名等	細別	工法名等					
						排水運搬処理						
						円形覆工板						
					地中連続壁工(壁式)							
						作業床						
						ガイトウォール						
						連続壁(壁式)						
						連壁鉄筋						
						アンカー						
						切梁・腹起し						
						仮設H鋼杭						
						廃液処理						
						泥土処理						
						殻運搬処理						
					地中連続壁工(柱列式)							
						ガイトトレンチ						
						連続壁(柱列式)						
						プラント設置撤去						
						アンカー						
						切梁・腹起し						
						仮設H鋼杭						
						泥土処理						
						殻運搬処理						
					路面覆工							
						覆工板受桁						
						覆工板						
						覆工鉄板						
						覆工板日々取付取り外し						
					立坑設備工							
						立坑内仮設階段						
						仮設昇降設備						
						土砂搬出設備						
						立坑クレーン設備						
					埋設物防護工							
						埋設物防護						
					補助地盤改良工							
						薬液注入						
						高圧噴射攪拌						
						機械攪拌						
					立坑水替工							
						立坑水替						
					地下水低下工							
						ウェル・イント						
						ディープウェル						
			構造物撤去工									
					防護柵撤去工							
						防護柵撤去(ガードレール)						
						防護柵撤去(ガードパイプ)						
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
						ガードケール撤去						
						立入り防止柵撤去						
					標識撤去工							
						標識撤去						
					道路付属施設撤去工							
						視線誘導標撤去						
						境界杭撤去						
						距離標撤去						
						遮光フェンス撤去						
					構造物取壊し工							
						コンクリート構造物取壊し						
						舗装版取壊し						
						石積み取壊し						
						コンクリートはつり						
						吹付法面取壊し						
						鋼材切断						

管路		構造物撤去工		構造物取壊し工		鋼材切断		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						鋼板切断						
						鋼矢板引抜						
						広幅鋼矢板引抜						
						H鋼杭引抜						
						コンクリートブロック撤去						
						根固めブロック撤去						
						コンクリート取壊し運搬処理						
					ブロック擁壁撤去工	ブロック擁壁撤去						
					排水構造物撤去工	L型側溝撤去						
						ヒューム管撤去						
						ボックスカルバート撤去						
						PC管撤去						
						暗渠排水管撤去						
						管(函)渠型側溝撤去						
						集水樹撤去						
						コルゲートパイプ撤去						
						コルゲートフレューム撤去						
						マンホール撤去						
						鉄筋コンクリート台付管撤去						
						U型側溝撤去						
						蓋版撤去						
					かご撤去工	じゃかご撤去						
						ふとんかご撤去						
					落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去工						
						落石防止網(繊維網)撤去						
					道路付属施設撤去工	道路鋸撤去						
						車線分離標撤去						
						境界鋸撤去						
						横断歩道橋側板(据隠・目隠)撤去						
						車止めポスト撤去						
					ブロック舗装撤去	インターロッキングブロック撤去						
						コンクリート平板ブロック撤去						
						ノスリツブ撤去						
					緑石撤去工	歩車道境界ブロック撤去						
						地先境界ブロック撤去						
					冬期安全施設撤去工	吹溜式防雪柵撤去						
						吹払式防雪柵撤去						
						スノーポール撤去						
					骨材再生工	骨材再生						
					運搬処理工	殻運搬処理						
						現場発生品運搬						
			仮設工		工事用道路工	工事用道路盛土						
						法面整形(盛土部)						
						安定処理						
						工事用道路排土敷均し						
						敷砂利						
						敷鉄板						
						仮設舗装						
						仮設アスファルト						
						仮設舗装版切断・破碎						
						安定シート・ネット						
						工事用道路補修						

管路		仮設工		工事用道路工		工事用道路補修		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						土のう						
						土のう積						
						殺運搬処理						
						仮覆工板						
					仮橋・仮棧橋工							
						床掘り						
						埋戻し						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						殺運搬処理						
						鋼管杭						
						防舷材						
					仮水路工							
						鉄筋コンクリート管						
						コルゲートパイプ						
						コルゲートフリューム						
						暗渠排水管						
						吸出し防止材						
						素掘側溝						
						仮柵水路						
						仮設鋼矢板水路						
						仮設軽量鋼矢板水路						
						土のう						
						土のう積						
					残土受け入れ施設工							
						土のう						
						土のう積						
						コンクリートブロック積み						
						プレキャスト型擁壁						
						プレキャスト逆T型擁壁						
					作業ヤード整備工							
						ヤード造成						
						敷砂利						
					電力設備工							
						受電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
					用水設備工							
						用水設備						
						暗渠排水管						
					防塵対策工							
						仮設舗装						
						タイヤ洗浄装置						
						路面清掃						
						散水						
					汚濁防止工							
						汚濁防止フェンス						
						濁水処理設備						
					防護施設工							
						切土(発破)防護柵						
						仮囲い						
						立入防止柵						
						法留柵						
					除雪工							
						現場内除雪(機械)						
						現場内除雪(人力)						
						仮囲い屋根部						
					防音工							
						仮設防音壁						

レベル0 : 下水道施設整備

レベル1 : 処理場・ポンプ場

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
処理場・ポンプ場		敷地造成土工										
				掘削工		掘削(土砂) 掘削(軟岩) 掘削(硬岩)						
				盛土工		盛土(流用土) 盛土(発生土) 盛土(採取土) 盛土(購入土)						
				法面整形工		法面整形(切土部) 法面整形(盛土部)						
				残土処理工		残土処理						
		法面工		法枠工		現場打法枠 プレキャスト法枠 吹付枠						
				植生工		種子散布 張芝 筋芝 植生シート						
		地盤改良工		表層安定処理工		サンドマット 安定シート・ネット 安定処理 置換 砕石マット						
				パーチクルレーン工		サンドレーン 袋詰式サンドレーン ペーパードレーン プラスチックドレーン						
				締固め改良工		サンドコンパクションパイル 砕石ドレーン						
				固結工		機械攪拌 高圧噴射攪拌 生石灰パイル						
		本体作業土工		掘削工		掘削(土砂) 掘削(軟岩) 掘削(硬岩)						
				埋戻工		埋戻し(流用土) 埋戻し(発生土) 埋戻し(採取土) 埋戻し(購入土)						
				盛土工		盛土(流用土) 盛土(発生土) 盛土(採取土) 盛土(購入土)						
				作業土工		床掘り 埋戻し						
				残土処理工								

処理場・ポンプ場		本体作業土工	残土処理工	埋戻し	レベル6積算要素	規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別			
				法面整形工		残土処理			
						法面整形(切土部)			
						法面整形(盛土部)			
		本体仮設工		土留・仮締切工		仮設鋼矢板			
						仮設軽量鋼矢板			
						鋼管矢板			
						仮設H鋼杭			
						アンカー			
						タイロッド・腹起し			
						切梁・腹起し			
						横矢板			
						泥土処理			
						中詰盛土			
						殻運搬処理			
						盛替梁			
			地中連続壁工(壁式)			作業床			
						ガードウォール			
						連続壁(壁式)			
						連壁鉄筋			
						アンカー			
						切梁・腹起し			
						仮設H鋼杭			
						廃液処理			
						泥土処理			
						殻運搬処理			
			地中連続壁工(柱列式)			ガードトレンチ			
						連続壁(柱列式)			
						プラント設置撤去			
						アンカー			
						切梁・腹起し			
						仮設H鋼杭			
						泥土処理			
						殻運搬処理			
			補助地盤改良工			薬液注入			
						機械攪拌			
						高圧噴射攪拌			
			水替工			ポンプ排水			
			地下水低下工			ウェル・イント			
						ディープウェル			
			仮橋・作業構台工			床掘り			
						埋戻し			
						仮橋コンクリート基礎			
						橋脚			
						杭橋脚			
						仮橋上部			
						覆工板			
						仮設高欄			
						殻運搬処理			
						鋼管杭			
						防眩材			
		本体築造工							
			直接基礎工(改良)						
						機械攪拌			
						高圧噴射攪拌			
			直接基礎工(置換)						

処理場・ポンプ場		本体築造工	直接基礎工(置換)		高圧噴射攪拌		レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	積算要素		単位		
						ラップコンクリート					
						置換砕石					
						改良土基礎					
				既製杭工							
						既製コンクリート杭					
						鋼管杭					
						掘削土処理					
						泥水処理					
				場所打杭工							
						場所打杭					
						掘削土処理					
						泥水処理					
				オープンケーソン基礎工							
						刃口金物掘付					
						掘削沈下					
						沈下促進					
						コンクリート					
						型枠					
						鉄筋					
						足場					
						支保					
						底板コンクリート					
						中詰充填					
						天端コンクリート用型枠・支保					
						止水壁取壊し					
						般運搬処理					
				ニューマチックケーソン基礎工							
						ニューマチックケーソン設備					
						刃口金物掘付					
						掘削沈下					
						沈下促進					
						コンクリート					
						型枠					
						鉄筋					
						足場					
						支保					
						砂セメント					
						中埋コンクリート					
						中詰充填					
						天端コンクリート用型枠・支保					
						止水壁取壊し					
						般運搬処理					
				躯体工							
						杭頭処理					
						般運搬処理					
						基礎材					
						均しコンクリート					
						コンクリート					
						型枠					
						鉄筋					
						足場					
						支保					
						チッピング					
				伸縮継手工							
						止水板					
						目地材					
						伸縮目地充填					
						可とう継手					
						スリップバー					
				越流樋工							
						越流樋					
				越流堰板工							
						越流堰板					
				蓋工							

処理場・ポンプ場		本体築造工		蓋工		越流堰板		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						FRP蓋							
						合成木材蓋							
						アルミ蓋							
						PC蓋							
						グレーチング蓋							
						銅板蓋							
						蓋受枠							
						マンホール蓋							
						圧力蓋							
					角落し工								
						角落し							
						角落し受枠							
					手摺工								
						手すり							
					防食工								
						コンクリート防食被覆							
						足場							
					左官工								
						コンクリート金ごて仕上げ							
						珪砂金ごて仕上げ							
						防水珪砂金ごて仕上げ							
					防水工								
						アスファルト防水							
						シート防水(本体)							
						塗膜防水							
					塗装工								
						各種塗装							
						複層塗材							
					埋込管工								
						埋込管							
						スリフ管							
					仮壁撤去工								
						コンクリート構造物取壊し							
						搬運搬処理							
					付属物工								
						足掛金物							
						クランプ							
						吊りフック							
						コンクリートアンカー							
						排水目皿							
						ノスリフ							
						整流壁							
						堅樋							
			場内管路工										
					補助地盤改良工								
						薬液注入							
						高圧噴射攪拌							
					管路土留工								
						木矢板土留							
						建て込み簡易土留							
						軽量鋼矢板土留							
						親杭横矢板土留							
						鋼矢板土留							
					路面覆工								
						覆工板受桁							
						覆工板							
						覆工鉄板							
						覆工板日々取付取り外し							
					開削水替工								
						開削水替							
					地下水低下工								
						ウェル・イント							
						ディープ・ウェル							
					管基礎工								

処理場・ポンプ場		場内管路工		管基礎工		ディープウェル		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	積算要素				
						砂基礎							
						砕石基礎							
						まくら土台基礎							
						コンクリートまくら土台基礎							
						はしご胴木基礎							
						鳥居胴木基礎							
						コンクリート基礎							
						ソイルメント基礎							
						ベッドシート基礎							
					管布設工								
						硬質塩化ビニル管							
						強化プラスチック複合管							
						鉄筋コンクリート管							
						陶管							
						既製く形きよ							
						ポリエチレン管							
						鋼管							
						鋳鉄管							
						コルゲート管							
						スチール管							
						消雪管							
						伸縮可とう継手(管)							
						マンホール削孔接続							
						継手類							
						弁類							
						弁ます類							
						水栓類							
						地中埋設標							
						埋設標識テープ							
						管蓋							
						既製開きよ							
					水路築造工								
						既製く形きよ							
						現場打水路							
						柵渠							
						既製開きよ							
					側溝設置工								
						プレキャストU型側溝							
						L型側溝							
						自由勾配側溝							
						側溝蓋							
						管(函)渠型側溝							
					現場打ちマンホール工								
						1号マンホール							
						2号マンホール							
						3号マンホール							
						4号マンホール							
						5号マンホール							
						6号マンホール							
						7号マンホール							
						外副管							
						内副管							
					組立マンホール工								
						組立0号マンホール							
						組立1号マンホール							
						組立2号マンホール							
						組立3号マンホール							
						外副管							
						内副管							
					小型マンホール工								
						小型マンホール							
					取付管布設工								
						取付管							
					ます設置工								

処理場・ポンプ場		場内管路工		ます設置工		取付管		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				舗装撤去工		ます						
						舗装版切断						
						舗装版破砕						
						路面切削						
						殻運搬処理						
				舗装復旧工								
						下層路盤						
						上層路盤						
						基層						
						表層						
						コンクリート舗装						
						転圧コンクリート舗装						
						縦目地						
						横目地						
						溶融式区画線						
						ペイント式区画線						
						凍上抑制層						
		吐口工		補助地盤改良工		薬液注入						
						高圧噴射攪拌						
				土留・仮締切工		仮設鋼矢板						
						仮設軽量鋼矢板						
						鋼管矢板						
						仮設H鋼杭						
						アンカー						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						連節ブロック張						
						土のう						
						締切盛土						
						法面整形(盛土部)						
						板柵						
						止水シート						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						殻運搬処理						
				水替工		ポンプ排水						
				地下水低下工		ウェルポイント						
						ディープウェル						
				直接基礎工(改良)		機械攪拌						
						高圧噴射攪拌						
				直接基礎工(置換)		ラップコンクリート						
						置換砕石						
						改良土基礎						
				既製杭工		既製コンクリート杭						
						鋼管杭						
						泥水処理						
						掘削土処理						
				場所打杭工		場所打杭						
						泥水処理						
						掘削土処理						

処理場・ポンプ場		吐口工		場所打杭工		掘削土処理		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区分・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
				躯体工		杭頭処理							
						殺運搬処理							
						基礎材							
						均しコンクリート							
						コンクリート							
						型枠							
						鉄筋							
						足場							
						支保							
				伸縮継手工		止水板							
						目地材							
						伸縮目地充填							
						可とう継手							
				角落し工		角落し							
						角落し受枠							
				手摺工		手すり							
				コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工		コンクリートﾌﾞﾛｯｸ基礎							
						コンクリートﾌﾞﾛｯｸ張							
						コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積							
						連節ﾌﾞﾛｯｸ張							
						天端コンクリート							
				護岸付属物工		横帯コンクリート							
						ﾌﾞﾚｯｸﾞｽﾄ横帯コンクリート							
						小口止							
						ﾌﾞﾚｯｸﾞｽﾄ小口止							
						小口止矢板							
						縦帯コンクリート							
						ﾌﾞﾚｯｸﾞｽﾄ縦帯コンクリート							
						巻止コンクリート							
						ﾌﾞﾚｯｸﾞｽﾄ巻止コンクリート							
						平張コンクリート							
				環境護岸ﾌﾞﾛｯｸ工		階段ﾌﾞﾛｯｸ積							
						天端コンクリート							
				石積(張)工		石積(張)基礎							
						石張							
						石積							
						天端コンクリート							
				法枠工		現場打法枠							
						ﾌﾞﾚｯｸﾞｽﾄ法枠							
						吹付枠							
				羽口工		じゃかご							
						ふとんかご							
						連節ﾌﾞﾛｯｸ張							
				根固めﾌﾞﾛｯｸ工		根固めﾌﾞﾛｯｸ製作							
						根固めﾌﾞﾛｯｸ据付							
				間詰工		コンクリート							
						吸出し防止材							
				沈床工		粗朶沈床							
						木工沈床							
						改良沈床							
						吸出し防止材							

処理場・ポンプ場		吐口工		沈床工		吸出し防止材		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	積算要素				
				捨石工		捨石							
						表面均し							
				かご工		じゃかご							
						ふとんかご							
			場内・進入道路工										
				掘削工		掘削(土砂)							
						掘削(軟岩)							
						掘削(硬岩)							
				残土処理工		残土処理							
				舗装撤去工		舗装版切断							
						舗装版破砕							
						路面切削							
						搬運搬処理							
				路床安定処理工		安定処理							
				盛土工		盛土(流用土)							
						盛土(発生土)							
						盛土(採取土)							
						盛土(購入土)							
				法面整形工		法面整形(切土部)							
						法面整形(盛土部)							
				法面植生工		種子散布							
						張芝							
						筋芝							
						植生シート							
				アスファルト舗装工		不陸整正							
						下層路盤							
						上層路盤							
						基層							
						表層							
						凍上抑制層							
				コンクリート舗装工		不陸整正							
						下層路盤							
						上層路盤							
						コンクリート舗装							
						転圧コンクリート舗装							
						縦目地							
						横目地							
						凍上抑制層							
				薄層カー舗装工		不陸整正							
						下層路盤							
						上層路盤							
						薄層カー舗装							
						凍上抑制層							
				ブロック舗装工		不陸整正							
						下層路盤							
						上層路盤							
						ブロック舗装							
						平石張							
						凍上抑制層							
				区画線工		熔融式区画線							

処理場・ポンプ場	場内・進入道路工		区画線工	溶融式区画線		レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	積算要素	単位		
				道路付属物工		ペイント式区画線				
				小型標識工		視線誘導標				
						標識柱 標識板				
				路側防護柵工		ガードレール ガードパイプ ガードケーブル				
				縁石工		歩車道境界ブロック 地先境界ブロック アスカブ				
				側溝設置工		プレキャストU型側溝 L型側溝 自由勾配側溝 側溝蓋 管(函)渠型側溝				
				ます設置工		ます				
		擁壁工		補助地盤改良工		薬液注入 高圧噴射攪拌				
				土留・仮締切工		仮設鋼矢板 仮設軽量鋼矢板 仮設H鋼杭 アンカー 切梁・腹起し 横矢板 泥土処理 殻運搬処理				
				水替工		ポンプ排水				
				地下水低下工		ウェルポイント ディープウェル				
				既製杭工		既製コンクリート杭 鋼管杭 泥水処理 掘削土処理				
				場所打杭工		場所打杭 泥水処理 掘削土処理				
				現場打擁壁工		杭頭処理 殻運搬処理 基礎材 均しコンクリート コンクリート 型枠 鉄筋 足場 目地材 止水板 伸縮目地充填 水抜パイプ 吸出し防止材				
				プレキャスト擁壁工						

処理場・ポンプ場	擁壁工	プレキャスト擁壁工	吸出し防止材	レベル6積算要素	規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区分・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ レベル3 工法名等	箇所名・ レベル4 細別 工法名等	レベル6 積算要素			
				プレキャスト型擁壁				
				プレキャスト逆T型擁壁				
				鍍止めブロック				
			補強土壁工	補強土壁基礎				
				帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁				
			井桁ブロック工	井桁ブロック基礎				
				井桁ブロック				
			コンクリートブロック工	コンクリートブロック基礎				
				コンクリートブロック積				
				コンクリートブロック張				
				天端コンクリート				
			緑化ブロック工	緑化ブロック基礎				
				緑化ブロック積				
				ブロック植栽				
				天端コンクリート				
			石積(張)工	石積(張)基礎				
				石積				
				石張				
				天端コンクリート				
		場内植栽工	植栽工	高木植栽				
				中低木植栽B				
			移植工	高木移植				
				中低木移植				
			地被類植付工	地被類植栽A				
				地被類植栽B(張芝)				
			種子吹付工	種子散布				
				植生シート				
		修景池・水路工	植ます工	植ます				
			修景池工	基礎材				
				均しコンクリート				
				コンクリート				
				型枠				
				鉄筋				
				シート防水(修景)				
				止水板				
				目地材				
				伸縮目地充填				
				仕上げ				
				小型角落し				
			修景池水路及びます工	基礎材				
				均しコンクリート				
				コンクリート				
				型枠				
				鉄筋				
				シート防水(修景)				
				止水板				
				目地材				
				伸縮目地充填				
				集水ます(既製)				
				集水ます(現場打)				

処理場・ポンプ場		修景池・水路工		修景池水路及びます工		集水ます(現場打)		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
		場内付帯工		門扉工		基礎材 均しコンクリート コンクリート 型枠 鉄筋 仕上げ 門扉 銘板 郵便受け							
				フェンス工		フェンス基礎(プレキャスト) フェンス基礎(現場打) フェンス							
				デッキ工		デッキ基礎 デッキ							
				四阿工		四阿基礎 四阿							
				ベンチ工		ベンチ基礎 ベンチ							
				モニュメント工		モニュメント基礎 モニュメント							
				バース工		バース基礎 バース							
				旗ポール工		旗ポール基礎 旗ポール							
				遊具工		遊具基礎 遊具							
				案内板工		案内板基礎 案内板							
				花壇工		基礎材 均しコンクリート コンクリート 型枠 鉄筋 仕上げ 客土							
				階段工		基礎材 均しコンクリート コンクリート 型枠 仕上げ ノスリフ							
				給水設備工		ディープウェル井 さく井							
				照明工		照明柱基礎 照明灯							
		構造物撤去工		防護柵撤去工		防護柵撤去(ガードレール) 防護柵撤去(ガードパイプ)							

処理場・ポンプ場		構造物撤去工		防護柵撤去工		防護柵撤去(カートハイブ)		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去							
						ガードケール撤去							
						立入り防止柵撤去							
					標識撤去工	標識撤去							
					道路付属施設撤去工	視線誘導標撤去							
						境界杭撤去							
						距離標撤去							
						遮光フェンス撤去							
					構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し							
						舗装版取壊し							
						石積取壊し							
						コンクリートはつり							
						吹付法面取壊し							
						鋼材切断							
						鋼矢板引抜							
						H鋼杭引抜							
						コンクリートブロック撤去							
						根固めブロック撤去							
						コンクリート取壊し運搬処理							
					ブロック擁壁撤去工	ブロック擁壁撤去							
					排水構造物撤去工	L型側溝撤去							
						ヒューム管撤去							
						ボックスカルバート撤去							
						PC管撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートフリューム撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
					かご撤去工	じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
					落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去工							
						落石防止網(繊維網)撤去							
					道路付属施設撤去工	道路鋸撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鋸撤去							
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去							
						車止めポスト撤去							
					ブロック舗装撤去	インターロッキングブロック撤去							
						コンクリート平板ブロック撤去							
						ノスリブ撤去							
					縁石撤去工	歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
					冬期安全施設撤去工	吹溜式防雪柵撤去							
						吹払式防雪柵撤去							
						スノーロール撤去							
					骨材再生工	骨材再生							
					運搬処理工								

処理場・ポンプ場		構造物撤去工		運搬処理工		骨材再生		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						般運搬処理							
						現場発生品運搬							
			コンクリート構造物補修工										
					劣化部除去工								
						劣化部除去							
						般運搬処理							
					鉄筋処理工								
						鉄筋処理							
					断面修復工								
						断面修復							
					防食工								
						コンクリート被覆防食							
			仮設工										
					工事用道路工								
						工事用道路盛土							
						安定処理							
						敷砂利							
						敷鉄板							
						仮設舗装							
						仮設7スカーフ							
						仮設舗装版切断・破砕							
						安定シート・ネット							
						工事用道路補修							
						土のう							
						土のう積							
						般運搬処理							
					仮橋・仮棧橋工								
						床掘り							
						埋戻し							
						仮橋コンクリート基礎							
						橋脚							
						仮橋上部							
						覆工板							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						般運搬処理							
						鋼管杭							
						防眩材							
					路面覆工								
						覆工板受桁							
						覆工板							
						覆工板・覆工板受桁							
					土留・仮締切工								
						溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						軽量鋼矢板(電線共同溝)							
						H鋼杭							
						アンカー							
						仮設タイロッド・腹起し							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
						盛替梁							
						じゃかご							
						ふとんかご							
						土のう							
						土のう積							
						締切盛土							
						締切盛土撤去							
						泥土処理							
						中詰盛土							
						中詰盛土撤去							
					砂防仮締切工								

処理場・ポンプ場		仮設工		砂防仮締切工		中詰盛土撤去		レベル6積算要素		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						土砂締切							
						土砂土のう締切							
						コンクリート締切							
					水替工								
						ポンプ排水 水替とい							
					地下水位低下工								
						ウェルポイント ディープウェル							
					地中連続壁工(壁式)								
						作業床 ガイドウォール 連壁壁(壁式) アンカー 切梁・腹起し 廃液処理 泥土処理 被運搬処理							
					地中連続壁工(柱列式)								
						連続壁(柱列式) プラント設置撤去 アンカー 切梁・腹起し 泥土処理							
					仮水路工								
						ヒューム管 コルゲートパイプ 暗渠排水管 素掘側溝 土のう 土のう積							
					残土受入れ施設工								
						土のう 土のう積							
					作業ヤード整備工								
						ヤード造成 敷砂利							
					電力設備工								
						受電設備 配電設備 電動機設備 照明設備							
					コンクリート製造設備工								
						コンクリートプラント設備(砂防) コンクリートプラント設備(一般) ケーブルクレーン設備(砂防) ケーブルクレーン設備(一般)							
					トンネル仮設備工								
						トンネル仮設備保守 トンネル照明設備 トンネル用水設備 トンネル排水設備 トンネル換気設備 トンネル送気設備 トンネル工事用連絡設備 トンネル動糸設備 トンネル充電設備 吹付プラント設備組立解体 スライメント組立解体 防水作業台車組立解体 ケーシング設備 トンネル用濁水処理設備 防音設備							
					防塵対策工								

処理場・ポンプ場		仮設工		防塵対策工		防音設備		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
						仮設舗装							
						タイヤ洗浄装置							
						路面清掃							
						散水							
					汚濁防止工								
						汚濁防止フェンス							
						濁水処理設備							
					防護施設工								
						切土(発破)防護柵							
						仮囲い							
						立入防止柵							
						法留柵							
					除雪工								
						現場内除雪(機械)							
						現場内除雪(人力)							
						仮囲い屋根部							
					雪寒施設工								
						ウェザーシールド							
						雪寒仮囲い							
					法面吹付工								
						仮設用マルチ吹付							
					交通管理工								
						交通誘導警備員							