

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 基盤整備

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
基盤整備		敷地造成工										
				表土保全工								
						表土掘削						
						表土運搬						
				整地工								
				掘削工		公園整地						
						掘削						
						土砂等運搬						
						河床等掘削						
						軟弱土等運搬						
						整地						
						転石破碎						
						押土(Ⅱ-Ⅲ')						
						積込(Ⅱ-Ⅲ')						
						人力積込						
			盛土工			土材料						
						路体(築堤)盛土						
						路床盛土						
						土砂等運搬						
						整地						
						押土(Ⅱ-Ⅲ')						
						積込(Ⅱ-Ⅲ')						
						人力積込						
						土材料						
						排水材設置(水平排水材)						
			路床盛土工									
						路床盛土						
						土砂等運搬						
						整地						
						押土(Ⅱ-Ⅲ')						
						積込(Ⅱ-Ⅲ')						
						人力積込						
						土材料						
						排水材設置(水平排水材)						
			作業土工									
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(Ⅱ-Ⅲ')						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(Ⅱ-Ⅲ')						
						土砂等運搬						
						整地						
						土材料						
			残土処理工									
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
			法面整形工									
						法面整形(切土部)						
						法面整形(盛土部)						
			防草コンクリート									
						張りコンクリート						
			路床安定処理工									
						安定処理						
			置換工									
						置換						
			サンドマット工									
						サンドマット						

基盤整備		敷地造成工		サント'マット工		サント'マット		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				パ'チカルド'レーン工		サント'ド'レーン PVD						
		公園土工										
				小規模造成工		小規模掘削 小規模敷均・締固						
				残土処理工		整地 土砂等運搬 残土等処分						
		植栽基盤工		透水層工		開渠排水 暗渠排水 縦穴排水						
				土層改良工		普通耕 深耕 混層耕 心土破碎						
				土性改良工		土性改良 中和剤施用 除塩 施肥B						
				表土盛土工		盛土(流用表土) 盛土(発生表土) 盛土(採取表土) 盛土(購入表土)						
				人工地盤工		防水 押さえコンクリート 目地板 シール材 人工地盤排水層 フィルター 防根シート 人工地盤客土 立排水浸透柵						
				造形工		表面仕上げ 築山						
		法面工		法面ネット工		法面ネット						
				植生工		種子散布 客土吹付 植生基材吹付 植生シート 植生マット 植生筋 公園種子帯 公園張芝 公園筋芝 公園市松芝 人工張芝 植生穴						
				法枠工		現場打法枠 プレキャスト法枠 金属製法枠						

基盤整備		法面工	法枠工	金属製法枠	レベル6		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素		
				編柵工		吹付柵				
				かご工		編柵				
						じゃかご				
						ふとんかご				
		軽量盛土工		軽量盛土工		軽量盛土				
						コンクリート床版				
						基礎コンクリート				
						支柱				
						壁面材				
						裏込碎石				
		擁壁工		場所打擁壁工(構造物単位)						
						小型擁壁				
						重力式擁壁				
						もたれ式擁壁				
						逆T型擁壁				
						L型擁壁				
						裏込碎石				
						止水板				
						化粧型枠				
						ペーラインコンクリート				
						排水材設置(構造物背面排水材)				
				場所打擁壁工		基礎材				
						公園基礎材				
						均しコンクリート				
						公園均しコンクリート				
						コンクリート				
						鉄筋				
						型枠				
						足場				
						目地板				
						シール材				
						止水板				
						水抜パイプ				
						吸出し防止材				
						擁壁高さ調整				
						排水材設置(構造物背面排水材)				
				プレキャスト擁壁工		プレキャスト擁壁				
						排水材設置(構造物背面排水材)				
				帯網補強土壁・アンカー補強土壁工						
						補強土壁基礎				
						補強土壁壁面材組立・設置				
						補強材取付				
						まき出し・敷均し・締固め				
						採取土盛土材				
						壁面上端処理				
						排水管敷設				
				ジオスタール補強土壁工(二重壁タイプ)						
						補強土壁基礎				
						補強土壁壁面材組立・設置				
						補強材取付				
						砕石投入				
						まき出し・敷均し・締固め				
						採取土盛土材				
						壁面上端処理				
						排水管敷設				
				ジオスタール補強土壁工(鋼製枠タイプ)						
						補強土壁基礎				

基盤整備		擁壁工		ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製)		補強土壁基礎		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						ジオテキスタイル壁面材組立・設置						
						ジオテキスタイル敷設						
						まき出し・敷均し・締固め						
						採取土盛土材						
						壁面上端処理						
						排水管敷設						
				補強盛土工								
						補強土壁基礎						
						ジオテキスタイル壁面材組立・設置						
						ジオテキスタイル敷設						
						まき出し・敷均し・締固め						
						採取土盛土材						
						壁面上端処理						
						排水管敷設						
				コンクリートﾌﾞロック工(コンクリートﾌﾞロック積)								
						現場打基礎コンクリート						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ						
						現場打小口止コンクリート						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ						
						現場打横帯(隔壁)コンクリート						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ						
						基礎材						
						中詰コンクリート						
						コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積						
						大型ﾌﾞﾛｯｸ積						
						胴込・裏込コンクリート						
						胴込・裏込材(砕石)						
						吸出し防止材(全面)設置						
						遮水シート張						
						目地板						
						シール材						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ						
						養生費						
						現場打天端コンクリート						
				コンクリートﾌﾞロック工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)								
						現場打基礎コンクリート						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ						
						現場打小口止コンクリート						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ						
						現場打横帯(隔壁)コンクリート						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ						
						基礎材						
						中詰コンクリート						
						間知ﾌﾞﾛｯｸ張						
						目地板						
						シール材						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ						
						現場打天端コンクリート						
				コンクリートﾌﾞロック工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)								
						現場打基礎コンクリート						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ						
						現場打小口止コンクリート						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ						
						現場打横帯(隔壁)コンクリート						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ						
						平ﾌﾞﾛｯｸ張						
						裏込栗石						
						目地板						
						シール材						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ						
						現場打天端コンクリート						
				コンクリートﾌﾞロック工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)								
						現場打基礎コンクリート						
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ						

基盤整備		擁壁工	コンクリートブロック工(連節ブロック張)		プレキャスト基礎ブロック		レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別						
						現場打小口止コンクリート						
						プレキャスト小口止ブロック						
						現場打横帯(隔壁)コンクリート						
						プレキャスト横帯(隔壁)ブロック						
						基礎材						
						中詰コンクリート						
						連節ブロック張						
						裏込栗石						
						目地板						
						シール材						
						プレキャスト巻止ブロック						
						現場打天端コンクリート						
					コンクリートブロック工(緑化ブロック積)							
						現場打基礎コンクリート						
						プレキャスト基礎ブロック						
						現場打小口止コンクリート						
						プレキャスト小口止ブロック						
						現場打横帯(隔壁)コンクリート						
						プレキャスト横帯(隔壁)ブロック						
						基礎材						
						中詰コンクリート						
						緑化ブロック積						
						ブロック植栽						
						天端保護ブロック						
						目地板						
						シール材						
						プレキャスト巻止ブロック						
						現場打天端コンクリート						
					石積工							
						崩れ積						
						面積						
						玉石積						
						小端積						
						こぶだし石積						
						切石積						
						間知石積						
						雑割石積						
						雑石積						
						割石積						
						雑割石張						
						雑石張						
						石積高さ調整						
					土留め工							
						土留め						
					公園加ハート工							
					場所打函渠工(構造物単位)							
						函渠						
						鉄筋						
					場所打函渠工							
						基礎材						
						公園基礎材						
						均しコンクリート						
						公園均しコンクリート						
						コンクリート						
						鉄筋						
						型枠						
						足場						
						支保						
						目地板						
						シール材						
						止水板						
						水抜パイプ						
						排水材設置(構造物背面排水材)						
					プレキャスト加ハート工							

基盤整備		公園カルバート工		プレキャストカルバート工		排水材設置(構造物背面排水材)		レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						プレキャストボックス							
						止水シート(大型プレキャストボックスカルバート)							
						排水材設置(構造物背面排水材)							
		構造物撤去工											
				防護柵撤去工									
						防護柵撤去(ガードレール)							
						防護柵撤去(ガードパイプ)							
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去							
						ガードケール撤去							
				標識撤去工									
						標識撤去							
				道路付属物撤去工									
						視線誘導標撤去							
						境界杭撤去							
						距離標撤去							
				構造物取壊し工									
						コンクリート構造物取壊し							
						舗装版切断							
						舗装版破砕							
						コンクリートはつり							
						コンクリート表面処理							
						吹付法面取壊し							
						鋼材切断							
						鋼矢板引抜き							
						広幅鋼矢板引抜き							
						H鋼杭引抜き							
						コンクリートブロック撤去							
						根固めブロック撤去							
						コンクリート取壊し運搬処理							
				プレキャスト擁壁撤去工									
						プレキャスト擁壁撤去							
				排水構造物撤去工									
						L形・V型側溝撤去							
						ビューム管撤去							
						ボックスカルバート撤去							
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートフリューム撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
				かご撤去工									
						じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
				落石雪害防止撤去工									
						落石防護柵撤去							
				道路付属施設撤去工									
						道路鉄撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鉄撤去							
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去							
				ブロック舗装撤去工									
						インターロッキングブロック撤去							
						特殊ブロック撤去							
						ノスリツブ撤去							
				縁石撤去工									
						歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
				冬期安全施設撤去工									
						防雪柵撤去							
						スノーポール撤去							

基盤整備		構造物撤去工		冬期安全施設撤去工		スノーホールの撤去		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				骨材再生工		骨材再生						
				運搬処理工		般運搬						
						般処分						
						現場発生品運搬						
		公園施設等撤去・移設工		公園施設撤去工		公園施設撤去						
				移設工		遊具移設						
						小工作物移設						
						景石移設						
				樹木伐採・抜根工		高木伐採						
						中低木伐採						
						倒木処理						
						高木抜根						
						中低木抜根						
						掘取り穴埋戻し						
				工事支障木対策工		枝降ろし						
						支障枝剪定						
						中低木移植						
						樹木運搬						
						中木刈込						
						低木刈込A						
						低木刈込B						
				発生材再利用工		木チップ加工						
		仮設工		工事用道路工		工事用道路盛土						
						安定処理						
						敷砂利						
						敷鉄板						
						仮設舗装						
						仮設7カーブ						
						舗装版切断						
						舗装版破碎						
						工事用道路補修						
						土のう						
						土のう積						
						般運搬						
						般処分						
				仮橋・仮栈橋工		床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(1t・s)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(1t・s)						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						



基盤整備		仮設工		仮橋・仮栈橋工		覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕		レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						積込(コンクリート殻)							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
						防眩材							
				路面覆工									
						覆工板受桁							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕							
				土留・仮締切工		覆工板・覆工板受桁							
						溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						軽量鋼矢板(電線共同溝)							
						H鋼杭							
						削孔(アンカー)							
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理							
						ゲラウト注入							
						ボ・リングマシン移設							
						アンカー工材料費(アンカー)							
						足場(アンカー)							
						タイロッド・腹起し							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
						盛替梁							
						じゃかご							
						ふとんかご							
						土のう							
						土のう積							
						締切盛土							
						締切盛土撤去							
						泥土処理							
						中詰盛土							
						中詰盛土撤去							
				砂防仮締切工									
						土砂締切							
						大型土のう締切							
						コンクリート締切							
				水替工									
				地下水位低下工		ポンプ排水							
						ウェルポイント							
				仮水路工		ディープウェル							
						ヒューム管							
						コレクターパイプ							
						暗渠排水管							
						フィルター材							
						素掘側溝							
						土のう							
						土のう積							
				残土受入れ施設工									
						土のう							
						土のう積							
				作業ヤード整備工									
						ヤード造成							
				電気設備工									

[レベル0事業区分:公園緑地整備]

令和7年度

基礎整備		仮設工		電気設備工		ヤード造成		レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						受電設備							
						配電設備							
						電動機設備							
						照明設備							
				コンクリート製造設備工									
						コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)							
						コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)							
						ケーﾌﾞﾙｸﾚﾝ設備(砂防)							
						ケーﾌﾞﾙｸﾚﾝ設備(一般)							
				トンネル仮設備工									
						トンネル仮設備保守							
						トンネル照明設備							
						トンネル用水設備							
						トンネル排水設備							
						トンネル換気設備							
						トンネル送気設備							
						トンネル工事用連絡設備							
						トンネル軌条設備							
						トンネル充電設備							
						吹付けﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体							
						スﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体							
						防水作業台車組立解体							
						ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備							
						トンネル用濁水処理設備							
						防音設備							
				防塵対策工									
						仮設舗装							
						ﾀｲﾁ洗浄装置							
						路面清掃							
						散水							
				汚濁防止工									
						汚濁防止ﾌｪﾝｽ							
						濁水処理設備							
				防護施設工									
						切土及び発破防護柵							
						仮囲い							
				除雪工									
						現場内除雪(機械)							
						現場内除雪(人力)							
						仮囲い屋根部							
				雪寒施設工									
						ｳｪｰﾀｰｼｪﾙﾀｰ							
						雪寒仮囲い(Pﾀｲﾌﾟ)							
						雪寒仮囲い(W・PWﾀｲﾌﾟ)							
				法面吹付工									
						仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付							
				仮区画線工									
						仮区画線							
				交通管理工									
						交通誘導警備員							

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 植栽

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
植栽		植栽工										
				高木植栽工		高木植栽						
						高木植栽(支柱有・幹巻有)						
						高木植栽(支柱有・幹巻無)						
						針葉樹						
						常緑広葉樹						
						落葉広葉樹						
				中低木植栽工								
						中低木植栽						
						中低木植栽(支柱無・幹巻無)						
						中低木植栽(支柱有・幹巻有)						
						中低木植栽(支柱有・幹巻無)						
						常緑低木						
						落葉低木						
				特殊樹木植栽工								
						特殊樹木植栽(高木)						
						特殊樹木植栽(高木)(支柱有・幹巻有)						
						特殊樹木植栽(高木)(支柱有・幹巻無)						
						特殊樹木植栽(中低木)						
						特殊樹木植栽(中低木)(支柱無・幹巻無)						
						特殊樹木植栽(中低木)(支柱有・幹巻有)						
						特殊樹木植栽(中低木)(支柱有・幹巻無)						
						特殊樹木						
				地被類植栽工								
						地被類植栽						
						木本類						
						草本類						
						つる性類						
						ササ類						
						張芝						
				草花種子散布工		草花種子散布						
						草花植生マット						
				播種工		播種						
				花壇植栽工		花壇植栽						
						花壇植物						
				樹木養生工		防風ネット						
						寒冷紗巻き						
						植穴透水層						
						空気管設置						
						マルチンク`A						
						マルチンク`B						
						防根シート						
						養生柵設置						
						支柱設置						
				樹名板工		埋込型樹名板						
						幹巻型樹名板						
				根囲い保護工		根囲い保護						
				芝生保護工		芝生ﾌﾞﾛｯｸﾀｰ						
				壁面緑化施設工		壁面緑化フェンス						
						壁面緑化ﾊﾞｯﾁ						
						登はん補助資材						
						壁面緑化設備						
		移植工										
				根回し工								

植栽 レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	移植工 レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	根回し工 レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	壁面緑化設備 レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
				高木移植工		高中木根回し						
						高木移植						
						樹木運搬						
						特殊機械掘取						
						特殊機械運搬						
				根株移植工								
						根株移植						
						根株運搬						
						特殊機械掘取						
						特殊機械運搬						
				中低木移植工								
						中低木移植						
						樹木運搬						
				地被類移植工								
						地被類移植						
						地被類運搬						
				樹木養生工								
						防風ネット						
						寒冷紗巻き						
						植穴透水層						
						空気管設置						
						マルチングA						
						マルチングB						
						防根シート						
						養生柵設置						
						支柱設置						
				樹名板工								
						埋込型樹名板						
						幹巻型樹名板						
				根囲い保護工								
						根囲い保護						
		構造物撤去工		防護柵撤去工								
						防護柵撤去(ガードレール)						
						防護柵撤去(ガードパイプ)						
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
						ガードケープ撤去						
				標識撤去工								
						標識撤去						
				道路付属物撤去工								
						視線誘導標撤去						
						境界杭撤去						
						距離標撤去						
				構造物取壊し工								
						コンクリート構造物取壊し						
						舗装版切断						
						舗装版破砕						
						コンクリートはつり						
						コンクリート表面処理						
						吹付法面取壊し						
						鋼材切断						
						鋼矢板引抜き						
						広幅鋼矢板引抜き						
						H鋼杭引抜き						
						コンクリートブロック撤去						
						根固めブロック撤去						
						コンクリート取壊し運搬処理						
				フレキャスト擁壁撤去工								
						フレキャスト擁壁撤去						
				排水構造物撤去工								
						L形・V型側溝撤去						
						ヒューム管撤去						
						ボックスカルバート撤去						

植栽	構造物撤去工			排水構造物撤去工		ボックスカルバート撤去		レベル6		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素					
						暗渠排水管撤去							
						管(函)渠型側溝撤去							
						集水樹撤去							
						コルゲートパイプ撤去							
						コルゲートフリューム撤去							
						マンホール撤去							
						鉄筋コンクリート台付管撤去							
						U型側溝撤去							
						蓋版撤去							
				かご撤去工									
						じゃかご撤去							
						ふとんかご撤去							
				落石雪害防止撤去工									
				道路付属施設撤去工		落石防護柵撤去							
						道路鋸撤去							
						車線分離標撤去							
						境界鋸撤去							
						横断歩道橋側板(据隠・目隠)撤去							
				ブロック舗装撤去工									
						インターロッキングブロック撤去							
						特殊ブロック撤去							
						ノンスリップ撤去							
				縁石撤去工									
						歩車道境界ブロック撤去							
						地先境界ブロック撤去							
				冬期安全施設撤去工									
						防雪柵撤去							
						スノーボール撤去							
				骨材再生工									
						骨材再生							
				運搬処理工									
						殻運搬							
						殻処分							
						現場発生品運搬							
			公園施設等撤去・移設工										
				公園施設撤去工									
						公園施設撤去							
				移設工									
						遊具移設							
						小工作物移設							
						景石移設							
				樹木伐採・抜根工									
						高木伐採							
						中低木伐採							
						倒木処理							
						高木抜根							
						中低木抜根							
						掘取り穴埋戻し							
				工事支障木対策工									
						枝降ろし							
						支障枝剪定							
						中低木移植							
						樹木運搬							
						中木刈込							
						低木刈込A							
						低木刈込B							
				発生材再利用工									
						木チップ加工							
			仮設工										
				工事用道路工									
						工事用道路盛土							
						安定処理							
						敷砂利							

植栽	仮設工		工事用道路工		敷砂利				レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等		積算要素		単位		
						敷鉄板							
						仮設舗装							
						仮設7スカブ							
						舗装版切断							
						舗装版破碎							
						工事用道路補修							
						土のう							
						土のう積							
						殻運搬							
						殻処分							
				仮橋・仮棧橋工									
						床掘り							
						埋戻し							
						基面整正							
						掘削補助機械搬入搬出							
						転石破碎							
						積込(ルース)							
						人力積込							
						人力運搬							
						押土(ルース)							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						土材料							
						仮橋コンクリ基礎							
						橋脚							
						仮橋上部							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						積込(コンクリート殻)							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
						防眩材							
				路面覆工									
						覆工板受桁							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮棧橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕							
						覆工板・覆工板受桁							
				土留・仮締切工									
						溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						軽量鋼矢板(電線共同溝)							
						H鋼杭							
						削孔(アンカー)							
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理							
						グラウト注入							
						ボールンマシン移設							
						アンカー工材料費(アンカー)							
						足場(アンカー)							
						タイロッド・腹起し							
						切梁・腹起し							
						横矢板							
						盛替梁							
						じゃかご							
						ふとんかご							
						土のう							

植栽	仮設工	土留・仮締切工	土のう									
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
					砂防仮締切工							
						土砂締切						
						大型土のう締切						
						コンクリート締切						
					水替工							
					地下水位低下工	ポンプ排水						
						ウェルポイント						
						ディープウェル						
					仮水路工							
						ヒューム管						
						コレクトパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						
						素掘側溝						
						土のう						
					残土受入れ施設工	土のう積						
						土のう						
						土のう積						
					作業ヤード整備工	ヤード造成						
					電気設備工							
						受電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
					コンクリート製造設備工							
						コンクリートラント設備(砂防)						
						コンクリートラント設備(一般)						
						ケーブルクレーン設備(砂防)						
						ケーブルクレーン設備(一般)						
					トンネル仮設備工							
						トンネル仮設備保守						
						トンネル照明設備						
						トンネル用水設備						
						トンネル排水設備						
						トンネル換気設備						
						トンネル送気設備						
						トンネル工事用連絡設備						
						トンネル軌条設備						
						トンネル充電設備						
						吹付ラント設備組立解体						
						スライダセトル組立解体						
						防水作業台車組立解体						
						タンクプール設備						
						トンネル用濁水処理設備						
					防塵対策工	防音設備						
						仮設舗装						
						タイヤ洗浄装置						
						路面清掃						
						散水						
					汚濁防止工							
						汚濁防止フェンス						
						濁水処理設備						
					防護施設工							
						切土及び発破防護柵						



[レベル0事業区分:公園緑地整備]

令和7年度

[illegible]

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 緑地育成

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
緑地育成		植栽基盤改良工										
				透水層工								
						暗渠排水						
				土層改良工								
						普通耕						
						深耕						
						混層耕						
						土壌入替え						
						エアレーション						
						圧縮空気破碎						
				小規模土性改良工								
						土壌改良材混入						
						施肥B						
				残土処理工								
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
		樹木整姿工										
				高木整姿工								
						落葉樹基本剪定						
						常緑樹基本剪定						
						針葉樹基本剪定						
						落葉樹整姿剪定						
						常緑樹整姿剪定						
						針葉樹整姿剪定						
						特殊樹木整姿剪定						
						フジ棚整姿剪定						
						マツ整姿剪定						
						枝降ろし						
						胴吹き枝・ヤゴ取り						
						支障枝剪定						
				中木刈込工								
						中木刈込						
						中木機械刈込						
						生垣刈込						
						生垣機械刈込						
				低木刈込工								
						低木刈込A						
						低木刈込B						
						低木機械刈込A						
						低木機械刈込B						
				仕立物刈込工								
						仕立物刈込						
		樹木育成工										
				病害虫防除工								
						被害枝切徐						
						こも巻き						
						こも巻き撤去						
						薬剤部分施用						
						薬剤全面施用A						
						薬剤全面施用B						
				樹勢回復工								
						施肥A						
						施肥B						
						樹勢回復						
						樹木修復						
				樹木養生工								
						寒冷紗巻き						
						空気管設置						
						マルチング A						
						マルチング B						
						防根シート						
						幹巻						

緑地育成		樹木育成工		樹木養生工		幹巻		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				支柱補修工		養生柵設置						
						支柱取替						
						結束直し						
						支柱撤去						
				樹木矯正工								
						根上り矯正						
						倒木復旧						
						半倒木復旧						
				樹木伐採・抜根工								
						高木伐採						
						中低木伐採						
						倒木処理						
						高木抜根						
						中低木抜根						
						掘取り穴埋戻し						
		芝生地育成工		芝生育成工								
						芝機械刈り						
						芝人力刈り						
						縁切						
						目土掛						
						施肥B						
						ブラッシング						
						エアレーション						
						人力抜根除草						
		樹木冬期対策工		高木雪囲工		幹吊り						
						枝吊り						
				中低木雪囲工								
						縄巻き						
						竹囲い						
						屋根囲い						
						板囲い						
				樹木防寒工								
						藁巻						
						藁ぼっち						
		発生材等処理工		発生材処理工								
						般運搬						
						般処分						
				残土処理工								
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
		構造物撤去工		防護柵撤去工								
						防護柵撤去(ガードレール)						
						防護柵撤去(ガードパイプ)						
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
						ガードケブル撤去						
				標識撤去工		標識撤去						
				道路付属物撤去工								
						視線誘導標撤去						
						境界杭撤去						
						距離標撤去						
				構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し						
						舗装版切断						
						舗装版破砕						
						コンクリートはつり						
						コンクリート表面処理						

緑地育成		構造物撤去工		構造物取壊し工		コンクリート表面処理		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						吹付法面取壊し						
						鋼材切断						
						鋼矢板引抜き						
						広幅鋼矢板引抜き						
						H鋼杭引抜き						
						コンクリートブロック撤去						
						根固めブロック撤去						
						コンクリート取壊し運搬処理						
					ブロック擁壁撤去工							
						ブロック擁壁撤去						
					排水構造物撤去工							
						L形・V型側溝撤去						
						ヒューム管撤去						
						ボックスカルバート撤去						
						暗渠排水管撤去						
						管(函)渠型側溝撤去						
						集水樹撤去						
						コレクトパイプ撤去						
						コレクトフリューム撤去						
						マンホール撤去						
						鉄筋コンクリート台付管撤去						
						U型側溝撤去						
						蓋版撤去						
					かご撤去工							
						じゃかご撤去						
						ふとんかご撤去						
					落石雪害防止撤去工							
						落石防護柵撤去						
					道路付属施設撤去工							
						道路鉄撤去						
						車線分離標撤去						
						境界鉄撤去						
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去						
					ブロック舗装撤去工							
						インターロッキングブロック撤去						
						特殊ブロック撤去						
						ノスリツブ撤去						
					縁石撤去工							
						歩車道境界ブロック撤去						
						地先境界ブロック撤去						
					冬期安全施設撤去工							
						防雪柵撤去						
						スノーボール撤去						
					骨材再生工							
						骨材再生						
					運搬処理工							
						殻運搬						
						殻処分						
						現場発生品運搬						
			公園施設等 撤去・移設工									
					公園施設撤去工							
						公園施設撤去						
					移設工							
						遊具移設						
						小工作物移設						
						景石移設						
					樹木伐採・拔根工							
						高木伐採						
						中低木伐採						
						倒木処理						
						高木拔根						
						中低木拔根						
						掘取り穴埋戻し						
					工事支障木対策工							

緑地育成		公園施設等 撤去・移設工		工事支障木対策工		掘取り穴埋戻し		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素	積算要素				
						枝降ろし							
						支障枝剪定							
						中低木移植							
						樹木運搬							
						中木刈込							
						低木刈込A							
						低木刈込B							
					発生材再利用工								
						木チップ加工							
		仮設工											
					工事用道路工								
						工事用道路盛土							
						安定処理							
						敷砂利							
						敷鉄板							
						仮設舗装							
						仮設7カーブ							
						舗装版切断							
						舗装版破碎							
						工事用道路補修							
						土のう							
						土のう積							
						殻運搬							
						殻処分							
					仮橋・仮栈橋工								
						床掘り							
						埋戻し							
						基面整正							
						掘削補助機械搬入搬出							
						転石破碎							
						積込(ルース)							
						人力積込							
						人力運搬							
						押土(ルース)							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						土材料							
						仮橋コンクリート基礎							
						橋脚							
						仮橋上部							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						積込(コンクリート殻)							
						殻運搬							
						殻処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
						防眩材							
					路面覆工								
						覆工板受桁							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕							
						覆工板・覆工板受桁							
					土留・仮締切工								
						溝掘り							
						鋼矢板							
						広幅鋼矢板							
						軽量鋼矢板							
						軽量鋼矢板(電線共同溝)							

緑地育成		仮設工		土留・仮締切工		軽量鋼矢板(電線共同溝)		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						ゲラウト注入						
						ボールディングマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
					砂防仮締切工							
						土砂締切						
						大型土のう締切						
						コンクリート締切						
					水替工							
						ポンプ排水						
					地下水位低下工							
						ウェルポイント						
						ディープウェル						
					仮水路工							
						ヒューム管						
						コルゲートパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						
						素掘側溝						
						土のう						
						土のう積						
					残土受入れ施設工							
						土のう						
						土のう積						
					作業ヤード整備工							
						ヤード造成						
					電力設備工							
						受電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
					コンクリート製造設備工							
						コンクリートプラント設備(砂防)						
						コンクリートプラント設備(一般)						
						ケーブルクレーン設備(砂防)						
						ケーブルクレーン設備(一般)						
					トンネル仮設備工							
						トンネル仮設備保守						
						トンネル照明設備						
						トンネル用水設備						
						トンネル排水設備						
						トンネル換気設備						
						トンネル送気設備						
						トンネル工事用連絡設備						
						トンネル軌条設備						
						トンネル充電設備						
						吹付プラント設備組立解体						
						スライディングセンター組立解体						

[レベル0事業区分:公園緑地整備]

令和7年度

[illegible]



レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 施設整備

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
施設整備		公園土工										
				作業土工								
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(ℓ-ス')						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ℓ-ス')						
						土砂等運搬						
						整地						
						土材料						
				残土処理工								
						整地						
						土砂等運搬						
		給水設備工				残土等処分						
				水栓類取付工								
						メーターボックス						
						止水栓						
						止水栓ボックス						
						不凍水栓						
						ボックス類高さ調整						
				貯水施設工								
						貯水施設						
				循環設備工		蓋高さ調整						
						機械室						
				散水施設工		貯水槽						
						噴水装置						
						濾過装置						
						減菌装置						
						循環設備						
						スプリンクラー						
						ミスト						
				消火栓工		ドリップパイプ						
						散水栓						
						散水栓ボックス						
						散水栓高さ調整						
						消火栓						
				給水設備修繕工		屋外消火栓格納箱						
						消火栓高さ調整						
						給水設備修繕						
				給水管路工								
						給水管						
						埋設標						
						埋設シート						
		雨水排水設備工		調整池工								
						周囲小堤						
						余水吐						
				貯留施設工		放流施設						
						貯留施設						
				側溝工		蓋高さ調整						
						プレキャストL形・V型側溝						
						現場打L型側溝						

施設整備		雨水排水設備工	側溝工		現場打L型側溝		レベル6		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素				
						管(函)渠型側溝						
						側溝基礎						
						プレキャストU型側溝						
						現場打側溝						
						プレキャスト血型側溝						
						コルゲートフリューム						
						自由勾配側溝						
						特殊円形側溝						
						公園素掘側溝						
						U型側溝小口止め						
						側溝高さ調整						
						側溝蓋						
				管渠工								
						公園管渠						
						ヒューム管(B形管)						
						暗渠排水管						
						鉄筋コンクリート台付管						
						巻きコンクリート						
						コルゲートパイプ						
						副管						
						接続用ソケット						
						立体網状管						
						管閉塞						
						管口フィルター						
				集水樹・マンホール工								
						現場打ち街渠樹						
						現場打ち集水樹						
						浸透樹						
						プレキャスト街渠樹						
						プレキャスト集水樹						
						集水樹・マンホール基礎						
						塩化ビニル製樹						
						マンホール						
						プレキャストマンホール						
						公園マンホール						
						浸透マンホール						
						樹高さ調整						
						マンホール高さ調整						
						蓋						
				地下排水工								
						透水コンクリート管						
						化学繊維系管						
						地下排水						
				公園水路工								
						現場打水路						
						プレキャスト水路						
						水路蓋						
		汚水排水設備工										
				管渠工								
						公園管渠						
						ヒューム管(B形管)						
						暗渠排水管						
						鉄筋コンクリート台付管						
						巻きコンクリート						
						コルゲートパイプ						
						副管						
						接続用ソケット						
						管閉塞						
				汚水樹・マンホール工								
						汚水樹						
						塩化ビニル製樹						
						マンホール						
						プレキャストマンホール						
						集水樹・マンホール基礎						

施設整備		汚水排水設備工	汚水樹・マンホール工		集水樹・マンホール基礎		レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	積算要素		単位		
						公園マンホール インバート					
						樹高調整					
						マンホール高調整 蓋					
				浄化槽工		浄化槽					
		電気設備工		照明設備工							
						ハンド・ホール					
						ハンド・ホール高調整					
						引込柱					
						分電盤					
						分電盤高調整					
						照明灯基礎					
						照明灯					
						遮光板					
				放送設備工							
						ハンド・ホール					
						ハンド・ホール高調整					
						放送設備					
						スピーカー柱基礎					
						スピーカー柱					
				監視カメラ設置工							
						ハンド・ホール					
						ハンド・ホール高調整					
						監視カメラ設備					
						監視カメラ柱基礎					
						監視カメラ柱					
				電気設備修繕工							
						電気設備修繕					
				電線管路工							
						電線管					
						電線					
						埋設標					
						埋設シート					
		園路広場整備工									
				舗装版撤去工							
						舗装版切断					
						舗装版破碎					
						舗装版破碎(小規模)					
						舗装版破碎(急速施工)					
						路面切削					
						般運搬(路面切削)					
						般運搬					
						般処分					
				舗装準備工							
						不陸整正					
				アスファルト舗装工							
						下層路盤(車道・路肩部)					
						下層路盤(歩道部)					
						上層路盤(車道・路肩部)					
						上層路盤(歩道部)					
						基層(車道・路肩部)					
						基層(歩道部)					
						中間層(車道・路肩部)					
						中間層(歩道部)					
						表層(車道・路肩部)					
						表層(歩道部)					
				排水性舗装工							
						下層路盤(車道・路肩部)					
						下層路盤(歩道部)					
						上層路盤(車道・路肩部)					
						上層路盤(歩道部)					

施設整備		園路広場整備工		排水性舗装工		上層路盤(歩道部)		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						基層(車道・路肩部)						
						基層(歩道部)						
						中間層(車道・路肩部)						
						中間層(歩道部)						
						排水性舗装・表層(車道・路肩部)						
				透水性舗装工		フィルター層						
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						路盤(路肩部)						
						表層						
				アスファルト系舗装工		公園アスファルト舗装						
						公園アスファルト薄層カラー舗装						
						透水性アスファルト舗装						
						脱色アスファルト舗装						
				コンクリート系舗装工		インターロッキング舗装						
						公園コンクリート舗装						
						透水性コンクリート舗装						
						平板舗装						
						洗い出し舗装						
				土系舗装工		土舗装						
						芝舗装						
						耐踏圧性芝生舗装						
						砂舗装						
						石灰岩ダスト舗装						
				レンガ・タイル系舗装工		レンガ舗装						
						タイル舗装						
				木系舗装工		チップ舗装						
						木レンガ舗装						
						木道						
						枕木舗装						
				樹脂系舗装工		樹脂舗装						
						ゴムチップ舗装						
				石材系舗装工		砂利舗装						
						砕石舗装						
						平石張舗装						
						ごろた石張舗装						
						玉石張舗装						
						割板石張舗装						
						小舗石舗装						
						切板石張舗装						
						延段						
						飛石						
				舗装仮復旧工		不陸整正						
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						基層(車道・路肩部)						
						基層(歩道部)						
						表層(車道・路肩部)						
						表層(歩道部)						
						公園アスファルト舗装						
						公園コンクリート舗装						
						インターロッキング舗装						
						平板舗装						

施設整備		園路広場整備工		舗装仮復旧工		平板舗装		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				園路縁石工		コンクリート縁石						
						現場打縁石						
						駒止めﾌﾞﾛｯｸ						
						舗装止め						
						擬石縁石						
						レｶﾞ 縁石						
						木縁石						
						見切材(仕切材)						
						石材縁石						
						縁石高さ調整						
				区画線工		溶融式区画線						
						ﾍﾞｲﾄ式区画線						
						区画線消去						
						区画線消去(WJ式日当施工量未満)						
						ﾛｰﾌﾞ区画線						
						ﾛｰﾌﾞ止め						
				階段工		コンクリート階段						
						コンクリートﾌﾞﾛｯｸ階段						
						丸太階段						
						擬木階段						
						石材階段						
						階段高さ調整						
						ｽﾛｰﾌﾞ						
						手すり						
				公園橋工		公園橋橋台						
						公園橋設置						
						ハｯﾌﾟ橋						
						石橋橋台						
						石橋設置						
						木橋橋台						
						木橋設置						
						浮き桟橋						
				ﾃﾞｯｸ工		ﾃﾞｯｸ基礎						
						ﾃﾞｯｸ設置						
				視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工		視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ						
						視覚障害者誘導用点字ｼｰﾄ						
				植樹ﾌﾞﾛｯｸ工		植樹ﾌﾞﾛｯｸ						
		修景施設整備工		石組工		石組						
						景石						
				添景物工		つくばい						
						井筒						
						灯籠						
						石塔						
				袖垣・垣根工		擬岩造形						
						袖垣						
						垣根						
				花壇工		花壇						
						ﾌﾗﾝﾀﾞｰ						
				トリス工		トリス						
						緑化ﾌｪﾝｽ						
				モニュメント工								

施設整備		修景施設整備工		モニュメント工		緑化フェンス		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						モニュメント 記念碑						
					小規模水景施設工							
						流れ						
						滝						
						池						
						州浜						
						壁泉						
						カスケード						
						カナル						
					修景施設修繕工							
						修景施設修繕						
					水景施設工							
						公園基礎材						
						公園均しコンクリート						
						コンクリート						
						鉄筋						
						型枠						
						防水						
						シール材						
						塗装仕上げ						
						加工仕上げ						
						左官仕上げ						
						タイル仕上げ						
						石仕上げ						
						護岸						
						石組						
						滝石組						
						沢飛						
						流出口						
						吐出口						
		遊戯施設整備工										
					遊具組立設置工							
						ブランコ						
						ジャングルジム						
						滑台						
						シーソー						
						鉄棒						
						ラダー						
						はん登棒						
						スプリング遊具						
						複合遊具						
						アスレチック遊具						
						健康遊具施設						
						安全柵						
						安全マット						
					小規模現場打遊具工							
						砂場						
						現場打遊具						
						徒渉池						
					遊具施設修繕工							
						遊具施設修繕						
					現場打遊具工							
						公園基礎材						
						公園均しコンクリート						
						コンクリート						
						鉄筋						
						型枠						
						防水						
						シール材						
						塗装仕上げ						
						加工仕上げ						
						左官仕上げ						
						タイル仕上げ						

施設整備		遊戯施設整備工		現場打遊具工		タイル仕上げ		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						石仕上げ						
						特殊仕上げ						
						砂						
						石取付						
						砂場枠						
						付属施設取付(鋼材・フェン等)						
						流出口						
						吐出口						
		サービス施設整備工										
				時計台工		時計台						
				水飲み場工		水飲み場						
				洗い場工		手洗い場						
						足洗い場						
				ベンチ・テーブル工		ベンチ						
						縁台						
						テーブル						
						スツール						
						野外卓						
				野外炉工		野外炉						
				炊事場工		炊事場						
				サイン施設工		サイン						
				サービス施設修繕工		サービス施設修繕						
		管理施設整備工										
				リサイクル施設工		リサイクル施設基礎						
						リサイクル施設設置						
						リサイクル施設設備						
				ごみ焼却施設工		ごみ焼却施設基礎						
						ごみ焼却施設設置						
						ごみ焼却施設設備						
				ごみ施設工		くず入れ						
						吸殻入れ						
						ごみ置場						
				井戸工		さく井						
						手押ポンプ						
						井戸設備						
				門扉工		門壁						
						門柱						
						門扉						
				柵工		フェンス						
						柵						
						手すり						
						転落(横断)防止柵						
						ガードレール						
						ガードケブル						
						ガードパイプ						
						基礎ブロック、鋼管基礎						
						金網・支柱(立入防止柵)						
						門扉						
				車止め工								
						車止め						



施設整備 レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	管理施設整備工 レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	車止め工 レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	車止め レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
						車止めポスト 車椅子ゲート						
				園名板工		園名板						
				掲揚ポール工		掲揚ポール						
				反射鏡工		カーブミラー						
				境界工		境界杭						
						境界紙						
				管理施設修繕工		管理施設修繕						
		建築施設組立設置工		四阿工		四阿基礎 四阿設置 四阿設備						
				ハコウ工		ハコウ基礎 ハコウ設置 ハコウ設備						
				シェルター工		シェルター基礎 シェルター設置 シェルター設備						
				キャビン(ロッジ)工		キャビン(ロッジ)基礎 キャビン(ロッジ)設置 キャビン(ロッジ)設備						
				温室工		温室基礎 温室設置 温室設備						
				観察施設工		観察施設基礎 観察施設設置 観察施設設備						
				売店工		売店基礎 売店設置 売店設備						
				荷物預り所工		荷物預り所基礎 荷物預り所設置 荷物預り所設備						
				更衣室工		更衣室基礎 更衣室設置 更衣室設備						
				便所工		便所基礎 便所設置 便所設備						
				倉庫工		倉庫基礎 倉庫設置 倉庫設備						
				自転車置場工		自転車置場基礎 自転車置場設置 自転車置場設備						
				建築施設修繕工		建築施設修繕						

施設整備		建築施設組立設置工		建築施設修繕工		建築施設修繕		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
		施設仕上げ工		塗装仕上げ工		素地ごしらえ						
						合成樹脂調合ペイント塗り						
						溶剤形ビニル系塗料塗り						
						オイルステイン塗り						
						木部防腐剤塗り						
						塗材仕上げ						
				加工仕上げ工		石材加工仕上げ						
						コンクリート加工仕上げ						
				左官仕上げ工		化粧目地切						
						コンクリート仕上げ						
						モルタル仕上げ						
						人造石仕上げ						
						擬岩仕上げ						
						タイル下地モルタル塗り						
				タイル仕上げ工		タイル張仕上げ						
				石仕上げ工		石張仕上げ						
						平石張						
		構造物撤去工		防護柵撤去工		防護柵撤去(ガードレール)						
						防護柵撤去(ガードパイプ)						
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
						ガードケーブル撤去						
				標識撤去工		標識撤去						
				道路付属物撤去工		視線誘導標撤去						
						境界杭撤去						
						距離標撤去						
				構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し						
						舗装版切断						
						舗装版破砕						
						コンクリートはつり						
						コンクリート表面処理						
						吹付法面取壊し						
						鋼材切断						
						鋼矢板引抜き						
						広幅鋼矢板引抜き						
						H鋼杭引抜き						
						コンクリートブロック撤去						
						根固めブロック撤去						
						コンクリート取壊し運搬処理						
				ブロック擁壁撤去工		ブロック擁壁撤去						
				排水構造物撤去工		L形・V型側溝撤去						
						ヒューム管撤去						
						ボックスカルバート撤去						
						暗渠排水管撤去						
						管(函)渠型側溝撤去						
						集水樹撤去						
						コルゲートパイプ撤去						
						コルゲートフリューム撤去						
						マンホール撤去						
						鉄筋コンクリート台付管撤去						
						U型側溝撤去						
						蓋版撤去						

施設整備		構造物撤去工		排水構造物撤去工		蓋版撤去		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				かご撤去工		じゃかご撤去						
						ふとんかご撤去						
				落石雪害防止撤去工		落石防護柵撤去						
				道路付属施設撤去工		道路鉄撤去						
						車線分離標撤去						
						境界鉄撤去						
						横断歩道橋側板(掘隠・目隠)撤去						
				ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工		インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ撤去						
						特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去						
						ﾌｨｽﾘｯﾌﾟ撤去						
				縁石撤去工		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去						
						地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去						
				冬期安全施設撤去工		防雪柵撤去						
						ｽﾉｰﾎｰﾙ撤去						
				骨材再生工		骨材再生						
				運搬処理工		殻運搬						
						殻処分						
						現場発生品運搬						
			公園施設等撤去・移設工									
				公園施設撤去工		公園施設撤去						
				移設工		遊具移設						
						小工作物移設						
						景石移設						
				樹木伐採・抜根工		高木伐採						
						中低木伐採						
						倒木処理						
						高木抜根						
						中低木抜根						
						掘取り穴埋戻し						
				工事支障木対策工		枝降ろし						
						支障枝剪定						
						中低木移植						
						樹木運搬						
						中木刈込						
						低木刈込A						
						低木刈込B						
				発生材再利用工		木チップ加工						
			仮設工									
				工事用道路工		工事用道路盛土						
						安定処理						
						敷砂利						
						敷鉄板						
						仮設舗装						
						仮設ｱｽﾌﾙｰﾄﾞ						
						舗装版切断						
						舗装版破碎						
						工事用道路補修						
						土のう						
						土のう積						
						殻運搬						

施設整備		仮設工		工事用道路工		般運搬		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				仮橋・仮栈橋工		般処分						
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(畝上)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(畝上)						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						積込(コンクリート般)						
						般運搬						
						般処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
						防眩材						
				路面覆工								
						覆工板受桁						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						覆工板・覆工板受桁						
				土留・仮締切工								
						溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						ゲラッド注入						
						ボールリンクマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						クローリッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
				砂防仮締切工								
						土砂締切						
						大型土のう締切						

施設整備		仮設工		砂防仮締切工		大型土のう締切		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				水替工		コンクリート締切						
				地下水水位低下工		ポンプ排水						
						ウェルポイント						
						ディープウェル						
				仮水路工		ヒューム管						
						コレクターパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						
						素掘側溝						
						土のう						
						土のう積						
				残土受入れ施設工		土のう						
						土のう積						
				作業ヤード整備工		ヤード造成						
				電力設備工		受電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
				コンクリート製造設備工								
						コンクリートラント設備(砂防)						
						コンクリートラント設備(一般)						
						ケーブルクレーン設備(砂防)						
						ケーブルクレーン設備(一般)						
				トンネル仮設備工								
						トンネル仮設備保守						
						トンネル照明設備						
						トンネル用水設備						
						トンネル排水設備						
						トンネル換気設備						
						トンネル送気設備						
						トンネル工事用連絡設備						
						トンネル軌条設備						
						トンネル充電設備						
						吹付ラント設備組立解体						
						スライドセントル組立解体						
						防水作業台車組立解体						
						カーテンブル設備						
						トンネル用濁水処理設備						
						防音設備						
				防塵対策工								
						仮設舗装						
						タイヤ洗浄装置						
						路面清掃						
						散水						
				汚濁防止工								
						汚濁防止フェンス						
						濁水処理設備						
				防護施設工								
						切土及び発破防護柵						
						仮囲い						
				除雪工								
						現場内除雪(機械)						
						現場内除雪(人力)						
						仮囲い屋根部						
				雪寒施設工								
						ウェザースェルター						
						雪寒仮囲い(Pタイプ)						
						雪寒仮囲い(W・PWタイプ)						

[レベル0事業区分:公園緑地整備]

令和7年度

[illegible]

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : グラウンド・コート整備

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
グランド・コート整備		グランド・コート舗装工										
					舗装準備工							
						不陸整正						
					グランド・コート用舗装工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						中層						
						基層(車道・路肩部)						
						基層(歩道部)						
						クレー舗装						
						アスファルト舗装						
						天然芝舗装						
						人工芝舗装						
						全天候型舗装(樹脂系)						
						全天候型舗装(アスファルト系)						
						グランド・コート砂舗装						
						グランド・コートグラスト舗装						
					グランド・コート縁石工							
						コンクリート縁石						
						舗装止め						
						見切材(仕切材)						
						内圍縁石						
		スタンド整備工										
					スタンド擁壁工							
					ベンチ工							
						スタンドベンチ						
						現場打ベンチ						
					スタンド施設修繕工							
						スタンド施設修繕						
		グランド・コート施設整備工										
					グッグラウト工							
						グッグラウト基礎						
						グッグラウト設置						
						グッグラウト設備						
					スコアボード工							
						スコアボード基礎						
						スコアボード設置						
						スコアボード設備						
					バックネット工							
						バックネット基礎						
						バックネット設置						
					競技施設工							
						フェールポール						
						ポスト						
						ゴールポスト						
						支柱台						
						スコアボード						
						跳躍箱						
						踏切板						
						競技用砂場						
						センターカイト						
						ビュッフェプレート						
						ホームベース						
						塁ベース						
						塁ベース基礎						
					スコアボードイント工							
						ラインマーク						
						ポストイント杭						
						角石						
						標示タイル						



グラウンド・コート整備		グラウンド・コート施設整備工		スポーツホイント工		標示タイル		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				審判台工		審判台						
				掲揚ポール工		掲揚ポール						
				衝撃吸収材工		衝撃吸収材						
				グラウンド・コート柵工		高尺ネットフェンス						
						フェンス						
						防球ネット						
				グラウンド・コート施設修繕工		グラウンド・コート施設修繕						
		構造物撤去工		防護柵撤去工		防護柵撤去(ガードレール)						
						防護柵撤去(ガードパイク)						
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
						ガードケーブル撤去						
				標識撤去工		標識撤去						
				道路付属物撤去工		視線誘導標撤去						
						境界杭撤去						
						距離標撤去						
				構造物取壊し工		コンクリート構造物取壊し						
						舗装版切断						
						舗装版破砕						
						コンクリートはつり						
						コンクリート表面処理						
						吹付法面取壊し						
						鋼材切断						
						鋼矢板引抜き						
						広幅鋼矢板引抜き						
						H鋼杭引抜き						
						コンクリートブロック撤去						
						根固めブロック撤去						
						コンクリート取壊し運搬処理						
				ブロック擁壁撤去工		ブロック擁壁撤去						
				排水構造物撤去工		L形・V型側溝撤去						
						ヒューム管撤去						
						ボックスカルバート撤去						
						暗渠排水管撤去						
						管(函)渠型側溝撤去						
						集水樹撤去						
						コルゲートパイプ撤去						
						コルゲートフリューム撤去						
						マンホール撤去						
						鉄筋コンクリート台付管撤去						
						U型側溝撤去						
						蓋版撤去						
				かご撤去工		じゃかご撤去						
						ふとんかご撤去						
				落石雪害防止撤去工		落石防護柵撤去						
				道路付属施設撤去工		道路鉄撤去						
						車線分離標撤去						
						境界鉄撤去						
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去						
				ブロック舗装撤去工								

グラウンド・コート整備		構造物撤去工		ブロック舗装撤去工		横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						インターロッキングブロック撤去						
						特殊ブロック撤去						
						アスファルト撤去						
					縁石撤去工							
						歩車道境界ブロック撤去						
						地先境界ブロック撤去						
					冬期安全施設撤去工							
						防雪柵撤去						
						スノーボール撤去						
					骨材再生工							
						骨材再生						
					運搬処理工							
						般運搬						
						般処分						
						現場発生品運搬						
			公園施設等撤去・移設工									
					公園施設撤去工							
					移設工							
						遊具移設						
						小工作物移設						
						景石移設						
					樹木伐採・抜根工							
						高木伐採						
						中低木伐採						
						倒木処理						
						高木抜根						
						中低木抜根						
						掘取り穴埋戻し						
					工事支障木対策工							
						枝降ろし						
						支障枝剪定						
						中低木移植						
						樹木運搬						
						中木刈込						
						低木刈込A						
						低木刈込B						
					発生材再利用工							
						木チップ加工						
			仮設工									
					工事用道路工							
						工事用道路盛土						
						安定処理						
						敷砂利						
						敷鉄板						
						仮設舗装						
						仮設7スカッフ						
						舗装版切断						
						舗装版破碎						
						工事用道路補修						
						土のう						
						土のう積						
						般運搬						
						般処分						
					仮橋・仮棧橋工							
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(1t-2t)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(1t-2t)						

グラウンド・コート整備		仮設工		仮橋・仮栈橋工		押土(ルース)		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						積込(コンクリート殻)						
						殻運搬						
						殻処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
						防舷材						
					路面覆工							
						覆工板受桁						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						覆工板・覆工板受桁						
					土留・仮締切工							
						溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						グランド注入						
						ボートリングマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						パイロット・腹起し						
						切梁・腹起し						
						積矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
					砂防仮締切工							
						土砂締切						
						大型土のう締切						
						コンクリート締切						
					水替工							
						ポンプ排水						
					地下水位低下工							
						ウェルポイント						
						ディープウェル						
					仮水路工							
						ヒューム管						
						コレクターパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						

[レベル0事業区分:公園緑地整備]

令和7年度

[illegible]

レベル0 : 公園緑地整備

レベル1 : 自然育成

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
自然育成		公園土工										
				作業土工								
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破砕						
						積込(ルース)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ルース)						
						土砂等運搬						
						整地						
						土材料						
				残土処理工								
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
		自然育成施設工										
				自然育成盛土工								
						蒔き出し						
				自然水路工								
						遮水・止水シート						
						たたき粘土						
						ごろた石積						
						崩れ積						
						砂・礫敷						
				水田工								
						遮水・止水シート						
						たたき粘土						
						水田土壌盛土						
						流入口						
						排出口						
						角落し						
						角落し受枠						
				がれ山工								
						がれ山						
				粗朶山工								
						粗朶山						
				カントリーヘッジ工								
						カントリーヘッジ						
				石積土堰堤工								
						石積土堰堤						
				しがらみ柵工								
						しがらみ柵						
				自然育成型護岸工								
						現場打天端コンクリート						
						目地板						
						シール材						
						現場打小口止コンクリート						
						プレキャスト小口止ブロック						
						石積						
						石張						
						胴込・裏込コンクリート						
						裏込材						
						木杭						
						雑割石張						
						かごマット(スロー型)						
						かごマット(多段積型)						
						ブロックマット						
						杭柵						
						連架柵						
						玉石柳枝						

自然育成		自然育成施設工		自然育成型護岸工		玉石柳枝		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						種子散布						
						公園張芝						
						公園筋芝						
						公園市松芝						
						覆土(流用土)						
						覆土(発生土)						
						覆土(採取土)						
						覆土(購入土)						
						遮水シート張						
						じゃかご						
						ふとんかご						
					保護柵工	保護柵						
					解説板工	解説板						
					自然育成施設修繕工	自然育成施設修繕						
					自然育成型護岸基礎工	現場打基礎						
						護岸基礎ブロック据付						
						中詰コンクリート						
						中詰コンクリート殻						
						一本土台						
						片梯子土台						
						梯子土台						
						止杭一本土台						
						詰杭						
					沈床工	粗朶沈床						
						袋詰玉石						
						吸出し防止材						
						粗朶単床						
					捨石工	捨石						
						表面均し						
						吸出し防止材						
					かご工	じゃかご						
						ふとんかご						
						植生かご						
						植生かごマット						
					元付工	元付						
		自然育成植栽工			湿地移設工	湿地移設						
					水性植物植栽工	水性植物植栽						
						水性植物						
					林地育成工	高木伐採						
						竹類伐採						
						除伐・つる切り						
						除伐						
						倒木処理						
						高木抜根						
						中低木抜根						
						竹林伐採						
						竹林地下茎駆除						
						竹地下茎除去						
						掘取り穴埋戻し						
						切り株保護						
						株立整理						
						つる切り						

自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	つる切り	レベル6	規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	積算要素	
						下刈り		
						落葉かき		
						林床整理		
						落葉樹整姿剪定		
						常緑樹整姿剪定		
						針葉樹整姿剪定		
						枝降ろし		
		構造物撤去工						
				防護柵撤去工				
						防護柵撤去(ガード・レベル)		
						防護柵撤去(ガード・ハーフ)		
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去		
						ガードケーブル撤去		
				標識撤去工				
						標識撤去		
				道路付属物撤去工				
						視線誘導標撤去		
						境界杭撤去		
						距離標撤去		
				構造物取壊し工				
						コンクリート構造物取壊し		
						舗装版切断		
						舗装版破砕		
						コンクリートはつり		
						コンクリート表面処理		
						吹付法面取壊し		
						鋼材切断		
						鋼矢板引抜き		
						広幅鋼矢板引抜き		
						H鋼杭引抜き		
						コンクリートブロック撤去		
						根固めブロック撤去		
						コンクリート取壊し運搬処理		
				ブロック擁壁撤去工				
						ブロック擁壁撤去		
				排水構造物撤去工				
						L形・V型側溝撤去		
						ヒューム管撤去		
						ボックスカルバート撤去		
						暗渠排水管撤去		
						管(函)渠型側溝撤去		
						集水樹撤去		
						コルゲートパイプ撤去		
						コルゲートフリューム撤去		
						マンホール撤去		
						鉄筋コンクリート台付管撤去		
						U型側溝撤去		
						蓋版撤去		
				かご撤去工				
						じゃかご撤去		
						ふとんかご撤去		
				落石雪害防止撤去工				
						落石防護柵撤去		
				道路付属施設撤去工				
						道路紙撤去		
						車線分離標撤去		
						境界紙撤去		
						横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去		
				ブロック舗装撤去工				
						インターロッキングブロック撤去		
						特殊ブロック撤去		
						ノスリップ撤去		
				縁石撤去工				
						歩車道境界ブロック撤去		



自然育成		構造物撤去工		緑石撤去工		歩車道境界ブロック撤去		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				冬期安全施設撤去工		地先境界ブロック撤去						
						防雪柵撤去						
						スノボール撤去						
				骨材再生工		骨材再生						
				運搬処理工		殻運搬						
						殻処分						
						現場発生品運搬						
		公園施設等撤去・移設工										
				公園施設撤去工		公園施設撤去						
				移設工		遊具移設						
						小工作物移設						
						景石移設						
				樹木伐採・抜根工		高木伐採						
						中低木伐採						
						倒木処理						
						高木抜根						
						中低木抜根						
						掘取り穴埋戻し						
				工事支障木対策工		枝降ろし						
						支障枝剪定						
						中低木移植						
						樹木運搬						
						中木刈込						
						低木刈込A						
						低木刈込B						
				発生材再利用工		木チップ加工						
	仮設工			工事用道路工								
						工事用道路盛土						
						安定処理						
						敷砂利						
						敷鉄板						
						仮設舗装						
						仮設7スカフ						
						舗装版切断						
						舗装版破碎						
						工事用道路補修						
						土のう						
						土のう積						
						殻運搬						
						殻処分						
				仮橋・仮棧橋工		床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(1t-2t)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(1t-2t)						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						

自然育成		仮設工		仮橋・仮栈橋工		仮橋コンクリート基礎		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						積込(コンクリート殻)						
						殻運搬						
						殻処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
						防舷材						
					路面覆工	覆工板受桁						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						覆工板・覆工板受桁						
					土留・仮締切工	溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						グランド注入						
						ボールディングマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						クイット・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
					砂防仮締切工	土砂締切						
						大型土のう締切						
						コンクリート締切						
					水替工	ポンプ排水						
					地下水位低下工	ウェルポイント						
						ディープウェル						
					仮水路工	ヒューム管						
						コレクターパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						
						素掘側溝						
						土のう						
						土のう積						
					残土受入れ施設工							
						土のう						

[レベル0事業区分:公園緑地整備]

令和7年度

[illegible]

レベル0 : 下水道施設整備

レベル1 : 管路

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
管路		管きょ工		管路土工		管路掘削						
						管路埋戻						
						発生土処理						
						埋戻土運搬						
				管布設工		鉄筋コンクリート管						
						硬質塩化ビニル管						
						強化プラスチック複合管						
						リブ付硬質塩化ビニル管						
						レジンコンクリート管						
						既製く形きょ						
						ポリエチレン管						
						鋼管						
						鋳鉄管						
						伸縮可とう継手(管)						
						継手類						
						マンホール削孔接続						
						弁類						
						弁ます類						
						埋設標識テープ						
				管基礎工		砂基礎						
						砕石基礎						
						はしご胴木基礎						
						コンクリート基礎						
						まくら土台基礎						
						ソイルメント基礎						
						ベトナムシート基礎						
				水路築造工		既製く形きょ						
						現場打水路						
						柵きょ						
						既製開きょ						
				管路土留工		溝掘り						
						たて込み簡易土留						
						軽量鋼矢板土留						
						アルミ矢板土留						
						木矢板土留						
						親杭横矢板土留						
						鋼矢板土留						
				埋設物防護工		埋設物防護						
				管路路面覆工		覆工						
				補助地盤改良工		薬液注入						
						高圧噴射攪拌						
				開削水替工		開削水替						
				地下水位低下工		ウェルポイント						
			管きょ工(小口径推進)									
				仮管併用推進工		推進用鉄筋コンクリート管(仮管併用)						
						発生土処理						
			オガ掘削推進工			推進用鉄筋コンクリート管(オガ掘削)						
						発生土処理						
			小口径泥水推進工									
						推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥水)						

管路		管きょ工(小口径推進)		小口径泥水推進工		推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥水)		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				小口径泥土圧水推進工		発生土処理						
						推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧)						
						発生土処理						
				オ-ガ掘削鋼管推進工								
						推進用鋼管						
						発生土処理						
						挿入用塩ビ管						
						中込め						
				鋼製さや管ホ-リング管推進工								
						推進用鋼管						
						発生土処理						
						挿入用塩ビ管						
						中込め						
				取付管ホ-リング(一重ケーシング)推進工		推進用鋼管						
						発生土処理						
						コ7抜き						
						挿入用塩ビ管						
						中込め						
				低耐力力圧入二工程推進工								
						推進用硬質塩化ビ-ル管(低耐力力圧入二工程)						
						発生土処理						
				低耐力力オ-ガ推進工								
						推進用硬質塩化ビ-ル管(低耐力力オ-ガ)						
						発生土処理						
				低耐力力泥土圧推進工								
						推進用硬質塩化ビ-ル管(低耐力力泥土圧)						
						発生土処理						
				各種小口径推進工								
						各種推進用円形管						
						発生土処理						
				立坑内管布設工								
						鉄筋コンクリート管						
						硬質塩化ビ-ル管						
						砂基礎						
						碎石基礎						
						コンクリート基礎						
				仮設備工(小口径)								
						坑口(小口径)						
						立坑基礎						
						鏡切り						
						推進設備等設置撤去						
						支圧壁						
						中込め注入設備工						
				送・排泥設備工								
						送・排泥設備(小口径泥水)						
				泥水処理設備工								
						泥水処理設備(小口径泥水)						
						泥水運搬処理						
				推進水替工								
						推進用水替						
				補助地盤改良工								
						薬液注入						
						高圧噴射攪拌						
				管きょ工(中大口径推進工法)								
				刃口推進工								
						推進用鉄筋コンクリート管(刃口)						
						発生土処理						
						裏込め						
						管目地						
				泥水推進工								
						推進用鉄筋コンクリート管(泥水)						
						発生土処理						

管路		管きょ工(中大口径推進工法)		泥水推進工		発生土処理		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						裏込め 管目地						
				泥濃推進工		推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)						
						発生土処理						
						裏込め 管目地						
				各種推進工		各種推進用円形管						
						発生土処理						
						裏込め 管目地						
				立坑内管布設工		鉄筋コンクリート管						
						砂基礎						
						砕石基礎						
						コンクリート基礎						
				仮設備工(刃口)		支圧壁						
						クレーン設備組立撤去						
						立坑基礎						
						坑口						
						鏡切り						
						刃口及び推進設備						
						中押し装置						
						殻搬出						
						殻運搬						
						殻処分						
				仮設備工(泥水式・泥濃式推進)		支圧壁						
						クレーン設備組立撤去						
						坑口						
						鏡切り						
						推進用機器据付撤去						
						掘進機発進用受台						
						掘進機引上用受台						
						掘進機据付						
						掘進機回転据付						
						掘進機搬出						
						立坑基礎						
						中押し装置						
						殻搬出						
						殻運搬						
						殻処分						
				通信・換気設備工		通信配線設備						
						換気設備						
				送・排泥設備工		送・排泥設備(泥水式推進)						
						送・排泥設備(泥濃式推進)						
				泥水処理設備工		泥水処理設備						
						泥水運搬処理						
				注入設備工		注入設備						
				推進水替工		推進用水替						
				補助地盤改良工		薬液注入						
						高圧噴射攪拌						
			管きょ工(シールド工法)			シールド機本体						
				一次覆工		セグメント						

管路		管きょ工(ｼｰﾙﾄﾞ工法)		一次覆工		セグメント		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						覆工セグメント						
						機械器具損料						
						空伏セグメント						
						発生土処理						
						裏込材						
						作泥材						
						添加材						
				二次覆工								
						レディミクストコンクリート						
						覆工コンクリート						
						鉄筋						
				立坑内管布設工								
						強化プラスチック複合管						
						鉄筋コンクリート管						
						基礎材						
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						型枠						
						鉄筋						
				坑内整備工								
						坑内整備						
				仮設備工(ｼｰﾙﾄﾞ)								
						立坑基礎						
						発進坑口						
						到達坑口						
						支圧壁						
						立坑内作業床						
						ｼｰﾙﾄﾞ機発進用受台						
						ｼｰﾙﾄﾞ機引上用受台						
						ｼｰﾙﾄﾞ機据付						
						ｼｰﾙﾄﾞ機回転据付						
						ｼｰﾙﾄﾞ機搬出						
						ｼｰﾙﾄﾞ機解体残置						
						ｼｰﾙﾄﾞ機仮発進						
						後続台車設備						
						鏡切り						
						軌条設備						
						般運搬						
						般処分						
				坑内整備工								
						配管設備						
						換気設備						
						通信配線設備						
						スチールフォーム設備						
				立坑設備工								
						立坑クレーン設備						
						土砂搬出設備						
						立坑内仮設階段						
						仮設昇降設備						
				坑外設備工								
						仮囲い						
						仮囲い門扉						
						裏込注入設備						
						添加材注入設備						
				泥水整備工(泥水式ｼｰﾙﾄﾞ)								
						送・排泥管設備						
						送・排泥ポンプ設備						
						中央監視計装設備						
						泥水処理整備						
				ｼｰﾙﾄﾞ水替工								
						ｼｰﾙﾄﾞ用水替						
				補助地盤改良工								
						薬液注入						
						高圧噴射攪拌						



管路		管きょ工(ｼｰﾙﾄﾞ工法)		補助地盤改良工		高圧噴射攪拌		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
		マンホール工		現場打ちマンホール工		1号マンホール						
						2号マンホール						
						3号マンホール						
						4号マンホール						
						5号マンホール						
						6号マンホール						
						7号マンホール						
						外副管						
						内副管						
				組立マンホール工		組立0号マンホール						
						組立1号マンホール						
						組立2号マンホール						
						組立3号マンホール						
						組立4号マンホール						
						組立5号マンホール						
						外副管						
						内副管						
				小型マンホール工		小型マンホール						
		特殊マンホール工		管路土工		管路掘削						
						管路埋戻						
						発生土処理						
						埋戻土運搬						
				躯体工		基礎材						
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						型枠						
						支保						
						足場						
						鉄筋						
						モルタル						
						足掛金物						
						外副管						
						内副管						
						マンホール上部ﾌﾞﾛｯｸ						
						コンクリート防食被覆						
				土留工		溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						H鋼杭						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
				路面覆工		覆工板受桁						
						覆工板設置・撤去						
						覆工板・覆工板受桁						
				補助地盤改良工		薬液注入						
						高圧噴射攪拌						
				開削水替工		開削水替						
				地下水低低下工		ウエル・イント						
						ディープウエル						
		取付管およびます工										
				管路土工								

管路		取付管およびます工		管路土工		ディープワール		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	細別	箇所名・ 工法名等					
						管路掘削						
						管路埋戻						
						発生土処理						
						埋戻土運搬						
					ます設置工							
					取付管布設工		ます(〇〇製)					
						取付管(〇〇管)						
						取付管(推進)						
					管路土留工							
						軽量鋼矢板土留						
						7/8矢板土留						
						木矢板土留						
					開削水替工							
						開削水替						
		地盤改良工										
					固結工							
						高圧噴射攪拌						
						薬液注入						
		付帯工										
					舗装版破砕工							
						般運搬						
						般処分						
						舗装版切断						
						舗装版破砕						
					路面切削工							
						路面切削						
						般運搬(路面切削)						
						般処分						
						発生土処理						
					管路土工							
						管路掘削						
						管路埋戻						
						発生土処理						
						埋戻土運搬						
					舗装復旧準備工							
						不陸整正						
					アスファルト舗装復旧工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						基層(車道・路肩部)						
						基層(歩道部)						
						中間層(車道・路肩部)						
						中間層(歩道部)						
						表層(車道・路肩部)						
						表層(歩道部)						
					コンクリート舗装復旧工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						中間層(車道・路肩部)						
						中間層(歩道部)						
						コンクリート舗装						
						連続鉄筋コンクリート舗装						
						縦目地						
						横目地						
						目地切り・清掃						
					ブロック舗装復旧工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						

管路		付帯工	ブロック舗装復旧工		上層路盤(車道・路肩部)		レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別 箇所名・ 工法名等	積算要素		単位		
						上層路盤(歩道部)					
						インターlockingブロック舗装					
						特殊ブロック舗装					
						平石張					
				舗装仮復旧工							
						不陸整正					
						下層路盤(車道・路肩部)					
						下層路盤(歩道部)					
						上層路盤(車道・路肩部)					
						上層路盤(歩道部)					
						基層(車道・路肩部)					
						基層(歩道部)					
						表層(車道・路肩部)					
						表層(歩道部)					
						インターlockingブロック舗装					
						特殊ブロック舗装					
						平石張					
				区画線工							
						溶融式区画線					
						ペイント式区画線					
						高視認性区画線					
						区画線消去					
						区画線消去(WJ式日当施工量未満)					
				排水構造物撤去工							
						L形側溝撤去					
						ヒューム管撤去					
						ボックスカルバート撤去					
						PC管撤去					
						暗渠排水管撤去					
						管(函)渠型側溝撤去					
						集水樹撤去					
						コルゲートバイク撤去					
						コルゲートフリューム撤去					
						マンホール撤去					
						鉄筋コンクリート台付管撤去					
						U型側溝撤去					
						蓋版撤去					
				防護柵撤去工							
						防護柵撤去(ガードレール)					
						防護柵撤去(ガードバイク)					
						防護柵(横断・転落防止柵)撤去					
						ガードケブル撤去					
				緑石撤去工							
						歩車道境界ブロック撤去					
						地先境界ブロック撤去					
				運搬処理工							
						殻運搬					
						殻処分					
				側溝復旧工							
						プレキャストL形側溝					
						L形側溝					
						均しコンクリート					
						PC管					
						ヒューム管(B形管)					
						暗渠排水管					
						管(函)渠型側溝					
						鉄筋コンクリート台付管					
						巻きコンクリート					
						側溝基礎					
						プレキャストU型側溝					
						コルゲートフリューム					
						自由勾配側溝					
						側溝蓋					
						雨水ます取付管復旧工					

管路		付帯工	側溝復旧工		雨水ます取付管復旧工		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別 箇所名・ 工法名等	レベル4 細別 箇所名・ 工法名等						
				路側防護柵復旧工	ガードレール ガードケープル ガードパイプ						
				縁石復旧工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 植樹ﾌﾞﾛｯｸ ｱｽｶｰﾌﾞ						
				車止めﾎﾞｰﾄﾞ復旧工	車止めﾎﾞｰﾄﾞ						
				道路植栽工	植樹帯盛土 植樹 地被類植付 支柱 樹名板						
				樹木・芝生管理工	樹木剪定 寄植剪定 芝刈 抜根除草 補植 支柱 樹木施肥 寄植・芝施肥 灌水 防除 寄植・芝薬剤散布 移植						
				既設構造物撤去工	既設構造物撤去 既設管撤去 既設人孔撤去 既設汚水ます撤去 コンクリート塊運搬処理						
		立坑工		管路土工	管路掘削 管路埋戻 発生土処理 埋戻土運搬						
				土留工	溝掘り 鋼矢板 広幅鋼矢板 軽量鋼矢板 H鋼杭 切梁・腹起し 横矢板						
				ライナープレート式土留工及び土工	ガイトコンクリート ライナープレート掘削土留 ライナープレート埋戻 ライナープレート支保 ライナープレート存置 ライナープレート・支保材貫料等						
				鋼製ケーシング式土留工及び土工	鋼製ケーシング圧入掘削 底盤コンクリート 圧入掘削設備 鋼製ケーシング存置 仮設ケーシング損料 立坑排水						

管路		立坑工		鋼製ケーシング式土留工及び土工立坑排水			レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別					
						排水運搬処理 円形覆工板					
						作業床					
						カイトウォール					
						連続壁(壁式)					
						連壁鉄筋					
						アンカー					
						切梁・腹起し					
						仮設H鋼杭					
						廃液処理					
						泥土処理					
						般運搬					
						般処分					
						地中連続壁工(柱列式)					
						カイトトレンチ					
						連続壁(柱列式)					
						フラット設置撤去					
						アンカー					
						切梁・腹起し					
						仮設H鋼杭					
						泥土処理					
						般運搬					
						般処分					
						管路路面覆工					
						覆工					
						立坑設備工					
						立坑内仮設階段					
						仮設昇降設備					
						土砂搬出設備					
						立坑クレーン設備					
						埋設物防護工					
						埋設物防護					
						補助地盤改良工					
						薬液注入					
						高圧噴射攪拌					
						立坑水替工					
						立坑水替					
						地下水位低下工					
						ウェル・イント					
						ディープウェル					
			構造物撤去工								
						構造物取壊し工					
						コンクリート構造物取壊し					
						舗装版取壊し					
						石積取壊し					
						コンクリートはつり					
						吹付法面取壊し					
						鋼材切断					
						鋼矢板引抜					
						H鋼杭引抜					
						般運搬処理					
						現場発生品運搬					
						構造物撤去工					
						排水構造物撤去A					
						排水構造物撤去B					
						コンクリートブロック撤去					
						根固めブロック撤去					
						プレキャスト擁壁撤去					
						フェンス撤去					
						手すり撤去					
						歩車道境界ブロック撤去					
						般運搬処理					
						現場発生品運搬					

管路		構造物撤去工		構造物撤去工		現場発生産運搬		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
		コンクリート構造物補修工		劣化部除去工		劣化部除去 般運搬処理						
				鉄筋処理工		鉄筋処理						
				断面修復工		断面修復						
				防食工		コンクリート防食被覆						
				改築足場工		改築足場						
		仮設工		工事用道路工		工事用道路盛土 安定処理 敷砂利 敷鉄板 仮設舗装 仮設7ｽｶｰﾌﾞ 舗装版切断 舗装版破碎 工事用道路補修 土のう 土のう積 般運搬 般処分						
				仮橋・仮栈橋工		床掘り 埋戻し 基面整正 掘削補助機械搬入搬出 転石破碎 積込(ﾙｰｽﾞ) 人力積込 人力運搬 押土(ﾙｰｽﾞ) 整地 土砂等運搬 残土等処分 土材料 仮橋コンクリート基礎 橋脚 仮橋上部 覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕 覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 仮設高欄 コンクリート構造物取壊し 積込(コンクリート般) 般運搬 般処分 鋼管杭 現場取卸(鋼管杭) 防舷材						
				路面覆工		覆工板受桁 覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕 覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 覆工板・覆工板受桁						
				土留・仮締切工		溝掘り 鋼矢板						

管路		仮設工		土留・仮締切工		鋼矢板		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・定着・頭部処理						
						グラウト注入						
						ボールディング移設						
						アンカー材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
					水替工							
					地下水位低下工	ポンプ排水						
						ウエル・イント						
					仮水路工	ディープウエル						
						ヒューム管						
						コルゲートパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						
						素掘側溝						
						土のう						
						土のう積						
					残土受入れ施設工							
						土のう						
						土のう積						
					作業ヤード整備工	ヤード造成						
					電力設備工							
						受変電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
					防塵対策工							
						仮設舗装						
						タタ洗浄装置						
						路面清掃						
						散水						
					汚濁防止工							
						汚濁防止フェンス						
						濁水処理設備						
					防護施設工							
						切土及び発破防護柵						
						仮囲い						
					除雪工							
						現場内除雪(機械)						
						現場内除雪(人力)						
						仮囲い屋根部						
					雪寒施設工							
						ウェザーシールド						
						雪寒仮囲い(Pタイプ)						

[レベル0事業区分:下水道施設整備]

令和7年度

[illegible]



レベル0 : 下水道施設整備

レベル1 : 処理場・ポンプ場

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
処理場・ポンプ場		敷地造成土工		掘削工		掘削 土砂等運搬 軟弱土等運搬 整地 転石破碎 押土(ルース) 積込(ルース) 人力積込						
				盛土工		路体(築堤)盛土 路床盛土 土砂等運搬 整地 押土(ルース) 積込(ルース) 人力積込 土材料						
				法面整形工		法面整形(切土部) 法面整形(盛土部)						
				残土処理工		整地 土砂等運搬 残土等処分						
		法面工		法枠工		現場打法枠 プレキャスト法枠 吹付枠						
				植生工		種子散布 張芝 筋芝 市松芝						
		地盤改良工		表層安定処理工		サンドマット 安定処理 置換						
				パーチクルレーン工		サンドトレーン PVD						
				締固め改良工		サンドコンパクションパイル						
				固結工		粉体噴射攪拌 粉体噴射攪拌(先掘) 粉体噴射攪拌(移設) 粉体噴射攪拌(軸間変更) スラリー攪拌 高圧噴射攪拌 中層混合処理 薬液注入						
		本体作業土工		作業土工		床掘り 埋戻し 基面整正 掘削補助機械搬入搬出 転石破碎 積込(ルース)						

処理場・ポンプ場		本体作業土工	作業土工	積込(ルース)		レベル6		規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素			
						人力積込					
						人力運搬					
						押土(ルース)					
						土砂等運搬					
						整地					
						土材料					
				掘削工		掘削					
						土砂等運搬					
						軟弱土等運搬					
						整地					
						転石破碎					
						押土(ルース)					
						積込(ルース)					
						人力積込					
				盛土工		路体(築堤)盛土					
						路床盛土					
						土砂等運搬					
						整地					
						押土(ルース)					
						積込(ルース)					
						人力積込					
						土材料					
				法面整形工		法面整形(切土部)					
						法面整形(盛土部)					
				残土処理工		整地					
						土砂等運搬					
						残土等処分					
		本体仮設工		土留・仮締切工		溝掘り					
						鋼矢板					
						広幅鋼矢板					
						軽量鋼矢板					
						H鋼杭					
						削孔(アンカー)					
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理					
						ゲラウト注入					
						ボールディングマシン移設					
						アンカー工材料費(アンカー)					
						足場(アンカー)					
						タイロッド・腹起し					
						切梁・腹起し					
						横矢板					
						盛替梁					
						じゃかご					
						ふとんかご					
						土のう					
						土のう積					
						締切盛土					
						締切盛土撤去					
						泥土処理					
						中詰盛土					
						中詰盛土撤去					
				地中連続壁工(壁式)		作業床					
						ガイドウオール					
						連続壁(壁式)					
						連壁鉄筋					
						アンカー					
						切梁・腹起し					

処理場・ポンプ場		本体仮設工		地中連続壁工(壁式)		切梁・腹起し		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						仮設H鋼杭						
						廃液処理						
						泥土処理						
						搬運搬						
						処分						
				地中連続壁工(柱列式)								
						ガイドレンチ						
						連続壁(柱列式)						
						フラット設置撤去						
						アンカー						
						切梁・腹起し						
						仮設H鋼杭						
						泥土処理						
						搬運搬						
						処分						
				補助地盤改良工								
						薬液注入						
						粉体噴射攪拌						
						粉体噴射攪拌(先掘)						
						粉体噴射攪拌(移設)						
						粉体噴射攪拌(軸間変更)						
						スラリー攪拌						
						高圧噴射攪拌						
						中層混合処理						
				水替工								
						ポンプ排水						
				地下水位低下工								
						ウェルポイント						
						ディープウェル						
				仮橋・仮栈橋工								
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(ルース)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ルース)						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						積込(コンクリート殻)						
						搬運搬						
						処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
						防舷材						
		本体築造工										
				直接基礎工(改良)								
						粉体噴射攪拌						
						粉体噴射攪拌(先掘)						
						粉体噴射攪拌(移設)						
						粉体噴射攪拌(軸間変更)						
						スラリー攪拌						
						高圧噴射攪拌						
						中層混合処理						

処理場・ポンプ場		本体築造工		直接基礎工(改良)		中層混合処理		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				既製杭工		既製コンクリート杭						
						積込(ル=ス)						
						人力積込						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						殻運搬						
						殻処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
				場所打杭工		場所打杭						
						積込(ル=ス)						
						人力積込						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						殻運搬						
						殻処分						
						泥水処理						
				オフ・ンケーソ基礎工		刃口金物据付						
						掘削沈下						
						沈下促進						
						コンクリート						
						型枠						
						鉄筋						
						足場						
						支保						
						底板コンクリート						
						中詰充填						
						天端コンクリート用型枠・支保						
						止水壁取壊し						
						殻運搬						
						殻処分						
				ニューマチックケーソ基礎工		ニューマチックケーソ設備						
						刃口金物据付						
						沈下掘削						
						沈下促進						
						コンクリート						
						型枠						
						処分費						
						鉄筋						
						足場						
						支保						
						砂セトル						
						中埋コンクリート						
						アローパイクパル調整						
						中詰充填						
						天端コンクリート用型枠・支保						
						止水壁取壊し						
						殻運搬						
						殻処分						
				躯体工		基礎材						
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						型枠						
						鉄筋						
						足場						
						支保						
						チップング						

処理場・ポンプ場		本体築造工		躯体工		チッピング		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						般運搬						
						般処分						
					伸縮継手工							
						止水板						
						目地板						
						シール材						
						可とう継手						
						スリッパバー						
					越流樋工							
						越流樋						
					越流堰板工							
						越流堰板						
					蓋工							
						FRP蓋						
						合成木材蓋						
						アルミ蓋						
						PC蓋						
						グレーチング蓋						
						鋼板蓋						
						蓋受枠						
						マンホール蓋						
						圧力蓋						
					角落し工							
						角落し						
						角落し受枠						
					手摺工							
					防食工							
						手すり						
						コンクリート防食被覆						
						足場						
					左官工							
						コンクリート金ごて仕上げ						
						モルタル金ごて仕上げ						
						防水モルタル金ごて仕上げ						
					防水工							
						アスファルト防水						
						シート防水(本体)						
						塗膜防水						
					塗装工							
						各種塗装						
						複層塗材						
					埋込管工							
						埋込管						
						スリーブ管						
					仮壁撤去工							
						コンクリート構造物取壊し						
						般運搬						
						般処分						
					付属物工							
						足掛金物						
						トラップ						
						吊りフック						
						コンクリートアンカー						
						排水目皿						
						ノンスリップ						
						整流壁						
						縦樋						
			場内管路工									
					補助地盤改良工							
						薬液注入						
						高圧噴射攪拌						
					管路土留工							
						木矢板土留						
						建て込み簡易土留						

処理場・ポンプ場		場内管路工		管路土留工		建て込み簡易土留		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						軽量鋼矢板土留						
						親杭横矢板土留						
						鋼矢板土留						
				路面覆工								
						覆工板受桁						
						覆工板設置・撤去						
						覆工板・覆工板受桁						
				開削水替工								
						開削水替						
				地下水位低下工								
						ウェル・イント						
						ディープウェル						
				管基礎工								
						砂基礎						
						碎石基礎						
						まくら土台基礎						
						はしご胴木基礎						
						コンクリート基礎						
						ソイルメント基礎						
						ベッドシート基礎						
				管布設工								
						硬質塩化ビニル管						
						強化プラスチック複合管						
						鉄筋コンクリート管						
						既製く形きよ						
						ポリエチレン管						
						銅管						
						鋳鉄管						
						コルゲート管						
						ステンレス管						
						消雪管						
						伸縮可とう継手(管)						
						マンホール削孔接続						
						継手類						
						弁類						
						弁ます類						
						水栓類						
						地中埋設標						
						埋設標識テープ						
						管蓋						
						既製開きよ						
				水路築造工								
						既製く形きよ						
						現場打水路						
						柵きよ						
						既製開きよ						
				側溝工								
						プレキャストL形側溝						
						L形側溝						
						均しコンクリート						
						PC管						
						ヒューム管(B形管)						
						暗渠排水管						
						管(函)渠型側溝						
						鉄筋コンクリート台付管						
						巻きコンクリート						
						側溝基礎						
						プレキャストU型側溝						
						コルゲートフューム						
						自由勾配側溝						
						側溝蓋						
				現場打ちマンホール工								
						1号マンホール						
						2号マンホール						

処理場・ポンプ場		場内管路工		現場打ちマンホール工		2号マンホール		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						3号マンホール						
						4号マンホール						
						5号マンホール						
						6号マンホール						
						7号マンホール						
						外副管						
						内副管						
					組立マンホール工							
						組立0号マンホール						
						組立1号マンホール						
						組立2号マンホール						
						組立3号マンホール						
						外副管						
						内副管						
					小型マンホール工							
						小型マンホール						
					取付管布設工							
						取付管						
					ます設置工							
						ます						
					舗装版破碎工							
						般運搬						
						般処分						
						舗装版切断						
						舗装版破碎						
					路面切削工							
						路面切削						
						般運搬(路面切削)						
						般処分						
					アスファルト舗装復旧工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						基層(車道・路肩部)						
						基層(歩道部)						
						中間層(車道・路肩部)						
						中間層(歩道部)						
						表層(車道・路肩部)						
						表層(歩道部)						
					コンクリート舗装復旧工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						中間層(車道・路肩部)						
						中間層(歩道部)						
						コンクリート舗装						
						連続鉄筋コンクリート舗装						
						縦目地						
						横目地						
						目地切り・清掃						
					区画線工							
						熔融式区画線						
						ペイント式区画線						
						高視認性区画線						
						区画線消去						
						区画線消去(WJ式日当施工量未満)						
					吐口工							
					補助地盤改良工							
						薬液注入						
						高圧噴射攪拌						
					土留・仮締切工							
						溝掘り						



処理場・ポンプ場		吐口工		土留・仮締切工		溝掘り		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						グラウト注入						
						ボールディング移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
					水替工							
					地下水位低下工			ポンプ排水				
						ウェルポイント						
					直接基礎工(改良)	ディープウェル						
						粉体噴射攪拌						
						粉体噴射攪拌(先掘)						
						粉体噴射攪拌(移設)						
						粉体噴射攪拌(軸間変更)						
						スラリー攪拌						
						高圧噴射攪拌						
						中層混合処理						
					既製杭工							
						既製コンクリート杭						
						積込(ル・ス)						
						人力積込						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						般運搬						
						般処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
					場所打杭工							
						場所打杭						
						積込(ル・ス)						
						人力積込						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						般運搬						
						般処分						
						泥水処理						
					躯体工							
						基礎材						
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						型枠						
						鉄筋						
						足場						

処理場・ポンプ場		吐口工		躯体工		足場							
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要	
						支保							
						般運搬							
						般処分							
					伸縮継手工								
						止水板							
						目地板							
						シール材							
					角落し工	可とう継手							
						角落し							
						角落し受枠							
					コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積)								
						現場打基礎コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打小口止コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積							
						大型ﾌﾞﾛｯｸ積							
						胴込・裏込コンクリート							
						胴込・裏込材(砕石)							
						吸出し防止材(全面)設置							
						遮水シート張							
						目地板							
						シール材							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ							
						養生費							
						現場打天端コンクリート							
					コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)								
						現場打基礎コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打小口止コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						間知ﾌﾞﾛｯｸ張							
						目地板							
						シール材							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打天端コンクリート							
					コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)								
						現場打基礎コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打小口止コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ							
						平ﾌﾞﾛｯｸ張							
						目地板							
						シール材							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打天端コンクリート							
					コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)								
						現場打基礎コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打小口止コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ							

処理場・ポンプ場		吐口工		コンクリートブロック工(連節ブロック張)		プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						連節ブロック張							
						目地板							
						シール材							
						プレキャスト巻止ブロック							
						現場打天端コンクリート							
					コンクリートブロック工(緑化ブロック積)								
						現場打基礎コンクリート							
						プレキャスト基礎ブロック							
						現場打小口止コンクリート							
						プレキャスト小口止ブロック							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						プレキャスト横帯(隔壁)ブロック							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						緑化ブロック積							
						ブロック植栽							
						天端保護ブロック							
						目地板							
						シール材							
						プレキャスト巻止ブロック							
						現場打天端コンクリート							
					護岸付属物工								
						横帯(隔壁)コンクリート							
						プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート							
						小口止							
						プレキャスト小口止							
						小口止矢板							
						縦帯コンクリート							
						プレキャスト縦帯コンクリート							
						巻止コンクリート							
						プレキャスト巻止コンクリート							
						平張コンクリート							
						遮水シート張							
						手すり							
					石積(張)工(構造物単位)								
						石積(張)基礎							
						プレキャスト基礎ブロック							
						現場打小口止コンクリート							
						プレキャスト小口止ブロック							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						プレキャスト横帯(隔壁)ブロック							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						石積							
						石張							
						胴込・裏込コンクリート							
						裏込材							
						現場打天端コンクリート							
						目地板							
						シール材							
					石積(張)工								
						石積(張)基礎							
						プレキャスト基礎ブロック							
						現場打小口止コンクリート							
						プレキャスト小口止ブロック							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						プレキャスト横帯(隔壁)ブロック							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						石積							
						石張							
						胴込・裏込コンクリート							

処理場・ポンプ場		吐口工		石積(張)工		胴込・裏込コンクリート		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						裏込材						
						現場打天端コンクリート						
						目地板						
						シール材						
				法枠工								
						現場打法枠						
						プレキャスト法枠						
						吹付枠						
				羽口工								
						じゃかご						
						ふとんかご						
						かご枠						
						連節ﾌﾞﾛｯｸ張						
						連節ﾌﾞﾛｯｸ水中吊落し						
						連節ﾌﾞﾛｯｸ張(コンクリート)						
						連節ﾌﾞﾛｯｸ張(型枠)						
				根固めﾌﾞﾛｯｸ工								
						根固めﾌﾞﾛｯｸ製作						
						消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作						
						根固めﾌﾞﾛｯｸ据付						
						消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置						
						消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬						
						袋詰玉石						
				間詰工								
						間詰コンクリート						
						袋詰玉石						
						吸出し防止材						
				沈床工								
						粗朶沈床						
						袋詰玉石						
						粗朶単床						
						吸出し防止材						
				捨石工								
						捨石						
						表面均し						
				かご工								
						じゃかご						
						ふとんかご						
			場内・進入道路工									
				掘削工								
						掘削						
						土砂等運搬						
						軟弱土等運搬						
						整地						
						転石破碎						
						押土(ﾙｰｽﾞ)						
						積込(ﾙｰｽﾞ)						
						人力積込						
				残土処理工								
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
				舗装版破碎工								
						殻運搬						
						殻処分						
						舗装版切断						
						舗装版破碎						
				路面切削工								
						路面切削						
						殻運搬(路面切削)						
						殻処分						
				路床安定処理工								
						安定処理						
				盛土工								

処理場・ポンプ場		場内・進入道路工		盛土工		安定処理		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						路体(築堤)盛土						
						路床盛土						
						土砂等運搬						
						整地						
						押土(ル-ス)						
						積込(ル-ス)						
						人力積込						
						土材料						
					法面整形工							
						法面整形(切土部)						
						法面整形(盛土部)						
					植生工							
						種子散布						
						張芝						
						筋芝						
						市松芝						
					舗装準備工							
					アスファルト舗装工							
						不陸整正						
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						基層(車道・路肩部)						
						基層(歩道部)						
						中間層(車道・路肩部)						
						中間層(歩道部)						
						表層(車道・路肩部)						
						表層(歩道部)						
					コンクリート舗装工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						中間層(車道・路肩部)						
						中間層(歩道部)						
						コンクリート舗装						
						連続鉄筋コンクリート舗装						
						縦目地						
						横目地						
						目地切り・清掃						
					薄層カー舗装工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						薄層カー舗装						
					ブロック舗装工							
						下層路盤(車道・路肩部)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)						
						上層路盤(歩道部)						
						インターロッキングブロック舗装						
						特殊ブロック舗装						
						平石張						
					区画線工							
						溶融式区画線						
						ペイント式区画線						
						高視認性区画線						
						区画線消去						
						区画線消去 (WJ式)						
					道路付属物工							
						視線誘導標						
						距離標						

処理場・ポンプ場		場内・進入道路工		道路付属物工		距離標		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						道路紙						
						車線分離標						
						アンカー						
						小型標識工						
						標識柱						
						標識板						
						路側防護柵工						
						ガードレール						
						ガードパイプ						
						ガードケーブル						
						縁石工						
						歩車道境界ブロック						
						地先境界ブロック						
						植樹ブロック						
						アスカーブ						
						側溝工						
						プレキャストL形側溝						
						L形側溝						
						均しコンクリート						
						PC管						
						ヒューム管(B形管)						
						暗渠排水管						
						管(函)渠型側溝						
						鉄筋コンクリート台付管						
						巻きコンクリート						
						側溝基礎						
						プレキャストU型側溝						
						コルゲートフリューム						
						自由勾配側溝						
						側溝蓋						
						ます設置工						
						ます						
						擁壁工						
						補助地盤改良工						
						薬液注入						
						高圧噴射攪拌						
						土留・仮締切工						
						溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						グランド注入						
						ボールディングマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						クイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
						水替工						
						ポンプ排水						
						地下水位低下工						

処理場・ポンプ場		擁壁工	地下水位低下工		ポンプ排水	レベル6		規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素	単位		
						ウェル・イント タイプウェル					
				既製杭工		既製コンクリート杭					
						積込(ルース)					
						人力積込					
						整地					
						土砂等運搬					
						残土等処分					
						般運搬					
						般処分					
						鋼管杭					
				場所打杭工		現場取卸(鋼管杭)					
						場所打杭					
						積込(ルース)					
						人力積込					
						整地					
						土砂等運搬					
						残土等処分					
						般運搬					
						般処分					
				場所打擁壁工		泥水処理					
						般運搬					
						般処分					
						基礎材					
						均しコンクリート					
						コンクリート					
						鉄筋					
						型枠					
						足場					
						目地板					
						止水板					
						シール材					
						水抜パイプ					
						吸出し防止材					
				プラスチック擁壁工		排水材設置					
						プラスチック擁壁					
						排水材設置					
				帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工							
						補強土壁基礎					
						補強土壁壁面材組立・設置					
						補強材取付					
						まき出し・敷均し、締固め					
						採取土盛土材					
						壁面上端処理					
						排水管敷設					
				シタキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)							
						補強土壁基礎					
						補強土壁壁面材組立・設置					
						補強材取付					
						砕石投入					
						まき出し・敷均し、締固め					
						採取土盛土材					
						壁面上端処理					
						排水管敷設					
				シタキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)							
						補強土壁基礎					
						シタキスタイル壁面材組立・設置					
						シタキスタイル敷設					
						まき出し・敷均し、締固め					
						採取土盛土材					

処理場・ポンプ場		擁壁工		ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製)		採取土盛土材		レベル6		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素					
						壁面上端処理							
						排水管敷設							
				補強盛土工									
						補強土壁基礎							
						ジオテキスタイル壁面材組立・設置							
						ジオテキスタイル敷設							
						まき出し・敷均し、締固め							
						採取土盛土材							
						壁面上端処理							
						排水管敷設							
				コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積)									
						現場打基礎コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打小口止コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積							
						大型ﾌﾞﾛｯｸ積							
						胴込・裏込コンクリート							
						胴込・裏込材(砕石)							
						吸出し防止材(全面)設置							
						遮水シート張							
						目地板							
						シール材							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ							
						養生費							
						現場打天端コンクリート							
				コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)									
						現場打基礎コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打小口止コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						間知ﾌﾞﾛｯｸ張							
						目地板							
						シール材							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打天端コンクリート							
				コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)									
						現場打基礎コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打小口止コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ							
						平ﾌﾞﾛｯｸ張							
						目地板							
						シール材							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打天端コンクリート							
				コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)									
						現場打基礎コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打小口止コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ							
						基礎材							



処理場・ポンプ場		擁壁工		コンクリートブロック工(連節ブロック張)		基礎材		レベル6		規 格	積算用 単位	費 用 項 目	摘 要
レベル1 工 事 区 分	工 区 名 ・ 構造物名	レベル2 工 種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種 別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細 別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積 算 要 素	積 算 要 素				
						中詰コンクリート							
						連節ブロック張							
						目地板							
						シール材							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打天端コンクリート							
					コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)								
						現場打基礎コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打小口止コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						緑化ﾌﾞﾛｯｸ積							
						ﾌﾞﾛｯｸ植栽							
						天端保護ﾌﾞﾛｯｸ							
						目地板							
						シール材							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打天端コンクリート							
					緑化ﾌﾞﾛｯｸ工								
						緑化ﾌﾞﾛｯｸ積							
						遮水シート張							
						養生費							
						足場							
						ﾌﾞﾛｯｸ植栽							
						現場打天端コンクリート							
						目地板							
						シール材							
					石積(張)工(構造物単位)								
						石積(張)基礎							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打小口止コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						石積							
						石張							
						現場打天端コンクリート							
						目地板							
						シール材							
					石積(張)工								
						石積(張)基礎							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打小口止コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ							
						現場打横帯(隔壁)コンクリート							
						ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ							
						基礎材							
						中詰コンクリート							
						石積							
						石張							
						胴込・裏込コンクリート							
						裏込材							
						現場打天端コンクリート							
						目地板							
						シール材							
					場内植栽工								
					植栽工								
						植樹帯盛土							

処理場・ポンプ場		場内植栽工		植栽工		植樹帯盛土		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						植樹						
						地被類植付						
						支柱						
						樹名板						
				移植工								
				植生工		移植						
						種子散布						
						客土吹付						
						植生基材吹付						
						植生シート						
						植生マット						
						植生筋						
						張芝						
						筋芝						
						市松芝						
						人工張芝						
						植生穴						
		修景池・水路工										
				植樹ます工		植樹ます						
				修景池工								
						基礎材						
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						鉄筋						
						型枠						
						シート防水(修景)						
						目地板						
						止水板						
						シール材						
						仕上げ						
				修景池水路及びます工		小型角落し						
						基礎材						
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						鉄筋						
						型枠						
						シート防水(修景)						
						目地板						
						止水板						
						シール材						
						集水ます(既製)						
						集水ます(現場打)						
		場内付帯工										
				門扉工								
						基礎材						
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						型枠						
						鉄筋						
						仕上げ						
						門扉						
						銘板						
						郵便受け						
				フェンス工								
						フェンス基礎(プレキャスト)						
						フェンス基礎(現場打)						
						フェンス						
				デッキ工								
						デッキ基礎						
						デッキ						
				四阿工								

処理場・ポンプ場 レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	場内付帯工 レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	四阿工 レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	デッキ レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
						四阿基礎						
						四阿						
						ベンチ基礎						
						ベンチ						
						モニュメント基礎						
						モニュメント						
						ハーフ工						
						ハーフ基礎						
						ハーフ						
						旗本工						
						旗本基礎						
						旗本						
						遊具工						
						遊具基礎						
						遊具						
						案内板工						
						案内板基礎						
						案内板						
						花壇工						
						基礎材						
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						型枠						
						鉄筋						
						仕上げ						
						客土						
						階段工						
						基礎材						
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						型枠						
						仕上げ						
						ノスリツブ						
						給水設備工						
						ディープウェル井						
						さく井						
						照明工						
						照明柱基礎						
						照明柱						
						構造物撤去工						
						構造物取壊し工						
						コンクリート構造物取壊し						
						舗装版切断						
						舗装版破砕						
						コンクリートはつり						
						コンクリート表面処理						
						吹付法面取壊し						
						鋼材切断						
						鋼矢板引抜き						
						広幅鋼矢板引抜き						
						H鋼杭引抜き						
						コンクリートブロック撤去						
						根固めブロック撤去						
						コンクリート取壊し運搬処理						
						構造物撤去工						
						L形側溝撤去						
						ヒューム管撤去						
						ホックスカルバート撤去						
						PC管撤去						
						暗渠排水管撤去						
						管(函)渠型側溝撤去						
						集水樹撤去						

処理場・ポンプ場		構造物撤去工		構造物撤去工		集水樹撤去		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						コルゲートパイプ撤去						
						コルゲートリウム撤去						
						マンホール撤去						
						鉄筋コンクリート台付管撤去						
						U型側溝撤去						
						蓋版撤去						
						プレキャスト擁壁撤去						
						フェンス撤去						
						手すり撤去						
						歩車道境界ブロック撤去						
						地先境界ブロック撤去						
						般運搬						
						般処分						
						現場発生品運搬						
			コンクリート構造物補修工									
				劣化部除去工								
						劣化部除去						
						般運搬						
						般処分						
				鉄筋処理工		鉄筋処理						
				断面修復工		断面修復						
				防食工		コンクリート被覆防食						
				改築足場工		改築足場						
			仮設工									
				工事用道路工								
						工事用道路盛土						
						安定処理						
						敷砂利						
						敷鉄板						
						仮設舗装						
						仮設アスファルト						
						舗装版切断						
						舗装版破碎						
						工事用道路補修						
						土のう						
						土のう積						
						般運搬						
						般処分						
				仮橋・仮栈橋工								
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(1t-5t)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(1t-5t)						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去[電線共同溝]						
						覆工板設置・撤去[仮栈橋設置撤去工]						
						覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						

処理場・ポンプ場		仮設工		仮橋・仮栈橋工		コンクリート構造物取壊し		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						積込(コンクリート殻)						
						般運搬						
						般処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
						防眩材						
				路面覆工								
						覆工板受桁						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						覆工板・覆工板受桁						
				土留・仮締切工								
						溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						グラウト注入						
						ボールリグマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
				水替工								
				地下水位低下工		ポンプ排水						
						ウエルボイント						
						ディープウエル						
				仮水路工								
						ヒューム管						
						コレクターパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						
						素掘側溝						
						土のう						
						土のう積						
				残土受入れ施設工								
						土のう						
						土のう積						
				作業ヤード整備工		ヤード造成						
				電力設備工								
						受電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
				防塵対策工								
						仮設舗装						
						汚代洗浄装置						

[レベル0事業区分:下水道施設整備]

令和7年度

[illegible]