土 木 工 事 積 算 単 価 表

（公 表 用）

（令和8年10月1日以降適用）

R8.11.1版

引用元の凡例 （引用した書籍等の欄に ”●” を記しています）

『建』 ・・・ WEB建設物価（建設物価）、土木コスト情報

『積』 ・・・ 積算資料電子版（積算資料・積算資料別冊）、土木施工単価

『他』 ・・・ 兵庫県が著作権を有していないその他の書籍等

※引用元のいずれの欄にも ”●” の記載のない単価は、物価資料等によらない単価

本表を基にした二次的著作物の作成を禁止する。

兵庫県土木部

留 意 事 項

１．本表は、兵庫県が発注する土木工事の積算に用いる単価を掲載したものである。
本表の全部または一部を、転載・販売することを禁止する。
資材等単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、価格を拘束するものではない。
本表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切責任を負わない。

２．本表の空欄部分は、(一財)建設物価調査会および(一財)経済調査会が発行する物価資料（「WEB 建設物価（建設物価）」、「積算資料電子版（積算資料・積算資料別冊）」）（本表改定月の前月号）等に掲載されている単価を引用・加工した単価（※）であり、以下の理由により非公開とする。 ただし上記調査会に個別に承諾を得ている単価についてはこの限りでない。
また、これに類する兵庫県が著作権を有していない単価についても同様に取り扱う。なお、単価を改定した項目は10月を基準月とし改定毎に「改」と標記する。

（１）両調査会の単価は、著作権法第２条第１項に定める著作物に当たると判断するため。

（２）適用日から１年以内の公開は、正当な利益を害するとして、両調査会の承諾を得られないため。

※ 引用・加工後の端数調整等について

・「建設物価」と「積算資料」等を引用し、平均値を使用する場合は、端数処理を行う。
・引用する単価の取引数量は各々の図書の内、最も大きな取引数量とする。
・引用する単価が複数の規格に跨る場合は平均値を採用する。
・決定額の有効桁は、「建設物価」と「積算資料」単価の有効桁を比較し、大きい方を有効桁とする。
・但し、大きい方の有効桁が３桁未満のとき、決定額の有効桁は３桁（４桁目を切り捨て）とする。
・単価を補正する必要がある場合、補正した材料単価は、小数第１位を切捨て整数止めとする。
・採用単価は、整数止めとし、小数第１位を切り捨てとする。
・東京単価は、国土技術政策総合研究所の「代表材料規格等の基準単価作成方法について」による。

<u>①１誌の単価を補正する場合</u>
材料単価を補正し、小数第１位を切り捨て整数止めとする。
補正後の単価ともう１誌の単価とで有効桁を比較し、大きい方を有効桁とする。
但し、大きい方の有効桁が３桁未満のとき、決定額の有効桁は３桁（４桁目を切り捨て）とする。

例） Ａ誌の鋼材①　単価:135,000(円/t)、Ｂ誌の鋼材①　単価：134(円/kg)で、県登録単価が鋼材①1tあたりの単価の場合
Ｂ誌の鋼材①の単価を補正する。
134(円/kg)×1,000=134,000(円/t)
２誌の単価を平均する。
(135,000+134,000)÷2=134,500⇒134,000(円/t)

<u>②２誌とも単価を補正する場合</u>
材料単価を補正し、小数第１位を切捨て整数止めとする。
補正後の単価で、有効桁を比較し、大きい方を有効桁とする。
但し、大きい方の有効桁が３桁未満のとき、決定額の有効桁は３桁（４桁目を切り捨て）とする。

例） Ａ誌の建設機械賃料①　単価:4,800(円/日)、Ｂ誌の建設機械賃料①　単価：5,300(円/日)で、県登録単価が建設機械賃料①の長期補正単価(割引率35%)の場合
各誌の建設機械賃料①の単価を補正する。
Ａ誌：4,800×0.65=3,120(円/日)
Ｂ誌：5,300×0.65=3,445(円/日)
２誌の単価を平均する。
(3,120+3,445)÷2=3,282.5⇒3,282(円/日)

３．労務単価は、農林水産省及び国土交通省において、公共事業労務費調査に基づき決定された最新の公共工事設計労務単価を適用している。

なお、この単価には、社会保険に未加入の者が適正に加入できるよう、法定福利費（本人負担分）相当額が適切に反映されている。

（１）労務単価の構成

労務単価は次の①から④で構成されている。

①基本給相当額

②基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当）

③臨時の給与（賞与等）

④実物給与（食事の支給等）

（２）労務単価に含まれない賃金、手当、経費

①時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金

②各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当

③現場管理費（法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費

（例えば、交通誘導警備員の単価には、警備会社に必要な諸経費（現場管理費及び一般管理費等）は、含まれていない。）

（３）留意事項

・法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は積算上、現場管理費等に含まれている。

・労務単価は、土木工事の積算に用いるためのものであり、下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払賃金を拘束するものではない。

４．アスファルト混合物・石材について

アスファルト混合物及び石材の引用元は下表としている。

地区名	中心地	引用元			
		アスファルト混合物		石材	
		建設物価	積算資料	建設物価	積算資料
神戸	神戸市長田区浪松町3-2-5	神戸	神戸	神戸	神戸
西宮	西宮市櫨塚町2-28	西宮	—	西宮	—
宝塚	宝塚市旭町2-4-15	川西	川西	川西	川西
加古川	加古川市加古川町寺家町天神木97-1	加古川	加古川	加古川	加古川
加東	加東市社1075-2	加古川	加古川	—	—
姫路	姫路市北条1-98	姫路	姫路	姫路	姫路
光都	赤穂郡上郡町光都2-25	赤穂	赤穂	赤穂	赤穂
龍野	たつの市龍野町富永1311-3	姫路	姫路	—	—
豊岡	豊岡市幸町7-11	豊岡	豊岡	豊岡	豊岡
新温泉	美方郡新温泉町芦屋522-4	新温泉	新温泉	新温泉	新温泉
養父	養父市八鹿町下網場320	養父	養父	養父	養父
丹波	丹波氏柏原町柏原688	丹波	丹波	丹波	丹波
洲本	洲本市塩屋2-4-5	洲本	洲本	洲本	洲本

労務単価（令和8年10月1日より適用）

一般労務単価（1）　　所定内労働時間・1日8時間当たりの金額

コード	名称	2026/10/01	割増対象賃金比	割増賃金1時間当たり係数（K）			
				時間外 125/100	休日 135/100	深夜 25/100	
R1000	特殊作業員	25,100	0.780	0.122	0.132	0.024	
R1001	普通作業員	24,100	0.842	0.132	0.142	0.026	
R1002	軽作業員	16,500	0.870	0.136	0.147	0.027	
R1003	造園工	26,800	0.788	0.123	0.133	0.025	
R1004	法面工	29,200	0.842	0.132	0.142	0.026	
R1005	とび工	28,300	0.864	0.135	0.146	0.027	
R1006	石工	40,400	0.826	0.129	0.139	0.026	
R1007	ブロック工	32,600	0.849	0.133	0.143	0.027	
R1008	電工	26,600	0.692	0.108	0.117	0.022	
R1009	鉄筋工	27,200	0.888	0.139	0.150	0.028	
R1010	鉄骨工	25,900	0.838	0.131	0.141	0.026	
R1011	塗装工	29,000	0.807	0.126	0.136	0.025	
R1012	溶接工	32,100	0.835	0.130	0.141	0.026	
R1013	運転手（特殊）	26,300	0.788	0.123	0.133	0.025	
R1014	運転手（一般）	23,800	0.813	0.127	0.137	0.025	
R1015	潜かん工	37,200	0.931	0.145	0.157	0.029	
R1016	さく岩工	30,600	0.704	0.110	0.119	0.022	
R1017	トンネル特殊工	46,500	0.963	0.150	0.163	0.030	
R1018	トンネル作業員	31,200	0.920	0.144	0.155	0.029	
R1019	橋りょう特殊工	34,800	0.852	0.133	0.144	0.027	
R1020	橋りょう塗装工	34,000	0.836	0.131	0.141	0.026	
R1021	土木一般世話役	29,300	0.753	0.118	0.127	0.024	
R1022	高級船員	34,100	0.723	0.113	0.122	0.023	
R1023	普通船員	28,100	0.698	0.109	0.118	0.022	
R1024	潜水士	43,600	0.824	0.129	0.139	0.026	
R1025	潜水連絡員	33,700	0.894	0.140	0.151	0.028	
R1026	潜水送気員	32,300	0.870	0.136	0.147	0.027	
R1027	山林砂防工	30,300	0.749	0.117	0.126	0.023	
R1028	軌道工	45,000	0.800	0.125	0.135	0.025	
R1029	型わく工	31,400	0.882	0.138	0.149	0.028	
R1030	大工	29,200	0.890	0.139	0.150	0.028	
R1031	左官	28,600	0.861	0.135	0.145	0.027	
R1032	配管工	25,400	0.745	0.116	0.126	0.023	
R1033	はつり工	30,600	0.852	0.133	0.144	0.027	
R1034	防水工	27,900	0.788	0.123	0.133	0.025	
R1035	潜かん世話役	46,500	0.810	0.127	0.137	0.025	
R1036	トンネル世話役	45,700	0.929	0.145	0.157	0.029	
R1037	橋りょう世話役	44,500	0.783	0.122	0.132	0.024	
R1038	板金工	31,200	0.774	0.121	0.131	0.024	
R1039	タイル工	25,300	0.926	0.145	0.156	0.029	
R1040	サッシ工	30,900	0.774	0.121	0.131	0.024	
R1041	屋根ふき工	－	－	－	－	－	
R1042	内装工	32,600	0.820	0.128	0.138	0.026	
R1043	ガラス工	28,700	0.717	0.112	0.121	0.022	

一般労務単価（1）　　所定内労働時間・1日8時間当たりの金額

コード	名称	2026/10/01	割増対象賃金比	割増賃金1時間当たり係数（K）			
				時間外 125/100	休日 135/100	深夜 25/100	
R1045	建具工	29,000	0.751	0.117	0.127	0.023	
R1046	ダクト工	26,500	0.743	0.116	0.125	0.023	
R1047	保温工	29,600	0.731	0.114	0.123	0.023	
R1048	建築ブロック工	–	–	–	–	–	
R1049	設備機械工	30,100	0.699	0.109	0.118	0.022	
R1050	機械工	32,100	0.835	0.130	0.141	0.026	
R1051	潜水世話役	43,600	0.824	0.129	0.139	0.026	
R1053	助手	24,100	0.842	0.132	0.142	0.026	
R1055	交通誘導警備員A	18,700	0.860	0.134	0.145	0.027	
R1056	交通誘導警備員B	15,600	0.907	0.142	0.153	0.028	

一般労務単価(2)

コード	名称	2026/10/01	割増対象賃金比	割増賃金1時間当たり係数(K)			
				時間外 125/100	休日 135/100	深夜 25/100	
R1064	高級船員;回航用(就業11時間)	47,980	—	—	—	—	
R1065	普通船員;回航用(就業11時間)	39,140	—	—	—	—	
R1066	特殊作業員(配管工単価)	25,400	0.745	0.116	0.126	0.023	
TL055	直接労務費;鋼橋製作工労務単価	32,700	—	—	—	—	

機械設備関係労務単価　　日当たり単価

コード	名称	2026/10/01	割増対象賃金比	割増賃金1時間当たり係数(K)			
				時間外 125/100	休日 135/100	深夜 25/100	
R1310	機械設備製作工	32,700	-	-	-	-	
R1311	機械設備据付工	31,600	0.622	-	-	-	

設計技術員労務単価　　所定内労働時間・1日8時間当たりの金額

コード	名称	2026/10/01	割増対象賃金比	割増賃金1時間当たり係数(K)			
				時間外 125/100	休日 135/100	深夜 25/100	
R2000	理事・技師長	82,800	0.550	-	-	-	
R2001	主任技師	70,900	0.550	-	-	-	
R2002	技師(A)	62,600	0.550	-	-	-	
R2003	技師(B)	49,300	0.550	-	-	-	
R2004	技師(C)	42,500	0.550	-	-	-	
R2005	技術員	36,700	0.550	-	-	-	
R2007	主任技術者	90,300	0.550	-	-	-	
R2008	製図工	37,700	0.550	-	-	-	

電気技術員労務単価　　所定内労働時間・1日8時間当たりの金額

コード	名称	2026/10/01	割増対象賃金比	割増賃金1時間当たり係数(K)			
				時間外 125/100	休日 135/100	深夜 25/100	
R2100	電気通信技術者	40,500	0.640	-	-	-	
R2101	電気通信技術員	27,200	0.640	-	-	-	
R2102	点検技術者	40,300	0.620	-	-	-	
R2103	点検技術員	31,100	0.620	-	-	-	
R2104	運転監視技術員	31,100	0.620	-	-	-	

測量技術員労務単価

所定内労働時間・1日8時間当たりの金額

コード	名称	2026/10/01	割増対象賃金比	割増賃金1時間当たり係数(K)			
				時間外 125/100	休日 135/100	深夜 25/100	
R2201	測量主任技師	61,000	0.600	−	−	−	
R2202	測量技師	52,700	0.550	−	−	−	
R2203	測量技師補	41,300	0.600	−	−	−	
R2204	測量助手	37,700	0.550	−	−	−	
R2205	操縦士	62,000	0.650	−	−	−	
R2206	整備士	44,200	0.600	−	−	−	
R2207	撮影士	51,600	0.600	−	−	−	
R2208	撮影助手	38,100	0.550	−	−	−	
R2209	測量人夫	−	−	−	−	−	
R2210	普通作業員	−	−	−	−	−	
R2211	測量補助員	29,600	0.550	−	−	−	
R2212	測量船操縦士	42,000	0.550	−	−	−	

地質調査技術員労務単価

所定内労働時間・1日8時間当たりの金額

コード	名称	2026/10/01	割増対象賃金比	割増賃金1時間当たり係数(K)			
				時間外 125/100	休日 135/100	深夜 25/100	
R2400	地質調査技師(調査技師)	58,300	0.650	−	−	−	
R2401	主任地質調査員(調査助手)	45,500	0.650	−	−	−	
R2402	地質調査員(機械工)	35,200	0.650	−	−	−	
R2403	普通作業員(作業員)	24,100	0.842	−	−	−	

港湾労務単価

所定内労働時間・1日8時間当たりの金額

コード	名称	2026/10/01	割増対象賃金比	割増賃金1時間当たり係数(K)			
				時間外 125/100	休日 135/100	深夜 25/100	
R4001	船団長	34,100	0.723	0.113	0.122	0.023	
R4002	船団長;回航用(就業11時間)	50,770	−	−	−	−	
R4100	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ);10m未満	52,900	−	−	−	−	
R4101	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ);10m以上～20m未満	58,500	−	−	−	−	
R4102	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ);20m以上～30m未満	64,100	−	−	−	−	
R4103	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ);30m以上～40m未満	69,700	−	−	−	−	
R4104	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ);40m以上～50m未満	−	−	−	−	−	
R4106	潜水士補助員;10m未満	52,900	−	−	−	−	
R4107	潜水士補助員;10m以上～20m未満	58,500	−	−	−	−	
R4108	潜水士補助員;20m以上～30m未満	64,100	−	−	−	−	
R4109	潜水士補助員;30m以上～40m未満	69,700	−	−	−	−	
R4110	潜水士補助員;40m以上～50m未満	−	−	−	−	−	
R4112	上廻り員	32,300	0.870	0.136	0.147	0.027	
R4113	船舶製作工	32,200	−	−	−	−	

地区別資材単価（神戸土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				15,800	15,800				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(1)	T1081	砂	洗砂			m3	●	●							
石材(1)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3	●	●							
石材(1)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(1)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(1)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3	●								
石材(1)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				4,700	4,700				
石材(1)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3	●	●							
石材(1)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3	●	●							
石材(1)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3	●	●							
石材(1)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3	●	●							
石材(1)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3	●	●							
石材(1)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(1)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				2,760	2,760				
石材(1)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				2,760	2,760				
石材(1)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				3,420	3,420				
石材(1)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				1,200	1,200				
石材(1)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				2,500	2,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				4,000	4,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				30,000	30,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				33,400	33,400				

地区別資材単価（西宮土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				15,000	15,000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(2)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(2)	T1081	砂	洗砂			m3	●								
石材(2)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3	●								
石材(2)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3	●								
石材(2)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3	●								
石材(2)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3	●								
石材(2)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				4,700	4,700				
石材(2)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3	●								
石材(2)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3	●								
石材(2)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3	●								
石材(2)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3	●								
石材(2)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3				2,700	2,700				
石材(2)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3				1,450	1,450				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(2)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				2,160	2,160				
石材(2)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				2,160	2,160				
石材(2)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				4,380	4,380				
石材(2)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				1,050	1,050				
石材(2)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				2,200	2,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				4,000	4,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				30,000	30,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				33,400	33,400				

地区別資材単価（宝塚土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				15,000	15,000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(3)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(3)	T1081	砂	洗砂			m3	●	●							
石材(3)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3	●	●							
石材(3)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(3)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(3)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3	●	●							
石材(3)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				4,250	4,250				
石材(3)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3	●	●							
石材(3)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3	●	●							
石材(3)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3	●	●							
石材(3)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3	●	●							
石材(3)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3				－	－				
石材(3)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3				－	－				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(3)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				1,800	1,800				
石材(3)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				1,800	1,800				
石材(3)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				4,500	4,500				
石材(3)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				1,150	1,150				
石材(3)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				2,100	2,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				4,000	4,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				30,000	30,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				33,400	33,400				

地区別資材単価（加古川土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				16,500	16,500				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(4)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(4)	T1081	砂	洗砂			m3	●	●							
石材(4)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3	●	●							
石材(4)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(4)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(4)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3	●	●							
石材(4)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				4,150	4,150				
石材(4)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3	●	●							
石材(4)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3	●	●							
石材(4)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3	●	●							
石材(4)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3	●	●							
石材(4)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3				2,800	2,800				
石材(4)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3				1,550	1,550				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(4)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				2,880	2,880				
石材(4)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				2,880	2,880				
石材(4)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				4,440	4,440				
石材(4)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				1,250	1,250				
石材(4)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				4,000	4,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				30,000	30,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				33,400	33,400				

地区別資材単価（加東土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				16,500	16,500				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(5)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(5)	T1081	砂	洗砂			m3				8,600	8,600				
石材(5)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3				5,180	5,180				
石材(5)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3				2,950	2,950				
石材(5)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3				3,250	3,250				
石材(5)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3				4,100	4,100				
石材(5)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				4,200	4,200				
石材(5)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3				4,450	4,450				
石材(5)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3				4,450	4,450				
石材(5)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3				4,450	4,450				
石材(5)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3				3,450	3,450				
石材(5)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3				3,200	3,200				
石材(5)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3				－	－				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(5)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				2,640	2,640				
石材(5)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				2,640	2,640				
石材(5)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				5,280	5,280				
石材(5)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				1,400	1,400				
石材(5)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				4,000	4,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				30,000	30,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(5)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				33,400	33,400				

地区別資材単価（姫路土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				14,600	14,600				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				17,200	17,200				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(6)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(6)	T1081	砂	洗砂			m3	●	●							
石材(6)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3	●	●							
石材(6)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(6)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(6)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3	●	●							
石材(6)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				3,850	3,850				
石材(6)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3	●	●							
石材(6)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3	●	●							
石材(6)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3	●	●							
石材(6)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3	●	●							
石材(6)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3	●	●							
石材(6)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(6)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				2,640	2,640				
石材(6)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				2,640	2,640				
石材(6)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				5,460	5,460				
石材(6)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				1,500	1,500				
石材(6)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				4,000	4,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				30,000	30,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(6)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				33,400	33,400				

地区別資材単価（家島地区）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(7)	T1081	砂	洗砂			m3				6,600	6,600				
石材(7)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3				6,200	6,200				
石材(7)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3				3,100	3,100				
石材(7)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3				3,400	3,400				
石材(7)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3				－	－				
石材(7)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				－	－				
石材(7)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3				－	－				
石材(7)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3				－	－				
石材(7)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3				－	－				
石材(7)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3				－	－				
石材(7)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3				－	－				
石材(7)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3				－	－				
石材(7)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				－	－				
石材(7)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				－	－				
石材(7)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				－	－				
石材(7)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3				－	－				
石材(7)	T1106	再生砂	Co塊･As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				40,600	40,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				40,600	40,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				40,600	40,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				40,600	40,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				41,200	41,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				42,400	42,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				41,200	41,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				42,400	42,400				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				41,200	41,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				40,000	40,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				40,000	40,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				40,600	40,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				40,600	40,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				40,600	40,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				40,600	40,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				40,600	40,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				41,200	41,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				41,200	41,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				41,200	41,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				42,400	42,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				42,400	42,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				41,200	41,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				40,000	40,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				40,000	40,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				40,000	40,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				42,400	42,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				40,000	40,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(7)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				－	－				

地区別資材単価（光都土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				15,000	15,000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				17,700	17,700				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(8)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(8)	T1081	砂	洗砂			m3	●	●							
石材(8)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3	●	●							
石材(8)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(8)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(8)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3	●	●							
石材(8)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				3,900	3,900				
石材(8)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3	●	●							
石材(8)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3	●	●							
石材(8)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3	●	●							
石材(8)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3	●	●							
石材(8)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3				3,300	3,300				
石材(8)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3				1,950	1,950				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(8)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				2,280	2,280				
石材(8)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				2,280	2,280				
石材(8)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				4,500	4,500				
石材(8)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				1,600	1,600				
石材(8)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				–	–				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				4,000	4,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				30,000	30,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(8)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				33,400	33,400				

地区別資材単価（龍野土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				14,600	14,600				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				17,200	17,200				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(9)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(9)	T1081	砂	洗砂			m3				8,660	8,660				
石材(9)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3				5,330	5,330				
石材(9)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3				2,900	2,900				
石材(9)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3				3,200	3,200				
石材(9)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3				3,400	3,400				
石材(9)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				3,500	3,500				
石材(9)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3				4,100	4,100				
石材(9)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3				4,100	4,100				
石材(9)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3				4,100	4,100				
石材(9)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3				3,650	3,650				
石材(9)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3				3,100	3,100				
石材(9)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3				1,750	1,750				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(9)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				2,400	2,400				
石材(9)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				2,400	2,400				
石材(9)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				5,220	5,220				
石材(9)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				1,650	1,650				
石材(9)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				–	–				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				4,000	4,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				30,000	30,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(9)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				33,400	33,400				

地区別資材単価（豊岡土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				18,900	18,900				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(10)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(10)	T1081	砂	洗砂			m3	●								
石材(10)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3	●	●							
石材(10)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(10)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(10)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3	●	●							
石材(10)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				4,750	4,750				
石材(10)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3	●	●							
石材(10)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3	●	●							
石材(10)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3	●	●							
石材(10)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3	●	●							
石材(10)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3				－	－				
石材(10)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3				－	－				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(10)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				3,240	3,240				
石材(10)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				3,240	3,240				
石材(10)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				4,200	4,200				
石材(10)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				2,400	2,400				
石材(10)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				–	–				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,900	25,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,500	25,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,700	25,700				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				26,100	26,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,900	25,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				26,700	26,700				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				26,100	26,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				27,000	27,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,700	25,700				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				25,200	25,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				25,400	25,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				24,900	24,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,300	25,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,900	25,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,500	25,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				26,100	26,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,900	25,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,500	25,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				26,100	26,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				26,900	26,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				27,200	27,200				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,700	25,700				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				27,100	27,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				26,900	26,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				27,100	27,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				28,200	28,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				28,500	28,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				30,900	30,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,500	31,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				24,900	24,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				25,700	25,700				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				24,800	24,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				27,700	27,700				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				25,500	25,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				26,200	26,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(10)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				27,800	27,800				

地区別資材単価（新温泉土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				19,900	19,900				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(11)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(11)	T1081	砂	洗砂			m3	●								
石材(11)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3	●	●							
石材(11)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(11)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(11)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3	●	●							
石材(11)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				5,100	5,100				
石材(11)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3	●	●							
石材(11)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3	●	●							
石材(11)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3	●	●							
石材(11)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3				－	－				
石材(11)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3				－	－				
石材(11)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3				－	－				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(11)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				3,300	3,300				
石材(11)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				3,300	3,300				
石材(11)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				4,680	4,680				
石材(11)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				2,650	2,650				
石材(11)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				–	–				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				30,500	30,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				30,500	30,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				29,100	29,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				29,100	29,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				29,100	29,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				30,500	30,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				30,500	30,500				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,600	29,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				30,800	30,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				30,800	30,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				30,800	30,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,300	32,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,300	32,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				35,800	35,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				37,300	37,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				29,100	29,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				29,100	29,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				28,800	28,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				30,500	30,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				29,100	29,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				30,300	30,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(11)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				31,300	31,300				

地区別資材単価（養父土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				18,300	18,300				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(12)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(12)	T1081	砂	洗砂			m3	●								
石材(12)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3	●	●							
石材(12)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(12)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(12)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3	●	●							
石材(12)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				4,750	4,750				
石材(12)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3	●	●							
石材(12)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3	●	●							
石材(12)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3	●	●							
石材(12)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3				－	－				
石材(12)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3				－	－				
石材(12)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3				－	－				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(12)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				3,000	3,000				
石材(12)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				3,000	3,000				
石材(12)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				4,080	4,080				
石材(12)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				2,300	2,300				
石材(12)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				–	–				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				24,000	24,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				23,800	23,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				24,100	24,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				24,200	24,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				24,000	24,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,000	25,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				24,200	24,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,300	25,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				24,100	24,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				23,400	23,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				23,600	23,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				23,200	23,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				23,400	23,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				24,000	24,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				23,800	23,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				24,200	24,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				24,000	24,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				23,800	23,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				24,200	24,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				24,700	24,700				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				25,000	25,000				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				24,100	24,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,300	25,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,100	25,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,300	25,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				26,300	26,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				26,600	26,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				28,900	28,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				29,500	29,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				23,200	23,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				23,800	23,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				23,100	23,100				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				25,700	25,700				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				23,500	23,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				23,800	23,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(12)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				25,300	25,300				

地区別資材単価（丹波土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				17,000	17,000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(13)	T1081	砂	洗砂			m3	●	●							
石材(13)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3	●	●							
石材(13)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(13)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(13)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3	●	●							
石材(13)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				4,350	4,350				
石材(13)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3	●	●							
石材(13)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3	●	●							
石材(13)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3	●	●							
石材(13)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3	●	●							
石材(13)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3				－	－				
石材(13)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3				－	－				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(13)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				3,000	3,000				
石材(13)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				3,000	3,000				
石材(13)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				4,620	4,620				
石材(13)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				1,900	1,900				
石材(13)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				23,400	23,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				23,400	23,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				21,800	21,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				21,800	21,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				21,800	21,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				23,400	23,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				24,500	24,500				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				22,300	22,300				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				23,900	23,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				23,900	23,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				23,900	23,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,200	25,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				25,200	25,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				27,900	27,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				27,900	27,900				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				21,800	21,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				21,800	21,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				21,500	21,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				24,500	24,500				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				21,800	21,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				23,700	23,700				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(13)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				24,700	24,700				

地区別資材単価（洲本土木）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1500	瀝青安定処理(再生材)				t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1501	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1502	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1503	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1504	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1527	再生密粒度ｱｽｺﾝ(下水汚泥ｽﾗｸﾞ入)	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1505	瀝青安定処理(新規材)	TOP25			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1506	粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1507	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1508	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1509	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13			t				－	－				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1526	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	TOP13			t	●								
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1510	開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1511	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1512	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1516	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP13			t				17,200	17,200				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1517	改質As 再生密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1518	改質As 再生粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1522	改質As 密粒Ⅱ型	TOP13			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1523	改質As 密粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1524	改質As 粗粒Ⅱ型	TOP20			t	●	●							
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(14)	T1021	夜間割増	(午後10時～午前5時)			t	●								
石材(14)	T1081	砂	洗砂			m3				7,630	7,630				
石材(14)	T1083	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	(0～40mm)			m3	●	●							
石材(14)	T1084	切込砕石	(0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(14)	T1085	粒調砕石	(0～25mm･0～30mm･0～40mm)			m3	●	●							
石材(14)	T1086	割栗石	(5～15cm)			m3	●								
石材(14)	T1087	割詰石	(20cm内外)			m3				6,100	6,100				
石材(14)	T1088	単粒度砕石(7号)	(2.5～5mm)			m3	●	●							
石材(14)	T1089	単粒度砕石(6号)	(5～13mm)			m3	●	●							
石材(14)	T1091	単粒度砕石(4号)	(20～30mm)			m3	●								
石材(14)	T1092	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	(0～2.5mm)			m3				－	－				
石材(14)	T1094	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	HMS			m3				3,200	3,200				
石材(14)	T1095	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ	CS-30			m3				2,100	2,100				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
石材(14)	T1096	購入土	(CBR指定)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。 CBR20を超える場合は適用不可。	m3				2,640	2,640				
石材(14)	T1097	購入土	(無規格)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				2,640	2,640				
石材(14)	T1098	真砂土	(植栽用)		地山換算単価。 購入量が大量の場合や現場付近に土取場がある場合は適用不可。	m3				3,480	3,480				
石材(14)	T1105	再生切込砕石	(0～30mm・0～40mm)			m3				2,000	2,000				
石材(14)	T1106	再生砂	Co塊・As塊より製造(As塊は重量比50%以下)			m3				–	–				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1152	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1153	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1154	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1155	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1156	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1157	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1159	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1158	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1160	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40N	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,800	31,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1163	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1164	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1167	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1168	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1169	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1170	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1171	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1172	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1173	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1174	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1176	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1177	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1182	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				32,800	32,800				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1178	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				34,200	34,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1180	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1181	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-20H	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下		m3				36,600	36,600				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1188	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 4t車)			m3				4,000	4,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1189	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(小型車割増 2t車)			m3				－	－				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1190	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1191	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1194	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	水ｾﾒﾝﾄ比指定なし		m3				30,000	30,000				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1197	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下	ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3以上。	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1162	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB	水ｾﾒﾝﾄ比60%以下		m3				31,200	31,200				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40BB		工場渡し	m3				32,400	32,400				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(14)	T1201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40BB			m3				33,400	33,400				

地区別資材単価(港湾)(尼崎西宮芦屋港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(1)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,100
港湾石材(1)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(1)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(1)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(1)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(垂水漁港～塩屋漁港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(2)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,100
港湾石材(2)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(2)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(2)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(2)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(明石港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(3)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,000
港湾石材(3)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(3)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(3)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(3)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(江井ヶ島港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(4)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,000
港湾石材(4)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(4)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(4)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(4)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(東播磨港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(5)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,000
港湾石材(5)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(5)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(5)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(5)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(姫路港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(6)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,000
港湾石材(6)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(6)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(6)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(6)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(家島地区)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(7)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,000
港湾石材(7)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(7)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(7)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(7)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(室津漁港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(8)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,000
港湾石材(8)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(8)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(8)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(8)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(相生港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(9)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,000
港湾石材(9)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(9)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(9)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(9)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(坂越港～古池港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(10)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,000
港湾石材(10)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(10)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(10)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(10)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(竹野地区)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(11)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				－
港湾石材(11)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				－
港湾石材(11)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				－
港湾石材(11)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				－
港湾石材(11)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				－

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(浜坂地区)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(12)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				－
港湾石材(12)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				－
港湾石材(12)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				－
港湾石材(12)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				－
港湾石材(12)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				－

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(香住地区)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(13)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				-
港湾石材(13)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				-
港湾石材(13)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				-
港湾石材(13)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				-
港湾石材(13)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				-

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(岩屋港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(14)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,100
港湾石材(14)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(14)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(14)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(14)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(浦港～仮屋漁港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(15)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,100
港湾石材(15)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(15)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(15)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(15)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(津名港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(16)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,100
港湾石材(16)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(16)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(16)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(16)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(洲本港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(17)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,100
港湾石材(17)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(17)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(17)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(17)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(由良港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(18)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,100
港湾石材(18)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(18)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(18)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(18)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(沼島漁港～福良港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(19)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,100
港湾石材(19)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(19)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(19)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(19)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(丸山漁港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(20)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,000
港湾石材(20)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(20)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(20)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(20)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(津井港～湊港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(21)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,000
港湾石材(21)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(21)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(21)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(21)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

地区別資材単価(港湾)(都志港～富島漁港)

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01
							建	積	他	
港湾石材(22)	T1127	山土	ｶﾞｯﾄ船		ほぐした土量	m3				2,000
港湾石材(22)	T1130	海砂(置換用)	ｶﾞｯﾄ船			m3				6,000
港湾石材(22)	T1132	砂	ﾐｷｻｰ船ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3				6,100
港湾石材(22)	T1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～20mm			m3				5,800
港湾石材(22)	T1134	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～40mm			m3				5,800

リクレーマ船価格には、陸上積込及び運搬は含まない。
運搬船の選定は、現場条件を十分調査のうえ決定すること。

統一（共通）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
亜鉛めっき鋼板	T2161	亜鉛鉄板,平板	0.30×914×1829mm			枚	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2180	打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	呼び径90mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2181	打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	呼び径115mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2182	打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	呼び径135mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2184	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	呼び径90mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2185	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	呼び径115mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2186	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	呼び径135mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2187	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	呼び径146mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2188	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	呼び径90mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2189	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	呼び径115mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2190	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	呼び径135mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2191	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	呼び径146mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2192	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	呼び径90mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2193	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	呼び径115mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2194	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	呼び径135mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2195	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	呼び径146mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2196	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	呼び径90mm L=1.5m		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	本	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2197	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	呼び径115mm L=1.5m		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	本	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2198	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	呼び径135mm L=1.5m		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	本	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2199	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	呼び径146mm L=1.5m		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	本	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2200	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	呼び径90mm L=1.5m		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	本	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2201	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	呼び径115mm L=1.5m		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	本	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2202	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	呼び径135mm L=1.5m		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	本	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｱﾝｶｰ工部品	T2203	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	呼び径146mm L=1.5m		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	本	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2204	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	呼び径90mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2205	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	呼び径115mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2206	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	呼び径135mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2207	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	呼び径146mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2208	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	呼び径90mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2209	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	呼び径115mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2210	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	呼び径135mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2211	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	呼び径146mm		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2212	ｳｫｰﾀｰｽｨﾍﾞﾙ	呼び径90mm(二重管方式)		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2213	ｳｫｰﾀｰｽｨﾍﾞﾙ	呼び径115mm(二重管方式)		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2214	ｳｫｰﾀｰｽｨﾍﾞﾙ	呼び径135mm(二重管方式)		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2215	ｳｫｰﾀｰｽｨﾍﾞﾙ	呼び径146mm(二重管方式)		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2216	ｳｫｰﾀｰｽｨﾍﾞﾙ	呼び径90mm(単管方式)		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2217	ｳｫｰﾀｰｽｨﾍﾞﾙ	呼び径115mm(単管方式)		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
ｱﾝｶｰ工部品	T2218	ｳｫｰﾀｰｽｨﾍﾞﾙ	呼び径135mm(単管方式)		ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式	個	●	●							
異形棒鋼	T2240	異形棒鋼 D10	(SD295)		荷卸し費の計上不要、標準長3.5～12m	t	●	●							
異形棒鋼	T2241	異形棒鋼 D13	(SD295)		荷卸し費の計上不要、標準長3.5～12m	t	●	●							
異形棒鋼	T2242	異形棒鋼 D16	(SD295)		荷卸し費の計上不要、標準長3.5～12m	t	●	●							
異形棒鋼	T2251	異形棒鋼 D13	(SD345)		荷卸し費の計上不要、標準長3.5～12m	t	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
異形棒鋼	T2252	異形棒鋼 D16～D25	(SD345)		荷卸し費の計上不要、標準長3.5～12m	t	●	●							
異形棒鋼	T2256	異形棒鋼 D29～D32	(SD345)		荷卸し費の計上不要、標準長3.5～12m	t	●	●							
異形棒鋼	T2258	異形棒鋼 D35	(SD345)		荷卸し費の計上不要、標準長3.5～12m	t	●	●							
異形棒鋼	T2259	異形棒鋼 D38	(SD345)		荷卸し費の計上不要、標準長3.5～12m	t	●	●							
一般構造用丸鋼	T2390	一般構造用丸鋼 D13	(SS400)		荷卸し費の計上不要	t	●	●							
一般構造用丸鋼	T2391	一般構造用丸鋼 D16～D25	(SS400)		荷卸し費の計上不要	t	●	●							
一般構造用丸鋼	T2393	一般構造用丸鋼 D32	(SS400)		荷卸し費の計上不要	t	●	●							
一般構造用丸鋼	T2394	一般構造用丸鋼 D38	(SS400)		荷卸し費の計上不要	t	●	●							
一般構造用丸鋼	T2395	一般構造用丸鋼 D44	(SS400)		荷卸し費の計上不要	t	●	●							
一般構造用丸鋼	T2396	一般構造用丸鋼 D48	(SS400)		荷卸し費の計上不要	t	●	●							
H型鋼杭	T2400	H型鋼杭(SHK400)	広幅 高300mm以下	200･250･300mm		t	●	●			改				
H型鋼杭	T2401	H型鋼杭(SHK400)	広幅 高350mm			t	●	●			改				
H型鋼杭	T2402	H型鋼杭(SHK400)	広幅 高400mm			t	●	●			改				
H型鋼杭	T2404	H型鋼杭(SHK400)	400×400mm(ﾌﾗﾝｼﾞ厚30mm≦t)			t	●	●							
H型鋼杭	T2405	H型鋼杭(SHK400)	500×500mm			t				－	－				
H型鋼(市中価格)	T2410	H型鋼(SS400)	100×100×6×8mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2411	H型鋼(SS400)	125×125×6.5×9mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2412	H型鋼(SS400)	150×150×7×10mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2413	H型鋼(SS400)	175×175×7.5×11mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2414	H型鋼(SS400)	200×200×8×12mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2415	H型鋼(SS400)	250×250×9×14mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2416	H型鋼(SS400)	300×300×10×15mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2417	H型鋼(SS400)	350×350×12×19mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
H型鋼(市中価格)	T2418	H型鋼(SS400)	400×400×13×21mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2419	H型鋼(SS400)	148×100×6×9mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2420	H型鋼(SS400)	194×150×6×9mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2421	H型鋼(SS400)	244×175×7×11mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2422	H型鋼(SS400)	294×200×8×12mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2423	H型鋼(SS400)	340×250×9×14mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2424	H型鋼(SS400)	390×300×10×16mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2425	H型鋼(SS400)	440×300×11×18mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2426	H型鋼(SS400)	488×300×11×18mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2427	H型鋼(SS400)	588×300×12×20mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2428	H型鋼(SS400)	100×50×5×7mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2429	H型鋼(SS400)	150×75×5×7mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2430	H型鋼(SS400)	175×90×5×8mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2431	H型鋼(SS400)	200×100×5.5×8mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2432	H型鋼(SS400)	250×125×6×9mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2433	H型鋼(SS400)	300×150×6.5×9mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2434	H型鋼(SS400)	350×175×7×11mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2435	H型鋼(SS400)	400×200×8×13mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2436	H型鋼(SS400)	450×200×9×14mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2437	H型鋼(SS400)	500×200×10×16mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
H型鋼(市中価格)	T2440	H型鋼荷卸し費				t				865	865				
H型鋼(販売価格)	T2463	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM400A t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2469	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490A 6≦t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
H型鋼(販売価格)	T2479	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YA t≦25mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2480	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YA 25<t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2481	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YA 38<t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2482	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YB t≦25mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2483	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YB 25<t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2484	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YB 38<t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2488	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400AP t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2489	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400AP 38<t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2490	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400BP t≦25mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2491	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400BP 25<t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2492	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400BP 38<t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2493	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490AP t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2494	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BP t≦25mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2495	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BP 25<t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2496	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BP 38<t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2497	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400AW t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2498	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400AW 38<t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2499	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400BW t≦25mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2500	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400BW 25<t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2501	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400BW 38<t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2502	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490AW t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2503	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BW t≦25mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2504	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BW 25<t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
H型鋼(販売価格)	T2505	H形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BW 38<t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2506	H形鋼(長さｴｷｽﾄﾗ)	(長尺)18<L≦30m		6m以上18m以下(500mﾋﾟｯﾁ)をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2508	H形鋼(長さｴｷｽﾄﾗ)	(中間長)		6m以上18m以下(500mﾋﾟｯﾁ)をﾍﾞｰｽ	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2509	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ	100×50mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t		●							
H型鋼(販売価格)	T2510	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ	125×60mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t		●							
H型鋼(販売価格)	T2511	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ	150×75mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2512	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ	175×90mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2513	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ	700×300mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2514	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ	800×300mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2515	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ	900×300mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2516	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ外	350×350mm t<30mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2517	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ外	400×400mm t<30mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2518	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ外	400×400mm 30≦t<40mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2519	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ外	400×400mm 40≦t<50mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2520	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ外	400×400mm 50≦t<60mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
H型鋼(販売価格)	T2521	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ外	400×400mm 60≦t<70mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2522	H形鋼(ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ)JISｻｲｽﾞ外	400×400mm t=70mm		CT形鋼にも適用(橋梁用は別途)	t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2523	CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ(加工費)	素材H形鋼 150ｼﾘｰｽﾞ以下			t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2524	CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ(加工費)	素材H形鋼 175～250ｼﾘｰｽﾞ			t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2525	CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ(加工費)	素材H形鋼 300ｼﾘｰｽﾞ以上			t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2526	橋梁用CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ	橋梁用H形鋼材 200×150ｼﾘｰｽﾞ			t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2527	橋梁用CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ	橋梁用H形鋼材 250×175ｼﾘｰｽﾞ			t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2529	橋梁用CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ	橋梁用H形鋼材 300×200ｼﾘｰｽﾞ			t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2531	橋梁用CT形鋼ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ	JISｻｲｽﾞ外			t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2532	ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄｴｷｽﾄﾗ(塗装含む)	250ｼﾘｰｽﾞ以下(W系)			t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2533	ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄｴｷｽﾄﾗ(塗装含む)	250ｼﾘｰｽﾞ以下(Z系)			t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2534	ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄｴｷｽﾄﾗ(塗装含む)	300ｼﾘｰｽﾞ以上(W系)			t	●	●							
H型鋼(販売価格)	T2535	ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄｴｷｽﾄﾗ(塗装含む)	300ｼﾘｰｽﾞ以上(Z系)			t	●	●							
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2550	塩ﾋﾞ止水板FF	幅100mm×厚4mm			m		●							
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2551	塩ﾋﾞ止水板FF	幅100mm×厚5mm			m		●							
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2552	塩ﾋﾞ止水板FF	幅150mm×厚5mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2554	塩ﾋﾞ止水板FF	幅150mm×厚9mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2555	塩ﾋﾞ止水板FF	幅200mm×厚5mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2556	塩ﾋﾞ止水板FF	幅200mm×厚6mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2561	塩ﾋﾞ止水板FC	幅200mm×厚5mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2563	塩ﾋﾞ止水板CF	幅150mm×厚5mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2565	塩ﾋﾞ止水板CF	幅200mm×厚5mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2566	塩ﾋﾞ止水板CF	幅200mm×厚6mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2567	塩ﾋﾞ止水板CF	幅230mm×厚6mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2568	塩ﾋﾞ止水板CF	幅230mm×厚9mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2570	塩ﾋﾞ止水板CF	幅300mm×厚7mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2571	塩ﾋﾞ止水板CF	幅300mm×厚9mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2573	塩ﾋﾞ止水板CC	幅100mm×厚5mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2574	塩ﾋﾞ止水板CC	幅150mm×厚5mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2576	塩ﾋﾞ止水板CC	幅200mm×厚5mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2577	塩ﾋﾞ止水板CC	幅200mm×厚6mm			m		●							
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2578	塩ﾋﾞ止水板CC	幅230mm×厚6mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2579	塩ﾋﾞ止水板CC	幅230mm×厚9mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2580	塩ﾋﾞ止水板CC	幅300mm×厚7mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2583	塩ﾋﾞ止水板UC	幅220mm×厚5mm			m	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2584	塩ﾋﾞ止水板UC	幅220mm×厚6mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2585	塩ﾋﾞ止水板UC	幅300mm×厚7mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2587	塩ﾋﾞ止水板UC	幅300mm×厚9mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2588	塩ﾋﾞ止水板UC	幅400mm×厚9mm			m	●	●			改				
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2592	塩ﾋﾞ止水板S･SF	幅200mm×厚5mm			m		●							
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ止水板	T2595	止水ｼｰﾄ	PVC T1+10mm			m2	●	●							
円形型枠	T2600	円形型枠(紙製)	D50×T2.3mm			m	●	●							
円形型枠	T2601	円形型枠(紙製)	D75×T2.6mm			m	●	●							
円形型枠	T2602	円形型枠(紙製)	D100×T3.0mm			m	●	●							
円形型枠	T2603	円形型枠(紙製)	D125×T3.2mm			m	●	●							
円形型枠	T2604	円形型枠(紙製)	D150×T3.5mm			m	●	●							
円形型枠	T2605	円形型枠(紙製)	D200×T4.0mm			m	●	●							
円形型枠	T2606	円形型枠(紙製)	D250×T4.2mm			m	●	●							
円形型枠	T2607	円形型枠(紙製)	D300×T5.3mm			m	●	●							
円形型枠	T2608	円形型枠(紙製)	D175×T3.5mm			m	●	●							
かごﾏｯﾄ	T2610	かごﾏｯﾄ(多段式)	aﾀｲﾌﾟ 50×100cm		A型･B型､荷卸費含まない	m	●	●			改				
かごﾏｯﾄ	T2611	かごﾏｯﾄ(多段式)	bﾀｲﾌﾟ 50×100cm 勾配5分		A型･B型､荷卸費含まない	m	●	●			改				
かごﾏｯﾄ	T2612	かごﾏｯﾄ(多段式)	cﾀｲﾌﾟ 50×100cm		A型･B型､荷卸費含まない	m	●	●			改				
かごﾏｯﾄ	T2617	かごﾏｯﾄ(多段式)	bﾀｲﾌﾟ 50×100cm 勾配1割		A型･B型､荷卸費含まない	m	●	●			改				
かごﾏｯﾄ	T2618	かごﾏｯﾄ(多段式)	aﾀｲﾌﾟ 50×100cm		C型､荷卸費含まない	m	●	●			改				
かごﾏｯﾄ	T2619	かごﾏｯﾄ(多段式)	cﾀｲﾌﾟ 50×100cm		C型､荷卸費含まない	m	●	●			改				
かごﾏｯﾄ	T2614	かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ式)	H=30cm		荷卸費含まない	m2	●	●			改				
かごﾏｯﾄ	T2615	かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ式)	H=50cm		荷卸費含まない	m2	●	●			改				
形鋼･I形鋼(市中価格)	T2620	I形鋼(SS400)	5.5×150×75mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･I形鋼(市中価格)	T2621	I形鋼(SS400)	7×200×100mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･I形鋼(市中価格)	T2623	I形鋼(SS400)	10×250×125mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･I形鋼(市中価格)	T2624	I形鋼(SS400)	10×300×150mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･I形鋼(市中価格)	T2625	I形鋼(SS400)	12×350×150mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･I形鋼(市中価格)	T2628	I形鋼荷卸し費				t				865	865				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2631	等辺山形鋼(SS400)	3×25×25mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2632	等辺山形鋼(SS400)	3×30×30mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2633	等辺山形鋼(SS400)	3×40×40mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2634	等辺山形鋼(SS400)	5×40×40mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2635	等辺山形鋼(SS400)	4×50×50mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2636	等辺山形鋼(SS400)	6×50×50mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2637	等辺山形鋼(SS400)	6×65×65mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2638	等辺山形鋼(SS400)	8×65×65mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2639	等辺山形鋼(SS400)	6×75×75mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2640	等辺山形鋼(SS400)	9×75×75mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2641	等辺山形鋼(SS400)	12×75×75mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2642	等辺山形鋼(SS400)	7×90×90mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2643	等辺山形鋼(SS400)	10×90×90mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2644	等辺山形鋼(SS400)	13×90×90mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2645	等辺山形鋼(SS400)	7×100×100mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2646	等辺山形鋼(SS400)	10×100×100mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2647	等辺山形鋼(SS400)	13×100×100mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2648	等辺山形鋼(SS400)	9×130×130mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2649	等辺山形鋼(SS400)	12×130×130mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2650	等辺山形鋼(SS400)	15×130×130mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2651	等辺山形鋼(SS400)	12×150×150mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2652	等辺山形鋼(SS400)	15×150×150mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(市中価格)	T2657	等辺山形鋼荷卸し費				t				865	865				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2670	溝形鋼(SS400)	5×75×40mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2671	溝形鋼(SS400)	5×100×50mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2672	溝形鋼(SS400)	6×125×65mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2673	溝形鋼(SS400)	6.5×150×75mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2674	溝形鋼(SS400)	9×150×75mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2675	溝形鋼(SS400)	7×180×75mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2676	溝形鋼(SS400)	7.5×200×80mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2677	溝形鋼(SS400)	8×200×90mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2678	溝形鋼(SS400)	9×250×90mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2679	溝形鋼(SS400)	11×250×90mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2680	溝形鋼(SS400)	9×300×90mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2681	溝形鋼(SS400)	10×300×90mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2682	溝形鋼(SS400)	12×300×90mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2683	溝形鋼(SS400)	13×380×100mm		荷卸し費は含まない	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(市中価格)	T2685	溝形鋼荷卸し費				t				865	865				
形鋼･I形鋼(販売価格)	T2690	I形鋼(無規格)	200mm		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼･I形鋼(販売価格)	T2691	I形鋼(無規格)	250mm以上		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼･等辺山形鋼(販売価格)	T2701	等辺山形鋼(SS400)	4×50mm		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(販売価格)	T2702	等辺山形鋼(SS400)	4×60mm		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t		●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
形鋼･等辺山形鋼(販売価格)	T2703	等辺山形鋼(SS400)	5×60mm		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t		●							
形鋼･等辺山形鋼(販売価格)	T2704	等辺山形鋼(SS400)	6×50mm		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(販売価格)	T2705	等辺山形鋼(SS400)	6,8×65mm		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(販売価格)	T2706	等辺山形鋼(SS400)	6,9×75mm		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t	●	●			改				
形鋼･等辺山形鋼(販売価格)	T2709	等辺山形鋼(SS400)	7,10×90,100mm		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t	●	●			改				
形鋼･溝形鋼(販売価格)	T2720	溝形鋼(無規格)	300mm		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼･溝形鋼(販売価格)	T2721	溝形鋼(無規格)	380mm		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2730	形鋼(寸法ｴｷｽﾄﾗ)	12<L≦15m		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2731	形鋼(寸法ｴｷｽﾄﾗ)	L>15m		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2732	形鋼(寸法ｴｷｽﾄﾗ(切断料))	中間ｻｲｽﾞ(500mmﾋﾟｯﾁ)		定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2733	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SS400		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
形鋼(販売価格)	T2734	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SS490		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺 長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、 8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、 12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2735	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SS540		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺 長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、 8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、 12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2736	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM400A t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺 長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、 8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、 12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2737	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490A t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺 長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、 8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、 12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2738	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400AP 6≦t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺 長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、 8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、 12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2739	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400BP 6≦t≦25mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺 長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、 8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、 12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2740	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400BP 25<t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺 長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、 8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、 12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2741	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490AP 6≦t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺 長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、 8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、 12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2742	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BP 6≦t≦25mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺 長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、 8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、 12.0m	t					－				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
形鋼(販売価格)	T2743	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BP 25<t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2745	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400AW 6≦t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2746	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400BW 6≦t≦25mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2747	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA400BW 25<t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2748	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490AW 6≦t≦50mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2749	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BW 6≦t≦25mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
形鋼(販売価格)	T2750	形鋼(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BW 25<t≦38mm		無規格材をﾍﾞｰｽ。定尺長:6.0m、6.5m、7.0m、7.5m、8.0m、9.0m、10.0m、11.0m、12.0m	t					－				
型枠(残存型枠･化粧型枠)	T7180	残存型枠(有孔ﾀｲﾌﾟ)	厚40×幅600×1200mm(ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製)			m2	●	●							
型枠(残存型枠･化粧型枠)	T7181	残存型枠(擬石ﾀｲﾌﾟ)	厚40×幅600×1200mm(ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製)			m2	●								
型枠(残存型枠･化粧型枠)	T7182	残存化粧型枠(割石40)	厚70×幅600×1200mm			m2	●	●							
型枠(残存型枠･化粧型枠)	T7186	両面ﾌﾟﾚｰﾄ	砂防工事使用(鋼製)			m2	●	●							
型枠(残存型枠･化粧型枠)	T7187	ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄﾌﾟﾚｰﾄ	砂防工事使用(鋼製)			m2	●	●							
型枠(残存型枠･化粧型枠)	T7188	PNGﾌﾟﾚｰﾄ	砂防工事使用(鋼製)			m2	●	●							
型枠(残存型枠･化粧型枠)	T7190	化粧型枠(ﾊﾂﾘ石割肌風)	厚25mm			m2	●	●		2,580	2,580				
型枠(残存型枠･化粧型枠)	T7191	化粧型枠(自然石)	厚50mm			m2	●	●		2,750	2,750				
型枠(残存型枠･化粧型枠)	T7193	化粧型枠(布積み)	厚80mm			m2	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3000	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径200mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3001	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径250mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3002	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径300mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3003	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径350mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3004	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径400mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3005	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径450mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3006	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径500mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3007	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径600mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3008	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径700mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3009	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径800mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3010	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径900mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3011	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径1000mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3012	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径1100mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3013	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径1200mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3015	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径1350mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3016	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径1500mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3017	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径1650mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3018	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径1800mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3019	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧1種管 径2000mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3040	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径200mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3041	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径250mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3042	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径300mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3043	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径350mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3044	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径400mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3045	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径450mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3046	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径500mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3047	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径600mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3048	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径700mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3049	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径800mm×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3050	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径900×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3051	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径1000×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3052	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径1100×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3053	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径1200×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3055	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径1350×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3056	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径1500×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3057	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径1650×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3058	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径1800×4000mm			本	●	●							
強化プラスチック複合管(外圧管)	T3059	強化プラスチック複合管(FRPM)	外圧2種管 径2000×4000mm			本	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鋼管杭	T3490	鋼管杭	SKK400 外径600mm以上1117.6mm未満	地域ｴｷｽﾄﾗ含まない	荷卸し費含まない	t	●	●			改				
鋼管杭	T3491	鋼管杭	SKK400 外径500mm以上600mm未満	外径ｴｷｽﾄﾗ含む 地域ｴｷｽﾄﾗ含まない	荷卸し費含まない	t	●	●			改				
鋼管杭	T3510	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=1m未満		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3511	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=1m以上2m未満		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3512	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=2m以上3m未満		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3513	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=3m以上6m未満		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3515	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=12m超18m以下		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3516	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=18m超22m以下		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3517	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=22m超30m以下		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3518	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=30m超35m以下		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3519	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=35m超40m以下		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3520	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=40m超45m以下		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3521	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=45m超50m以下		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3522	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=50m超60m以下		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3523	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=60m超70m以下		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							
鋼管杭	T3524	鋼管杭(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=70m超80m以下		長さｴｷｽﾄﾗは工場出荷時長さを対象	t	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鋼管杭	T3527	鋼管杭(工場円周溶接ｴｷｽﾄﾗ)	径508.0mm			箇所	●	●							
鋼管杭	T3528	鋼管杭(工場円周溶接ｴｷｽﾄﾗ)	径609.6mm			箇所	●	●							
鋼管杭	T3529	鋼管杭(工場円周溶接ｴｷｽﾄﾗ)	径711.2mm			箇所	●	●							
鋼管杭	T3530	鋼管杭(工場円周溶接ｴｷｽﾄﾗ)	径812.8mm			箇所	●	●							
鋼管杭	T3531	鋼管杭(工場円周溶接ｴｷｽﾄﾗ)	径914.4mm			箇所	●	●							
鋼管杭	T3532	鋼管杭(工場円周溶接ｴｷｽﾄﾗ)	径1016.0mm			箇所	●	●							
鋼管杭	T3533	鋼管杭(工場円周溶接ｴｷｽﾄﾗ)	径1117.6mm			箇所	●	●							
鋼管杭	T3534	鋼管杭(工場円周溶接ｴｷｽﾄﾗ)	径1219.2mm			箇所	●	●							
鋼管杭	T3535	鋼管杭(工場円周溶接ｴｷｽﾄﾗ)	径1320.8mm			箇所	●	●							
鋼管杭	T3536	鋼管杭(工場円周溶接ｴｷｽﾄﾗ)	径1422.4mm			箇所	●	●							
鋼管杭	T3537	鋼管杭(工場円周溶接ｴｷｽﾄﾗ)	径1524.0mm			箇所	●	●							
鋼管杭	T3538	鋼管杭(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SKK490			t	●	●							
鋼管杭	T3539	鋼管杭(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YA			t	●	●							
鋼管杭	T3540	鋼管杭(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490A			t	●	●							
鋼管杭	T3541	鋼管杭荷卸し費				t				865	865				
鋼管杭	T3542	鋼管杭(地域ｴｷｽﾄﾗ)	陸上12m以下			t	●	●							
鋼管杭	T3543	鋼管杭(地域ｴｷｽﾄﾗ)	陸上12m超18m以下			t	●	●							
鋼構造物用塗料	T3560	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	JIS K5633 1種 短ばく型			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3561	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	JIS K5633 2種 長ばく型			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3562	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3563	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	無機系			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3565	一般用錆止塗料	JIS K5621 2種 合成樹脂			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3660	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ	下塗り 赤さび			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3577	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	(有機厚膜)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3578	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	(無機厚膜)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3581	ｴﾎﾟｷｼ樹脂下塗塗料				kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3585	ｴﾎﾟｷｼMIO中塗塗料	(ｸﾞﾚｰ)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3586	ｴﾎﾟｷｼ樹脂中塗塗料	(淡彩)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3587	ｴﾎﾟｷｼ樹脂上塗塗料	(淡彩)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3588	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂中塗塗料	(淡彩)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3589	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂上塗塗料	(淡彩)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3592	塩化ｺﾞﾑ系上塗塗料	(赤 系)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3593	塩化ｺﾞﾑ系中塗塗料	(赤 系)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3594	塩化ｺﾞﾑ系上塗塗料	(青･緑系)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3595	塩化ｺﾞﾑ系中塗塗料	(青･緑系)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3596	塩化ｺﾞﾑ系上塗塗料	(黄･ｵﾚﾝｼﾞ系)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3597	塩化ｺﾞﾑ系中塗塗料	(黄･ｵﾚﾝｼﾞ系)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3598	塩化ｺﾞﾑ系上塗塗料	(中彩A)			kg	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鋼構造物用塗料	T3599	塩化ｺﾞﾑ系中塗塗料	(中彩A)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3600	塩化ｺﾞﾑ系上塗塗料	(中彩B)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3601	塩化ｺﾞﾑ系中塗塗料	(中彩B)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3602	塩化ｺﾞﾑ系上塗塗料	(淡彩)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3603	塩化ｺﾞﾑ系中塗塗料	(淡彩)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3604	塩化ｺﾞﾑ系上塗塗料	(白)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3605	塩化ｺﾞﾑ系中塗塗料	(白)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3606	合成樹脂調合上塗塗料	(赤系)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3607	合成樹脂調合中塗塗料	(赤系)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3608	合成樹脂調合上塗塗料	(青･緑系)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3609	合成樹脂調合中塗塗料	(青･緑系)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3610	合成樹脂調合上塗塗料	(黄･ｵﾚﾝｼﾞ系)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3611	合成樹脂調合中塗塗料	(黄･ｵﾚﾝｼﾞ系)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3612	合成樹脂調合上塗塗料	(中彩A)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3613	合成樹脂調合中塗塗料	(中彩A)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3614	合成樹脂調合上塗塗料	(中彩B)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3615	合成樹脂調合中塗塗料	(中彩B)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3616	合成樹脂調合上塗塗料	(淡 彩)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3617	合成樹脂調合中塗塗料	(淡 彩)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3618	合成樹脂調合上塗塗料	(白)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3619	合成樹脂調合中塗塗料	(白)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3620	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	JIS K5664 1種(黒･茶)			kg				－	－				
鋼構造物用塗料	T3654	ふっ素樹脂中塗塗料	(淡 彩)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3655	ふっ素樹脂上塗塗料	(淡 彩)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3656	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	(下塗用)			kg	●	●							
鋼構造物用塗料	T3657	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	(内面用)			kg	●	●							
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管	T3680	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ有孔管 VU有孔管	径50×4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管	T3681	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ有孔管 VU有孔管	径65×4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管	T3682	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ有孔管 VU有孔管	径75×4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管	T3683	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ有孔管 VU有孔管	径100×4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管	T3684	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ有孔管 VU有孔管	径125×4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管	T3685	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ有孔管 VU有孔管	径150×4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管	T3686	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ有孔管 VU有孔管	径200×4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管	T3687	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ有孔管 VU有孔管	径250×4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管	T3688	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ有孔管 VU有孔管	径300×4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管	T3689	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ有孔管 VU有孔管	径350×4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3700	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	径13×厚2.5×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3701	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	径16×厚3.0×長4000mm			本	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3702	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	径20×厚3.0×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3703	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	径25×厚3.5×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3704	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	径30×厚3.5×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3705	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	径40×厚4.0×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3706	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	径50×厚4.5×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3707	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	径65×厚4.1×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3708	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	径75×厚5.8×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3709	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	径100×厚7.1×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3710	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	径125×厚7.0×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3711	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	径150×厚9.6×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3720	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VW管)	径13×厚2.5×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3721	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VW管)	径16×厚3.0×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3722	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VW管)	径20×厚3.0×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3723	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VW管)	径25×厚3.5×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3724	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VW管)	径30×厚3.5×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3725	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VW管)	径40×厚4.0×長5000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3726	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VW管)	径50×厚4.5×長5000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3727	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VW管)	径75×厚5.9×長5000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3740	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP管)	径40mm×厚3.6mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3741	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP管)	径50mm×厚4.1mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3742	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP管)	径65mm×厚4.1mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3743	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP管)	径75mm×厚5.5mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3744	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP管)	径100mm×厚6.6mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3745	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP管)	径125mm×厚7.0mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3746	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP管)	径150mm×厚8.9mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3747	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP管)	径200mm×厚10.3mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3748	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP管)	径250mm×厚12.7mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3749	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP管)	径300mm×厚15.1mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3760	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径40mm×厚1.8mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3761	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径50mm×厚1.8mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3762	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径65mm×厚2.2mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3763	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径75mm×厚2.7mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3764	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径100mm×厚3.1mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3765	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径125mm×厚4.1mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3766	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径150mm×厚5.1mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3767	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径200mm×厚6.5mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3768	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径250mm×厚7.8mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3769	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径300mm×厚9.2mm×長4000mm			本	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3770	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径350mm×厚10.5mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3771	一般用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径400mm×厚11.8mm×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3772	一般用塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径450×厚13.2×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3773	一般用塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径500×厚14.6×長4000mm			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	T3774	一般用塩化ﾋﾞﾆﾙ薄肉管(VU管)	径600×厚17.8×長4000mm			本	●	●			改				
鋼板(販売価格)	T3861	鋼板厚板(無規格)	12～25mm×定尺			t	●	●			改				
鋼板(販売価格)	T3870	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SS400			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3871	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SS330			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3872	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SS490			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3873	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM400A(t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3874	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM400A(38<t≦100mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3875	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM400B(t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3876	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM400B(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3877	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM400B(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3878	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM400B(50<t≦100mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3879	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM400C(t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3880	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM400C(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3881	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM400C(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3882	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM400C(50<t≦100mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3883	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490A(t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3884	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490A(50<t≦100mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3885	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490B(t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3886	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490B(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3887	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490B(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3888	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490B(50<t≦100mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3889	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490C(t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3890	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490C(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3891	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490C(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3892	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490C(50<t≦100mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3893	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YA(t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3894	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YA(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3895	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YA(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3896	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YA(50<t≦100mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3897	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YB(t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3898	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YB(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3899	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YB(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3900	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM490YB(50<t≦100mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3901	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SM520B(t≦25mm)			t	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鋼板(販売価格)	T3902	鋼板(規格エキストラ)	SM520B(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3903	鋼板(規格エキストラ)	SM520B(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3904	鋼板(規格エキストラ)	SM520B(50<t≦100mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3905	鋼板(規格エキストラ)	SM520C(t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3906	鋼板(規格エキストラ)	SM520C(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3907	鋼板(規格エキストラ)	SM520C(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3908	鋼板(規格エキストラ)	SM520C(50<t≦100mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3909	鋼板(規格エキストラ)	SM570Q(6≦t≦20mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3910	鋼板(規格エキストラ)	SM570Q(20<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3911	鋼板(規格エキストラ)	SM570Q(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3912	鋼板(規格エキストラ)	SM570Q(50<t≦75mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3913	鋼板(規格エキストラ)	SM570Q(75<t≦100mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3914	鋼板(規格エキストラ)	SMA400AP(6≦t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3915	鋼板(規格エキストラ)	SMA400AP(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3916	鋼板(規格エキストラ)	SMA400BP(6≦t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3917	鋼板(規格エキストラ)	SMA400BP(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3918	鋼板(規格エキストラ)	SMA400BP(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3919	鋼板(規格エキストラ)	SMA400CP(6≦t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3920	鋼板(規格エキストラ)	SMA400CP(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3921	鋼板(規格エキストラ)	SMA400CP(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3922	鋼板(規格エキストラ)	SMA490AP(6≦t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3923	鋼板(規格エキストラ)	SMA490BP(6≦t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3924	鋼板(規格エキストラ)	SMA490BP(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3925	鋼板(規格エキストラ)	SMA490BP(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3926	鋼板(規格エキストラ)	SMA490CP(6≦t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3927	鋼板(規格エキストラ)	SMA490CP(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3928	鋼板(規格エキストラ)	SMA490CP(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3929	鋼板(規格エキストラ)	SMA570PQ(6≦t≦20mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3930	鋼板(規格エキストラ)	SMA570PQ(20<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3931	鋼板(規格エキストラ)	SMA570PQ(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3932	鋼板(規格エキストラ)	SMA400AW(6≦t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3933	鋼板(規格エキストラ)	SMA400AW(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3934	鋼板(規格エキストラ)	SMA400BW(6≦t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3935	鋼板(規格エキストラ)	SMA400BW(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3936	鋼板(規格エキストラ)	SMA400BW(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3937	鋼板(規格エキストラ)	SMA400CW(6≦t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3938	鋼板(規格エキストラ)	SMA400CW(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3939	鋼板(規格エキストラ)	SMA400CW(38<t≦50mm)			t	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鋼板(販売価格)	T3940	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490AW(6≦t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3941	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BW(6≦t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3942	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BW(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3943	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490BW(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3944	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490CW(6≦t≦25mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3945	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490CW(25<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3946	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA490CW(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3947	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA570WQ(6≦t≦20mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3948	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA570WQ(20<t≦38mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3949	鋼板(規格ｴｷｽﾄﾗ)	SMA570WQ(38<t≦50mm)			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3952	鋼板(長さｴｷｽﾄﾗ),厚板	3m又は端数毎,ﾍﾞｰｽ6～12m		無規格材をﾍﾞｰｽ。SS400材の定尺物には適用しない。	t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3953	鋼板(長さｴｷｽﾄﾗ),中板	3m又は端数毎,ﾍﾞｰｽ3～6m		無規格材をﾍﾞｰｽ。SS400材の定尺物には適用しない。	t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3955	鋼板(厚みｴｷｽﾄﾗ),50<t≦100mm	10mm又は端数毎			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T3956	鋼板(厚みｴｷｽﾄﾗ),100mm<t	10mm又は端数毎			t	●	●							
鋼板(販売価格)	T396000	鋼板(幅ｴｷｽﾄﾗ),幅2900mm超	300mm又は端数毎			t	●								
鋼板(販売価格)	T396002	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1000mm≦W<1200mm	厚4.5<t≦6mm		t		●							
鋼板(販売価格)	T396003	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1000mm≦W<1200mm	厚6<t<8mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396004	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1000mm≦W<1200mm	厚8≦t<12mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396005	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1000mm≦W<1200mm	厚12≦t≦25mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396006	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1000mm≦W<1200mm	厚25<t≦30mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396007	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1000mm≦W<1200mm	厚30<t≦35mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396008	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1000mm≦W<1200mm	厚35<t≦40mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396009	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1000mm≦W<1200mm	厚40<t≦45mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396010	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1000mm≦W<1200mm	厚45<t≦50mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396012	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1200mm≦W<1500mm	厚4.5<t≦6mm		t		●							
鋼板(販売価格)	T396013	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1200mm≦W<1500mm	厚6<t<8mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396014	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1200mm≦W<1500mm	厚8≦t<12mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396015	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1200mm≦W<1500mm	厚12≦t≦25mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396016	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1200mm≦W<1500mm	厚25<t≦30mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396017	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1200mm≦W<1500mm	厚30<t≦35mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396018	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1200mm≦W<1500mm	厚35<t≦40mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396019	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1200mm≦W<1500mm	厚40<t≦45mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396020	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1200mm≦W<1500mm	厚45<t≦50mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396022	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1500mm≦W≦1829mm	厚4.5<t≦6mm		t		●							
鋼板(販売価格)	T396026	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅1500mm≦W≦1829mm	厚25<t≦30mm		t	●								

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鋼板(販売価格)	T396027	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅1500mm≦W≦1829mm	厚30<t≦35mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396028	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅1500mm≦W≦1829mm	厚35<t≦40mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396029	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅1500mm≦W≦1829mm	厚40<t≦45mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396030	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅1500mm≦W≦1829mm	厚45<t≦50mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396032	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅1829mm<W≦2000mm	厚4.5<t≦6mm		t		●							
鋼板(販売価格)	T396033	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅1829mm<W≦2000mm	厚6<t<8mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396034	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅1829mm<W≦2000mm	厚8≦t<12mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396036	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅1829mm<W≦2000mm	厚25<t≦30mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396037	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅1829mm<W≦2000mm	厚30<t≦35mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396038	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅1829mm<W≦2000mm	厚35<t≦40mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396039	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅1829mm<W≦2000mm	厚40<t≦45mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396040	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅1829mm<W≦2000mm	厚45<t≦50mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396042	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2000mm<W≦2300mm	厚t=6mm	R8.10単価より規格2を変更	t	●								
鋼板(販売価格)	T396043	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2000mm<W≦2300mm	厚6<t<8mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396044	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2000mm<W≦2300mm	厚8≦t<12mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396045	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2000mm<W≦2300mm	厚12≦t≦25mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396046	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2000mm<W≦2300mm	厚25<t≦30mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396047	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2000mm<W≦2300mm	厚30<t≦35mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396048	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2000mm<W≦2300mm	厚35<t≦40mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396049	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2000mm<W≦2300mm	厚40<t≦45mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396050	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2000mm<W≦2300mm	厚45<t≦50mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396052	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2300mm<W≦2600mm	厚t=6mm	R8.10単価より規格2を変更	t	●								
鋼板(販売価格)	T396053	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2300mm<W≦2600mm	厚6<t<8mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396054	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2300mm<W≦2600mm	厚8≦t<12mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396055	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2300mm<W≦2600mm	厚12≦t≦25mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396056	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2300mm<W≦2600mm	厚25<t≦30mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396057	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2300mm<W≦2600mm	厚30<t≦35mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396058	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2300mm<W≦2600mm	厚35<t≦40mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396059	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2300mm<W≦2600mm	厚40<t≦45mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396060	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2300mm<W≦2600mm	厚45<t≦50mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396062	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2600mm<W≦2900mm	厚t=6mm	R8.10単価より規格2を変更	t	●								
鋼板(販売価格)	T396063	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2600mm<W≦2900mm	厚6<t<8mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396064	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2600mm<W≦2900mm	厚8≦t<12mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396065	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2600mm<W≦2900mm	厚12≦t≦25mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396066	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2600mm<W≦2900mm	厚25<t≦30mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396067	鋼板(幅,厚みエキストラ)	幅2600mm<W≦2900mm	厚30<t≦35mm		t	●								

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鋼板(販売価格)	T396068	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅2600mm<W≦2900mm	厚35<t≦40mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396069	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅2600mm<W≦2900mm	厚40<t≦45mm		t	●								
鋼板(販売価格)	T396070	鋼板(幅,厚みｴｷｽﾄﾗ)	幅2600mm<W≦2900mm	厚45<t≦50mm		t	●								
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	T3970	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	径400mm			m	●	●							
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	T3971	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	径450mm			m	●	●							
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	T3972	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	径500mm			m	●	●							
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	T3973	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	径600mm			m	●	●							
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	T3974	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	径700mm			m	●	●							
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	T3975	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	径800mm			m	●	●							
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	T3976	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	径900mm			m	●	●							
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	T3977	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	径1000mm			m	●	●							
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	T3978	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	径1500mm			m				－	－				
鋼矢板	T4000	鋼矢板(SY295) L=6～20m	U形 Ⅱ～Ⅳ,Ⅱ～ⅣW型	地域ｴｷｽﾄﾗ含まない	荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4001	鋼矢板(SY295) L=6～20m	U形 VL,ⅥL型	形状ｴｷｽﾄﾗ含む 地域ｴｷｽﾄﾗ含まない	荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4003	鋼矢板(SY295) L=6～20m	直線形 FL型	形状ｴｷｽﾄﾗ含む 地域ｴｷｽﾄﾗ含まない	荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4019	鋼矢板(SYW295) L=6～20m	U形 Ⅱ～Ⅳ,Ⅱ～ⅣW型	地域ｴｷｽﾄﾗ含まない	荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4020	鋼矢板(SYW295) L=6～20m	U形 VL,ⅥL型	形状ｴｷｽﾄﾗ含む 地域ｴｷｽﾄﾗ含まない	荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4021	鋼矢板(SYW295) L=6～20m	直線形 FL型	形状ｴｷｽﾄﾗ含む 地域ｴｷｽﾄﾗ含まない	荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4005	鋼矢板(規格ｴｷｽﾄﾗ SY390)	SY295ﾍﾞｰｽ		荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4023	鋼矢板(規格ｴｷｽﾄﾗ SYW390)	SYW295ﾍﾞｰｽ		荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4024	鋼矢板(地域ｴｷｽﾄﾗ)	陸上12m以下		荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4025	鋼矢板(地域ｴｷｽﾄﾗ)	陸上12m超18m以下		荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4007	鋼矢板(長さｴｷｽﾄﾗ)	2m以上6m未満		荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4008	鋼矢板(長さｴｷｽﾄﾗ)	20m超え25mまで		荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4009	鋼矢板(長さｴｷｽﾄﾗ)	25m超え30mまで		荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4010	鋼矢板(長さｴｷｽﾄﾗ)	10cm単位の切り揃え料		荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4011	鋼矢板(加工ｴｷｽﾄﾗ)	組み合せ溶接費		荷卸し費は含まない	m	●	●							
鋼矢板	T4015	鋼矢板(重防食ｴｷｽﾄﾗ)(Ⅱ～Ⅳ)W型	被覆長3m未満		荷卸し費は含まない	m2	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鋼矢板	T4016	鋼矢板(重防食ｴｷｽﾄﾗ)(Ⅱ～Ⅳ)W型	被覆長3～5m未満		荷卸し費は含まない	m2	●	●							
鋼矢板	T4017	鋼矢板(重防食ｴｷｽﾄﾗ)(Ⅱ～Ⅳ)W型	被覆長5～7m未満		荷卸し費は含まない	m2	●	●							
鋼矢板	T4018	鋼矢板(重防食ｴｷｽﾄﾗ)(Ⅱ～Ⅳ)W型	被覆長7m以上		荷卸し費は含まない	m2	●	●							
鋼矢板	T4012	軽量鋼矢板(SS400)	L=2～12m(50cmﾋﾟｯﾁ)		荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4013	軽量鋼矢板(長さｴｷｽﾄﾗ)	L=2m未満		荷卸し費は含まない	t	●	●							
鋼矢板	T4014	鋼矢板荷卸し費				t				865	865				
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	T4030	ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板(ﾗﾜﾝ材)	厚12×900×1800mm		JAS 2種	枚	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤	T4060	起泡剤(ｱﾙﾐ粉)	;ｱﾙﾍﾟｰｽﾄ PO900			kg	●								
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤	T4064	減水剤	;ﾏｲﾃｨ150			kg	●	●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤	T4065	急結剤	;ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ			kg	●	●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤	T4068	注入ｸﾞﾗｳﾄ用混和剤	;ｼｰｶﾎﾟｿﾞﾘｽNo.8			kg	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	T1050	積ﾌﾞﾛｯｸ	控長35cm			m2	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	T1051	平張ﾌﾞﾛｯｸ	厚18cm			m2	●								
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	T1052	平張ﾌﾞﾛｯｸ	厚12cm		適用については河川整備課と協議のこと	m2	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	T1053	連節ﾌﾞﾛｯｸ	150kg/個未満(厚25～26cm)		連結鉄筋(径13mm)2.0kg/m2を計上のこと	m2				8,800	8,800				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	T1057	連節ﾌﾞﾛｯｸ	150kg/個以上(厚25～26cm)		連結鉄筋(径13mm)2.0kg/m2を計上のこと	m2	●			10,000	10,000				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	T1058	擬石型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	控長35cm			m2	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	T1061	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ[護岸(兼用護岸を除く)]	350kg/m2未満			m2	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	T1062	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ[擁壁(兼用護岸含む)]	350kg/m2以上			m2	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	T4120	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	宅認(q=10kN/m2)	1000型(L=2.0m)	中地震対応型	個		●							
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	T4122	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	宅認(q=10kN/m2)	2500型(L=2.0m)	中地震対応型	個		●							
蛇かご	T4400	円筒形(蛇かご) GS-3	線径3.2mm×10cm×45cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
蛇かご	T4402	円筒形(蛇かご) GS-3	線径3.2mm×13cm×45cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
蛇かご	T4404	円筒形(蛇かご) GS-3	線径3.2mm×15cm×45cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
蛇かご	T4406	円筒形(蛇かご) GS-3	線径4.0mm×10cm×45cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
蛇かご	T4409	円筒形(蛇かご) GS-3	線径4.0mm×13cm×45cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
蛇かご	T4410	円筒形(蛇かご) GS-3	線径4.0mm×13cm×60cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
蛇かご	T4412	円筒形(蛇かご) GS-3	線径4.0mm×15cm×45cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
蛇かご	T4415	円筒形(蛇かご) GS-3	線径5.0mm×13cm×45cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
蛇かご	T4416	円筒形(蛇かご) GS-3	線径5.0mm×15cm×45cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
蛇かご	T4421	円筒形(蛇かご) GS-7	線径4.0mm×13cm×45cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4470	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径3.2mm×10cm×40cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4471	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径3.2mm×13cm×40cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4472	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径3.2mm×15cm×40cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4473	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径4.0mm×10cm×40cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4474	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径4.0mm×13cm×40cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4475	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径4.0mm×15cm×40cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4476	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径3.2mm×13cm×50cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4477	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径3.2mm×15cm×50cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4478	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径4.0mm×13cm×50cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4479	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径4.0mm×15cm×50cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4480	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径3.2mm×13cm×60cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4481	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径3.2mm×15cm×60cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4482	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径4.0mm×13cm×60cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
ふとんかご	T4483	ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3	線径4.0mm×15cm×60cm×120cm		荷卸費含まない	m	●	●			改				
重圧管	T4513	重圧管(1種管)	径150×2000mm	参考重量185kg		m	●								
重圧管	T4514	重圧管(1種管)	径200×2000mm	参考重量240kg		m	●								
重圧管	T4500	重圧管(1種管)	径250×2000mm	参考重量300kg		m	●	●							
重圧管	T4501	重圧管(1種管)	径300×2000mm	参考重量380kg		m	●	●							
重圧管	T4502	重圧管(1種管)	径350×2000mm	参考重量465kg		m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
重圧管	T4503	重圧管(1種管)	径400×2000mm	参考重量595kg		m	●	●							
重圧管	T4504	重圧管(1種管)	径450×2000mm	参考重量730kg		m	●	●							
重圧管	T4505	重圧管(1種管)	径500×2000mm	参考重量870kg		m	●	●							
重圧管	T4506	重圧管(1種管)	径600×2000mm	参考重量1,120kg		m	●	●							
重圧管	T4507	重圧管(1種管)	径700×2000mm	参考重量1,505kg		m	●	●							
重圧管	T4508	重圧管(1種管)	径800×2000mm	参考重量1,835kg		m	●	●							
重圧管	T4509	重圧管(1種管)	径900×2000mm	参考重量2,255kg		m	●	●							
重圧管	T4510	重圧管(1種管)	径1000×2000mm	参考重量2,830kg		m	●	●							
重圧管	T4511	重圧管(1種管)	径1100×2000mm	参考重量3,505kg		m		●							
重圧管	T4512	重圧管(1種管)	径1200×2000mm	参考重量4,145kg		m		●							
植樹用支柱	T5702	真竹	径4cm L=6m			本	●								
植樹用支柱	T5708	杉支柱丸太(防腐加工)	長さ0.6m×末口6cm			本	●	●							
植樹用支柱	T5712	杉支柱丸太(防腐加工)	長さ1.8m×末口6cm			本	●	●							
植樹用支柱	T5713	杉支柱丸太(防腐加工)	長さ0.6m×末口7.5cm			本	●	●							
植樹用支柱	T5714	杉支柱丸太(防腐加工)	長さ0.75m×末口7.5cm			本	●	●							
植樹用支柱	T5725	杉支柱丸太(防腐加工)	長さ4.0m×末口3cm			本	●								
植樹用支柱	T5727	杉支柱丸太(防腐加工)	長さ4.0m×元口6cm			本	●								
植樹用支柱	T5718	杉支柱丸太(防腐加工)	長さ1.8m×末口7.5cm			本	●	●							
植樹用支柱	T5719	杉支柱丸太(防腐加工)	長さ2.1m×末口7.5cm			本	●	●							
植樹用桝ﾌﾞﾛｯｸ	T5780	植樹桝用ﾌﾞﾛｯｸ	150mm×150mm×800mm			個				1,550	1,550				
植樹用桝ﾌﾞﾛｯｸ	T5781	植樹桝用ﾌﾞﾛｯｸ	150mm×150mm×600mm			個				1,390	1,390				
植樹用桝ﾌﾞﾛｯｸ	T5782	植樹桝用ﾌﾞﾛｯｸ	150mm角(ｺｰﾅｰ)			個				1,550	1,550				
諸資材	T6006	土のう	62cm×48cm			袋	●	●							
諸資材	T6020	大型土のう(1.0t用)	φ110(丸形)×108(ﾌﾀ付)			枚	●	●							
諸資材	T6022	大型土のう(1.5t用)	φ110(丸形)×110(ﾌﾀ付)			枚				2,320	2,320				
諸資材	T6021	大型土のう	86×86×120cm			枚	●	●							
諸資材	T6025	耐候性大型土のう	φ110(丸型)×110(cm) 短期仮設(1年)対応			枚	●	●							
諸資材	T6026	耐候性大型土のう	φ110(丸型)×110(cm) 長期仮設(3年)対応			枚	●	●							
諸資材	T6030	袋詰玉石用袋材	2t用(長期性能型)			袋	●	●							
諸資材	T6031	袋詰玉石用袋材	3t用(長期性能型)			袋	●	●							
諸資材	T6007	ｻﾆｰﾎｰｽ	径100mm 塩ﾋﾞ送水ﾎｰｽ			m	●	●							
諸資材	T6010	ｻﾆｰﾎｰｽ	径20mm 編上式 ｺﾞﾑ吸排水ﾎｰｽ			m		●							
諸資材	T6011	ｻﾆｰﾎｰｽ	径25mm 編上式 ｺﾞﾑ吸排水ﾎｰｽ			m		●							
諸資材	T6012	ｻﾆｰﾎｰｽ	径32mm 編上式 ｺﾞﾑ吸排水ﾎｰｽ			m	●	●							
諸資材	T4531	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	径46mm			個	●	●							
諸資材	T6680	練炭	4号			個		●							
吸出し防止シート・遮水シート等	T6040	ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系織布	厚3.0mm以上,5880N以上/3cm	沈床ﾏｯﾄ	22/11/01より2誌平均	m2	●	●							
吸出し防止シート・遮水シート等	T6042	ﾔｼ繊維系不織布	厚10.0mm,7kgf/5cm			m2	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
吸出し防止シート・遮水シート等	T6045	合繊不織布	厚10.0mm,117N/5cm			m2	●	●							
吸出し防止シート・遮水シート等	T6046	合繊不織布	厚20.0mm,235N/5cm			m2	●	●							
吸出し防止シート・遮水シート等	T6035	安定シート(軟弱地盤用)	1,470N/3cm	ナイロン・ポリエステル系織布		m2	●	●							
吸出し防止シート・遮水シート等	T6050	吸い出し防止シート(河川護岸用)	厚10.0mm,9.8KN/m		合繊不織布	m2	●	●							
吸出し防止シート・遮水シート等	T6055	遮水シート(河川護岸用)	厚1.0+10.0mm	絞付シート(PVC+反毛フェルト)		m2	●	●							
スクラップ	T6070	鉄屑	配合屑 A		問屋倉庫又は店頭持込	t	●	●			改				
スクラップ	T6072	鉄屑	ヘビー H1		問屋倉庫又は店頭持込	t	●	●			改				
スクラップ	T6073	鉄屑	ヘビー H2		問屋倉庫又は店頭持込	t	●	●			改				
スクラップ	T6074	鉄屑	ヘビー H3		問屋倉庫又は店頭持込	t	●	●			改				
スクラップ	T6075	鉄屑	新断 プレスA		問屋倉庫又は店頭持込	t	●	●			改				
スクラップ	T6076	鉄屑	ダライプレス		問屋倉庫又は店頭持込	t	●	●			改				
スクラップ	T6077	鉄屑	新断屑 バラA		問屋倉庫又は店頭持込	t	●	●			改				
スクラップ	T6079	鉄屑	故銑 A		問屋倉庫又は店頭持込	t	●	●			改				
スクラップ	T6080	鉄屑	故銑 B		問屋倉庫又は店頭持込	t	●	●			改				
スクラップ	T6083	ステンレス屑	新切,18Cr,8Ni		問屋倉庫又は店頭持込	t	●	●							
スクラップ	T6084	ステンレス屑	新切,13Cr		問屋倉庫又は店頭持込	t	●	●							
セメント	T6130	普通ポルトランドセメント	(袋物25kg入り)			t	●	●							
セメント	T6131	早強ポルトランドセメント	(袋物25kg入り)			t	●	●							
セメント	T6132	高炉セメント(B種)	(袋物25kg入り)			t	●	●							
セメント	T6133	普通ポルトランドセメント	(バラ物)			t	●	●							
セメント	T6135	高炉セメント(B種)	(バラ物)			t	●	●							
線材製品	T6152	普通鉄線,#10,径3.2mm	15.8m/kg			t	●	●							
線材製品	T6154	なまし鉄線,#8,径4.0mm	10.13m/kg			t	●	●							
デッキプレート	T6360	デッキプレート(カラー),SDP1相当品	V型614×50×1.2mm		荷卸し費は含まない	t	●	●							
デッキプレート	T6361	デッキプレート(カラー),SDP1相当品	V型614×50×1.6mm		荷卸し費は含まない	t	●	●							
デッキプレート	T6362	デッキプレート(メッキ),SDP1相当品	V型614×50×1.2mm		荷卸し費は含まない	t	●	●							
デッキプレート	T6364	キーストンプレート(メッキ),SDP1相当	V型650×25×1.2mm		荷卸し費は含まない	t	●	●							
デッキプレート	T6365	荷卸し費	デッキプレート			t				865	865				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鉄筋金網	T6380	鉄筋金網,D10×100×100	11.2kg/m2		SD295A	t	●	●							
鉄筋金網	T6381	鉄筋金網,D10×150×150	7.84kg/m2		SD295A	t	●	●							
鉄筋金網	T6382	鉄筋金網,D10×200×200	5.60kg/m2		SD295A	t	●	●							
鉄筋金網	T6383	鉄筋金網,D10×250×250	4.50kg/m2		SD295A	t	●								
鉄筋金網	T6384	鉄筋金網,D13×100×100	19.9kg/m2		SD295A	t	●	●							
鉄筋金網	T6385	鉄筋金網,D13×150×150	14.0kg/m2		SD295A	t	●	●							
鉄筋金網	T6386	鉄筋金網,D13×200×200	10.0kg/m2		SD295A	t	●	●							
鉄筋金網	T6387	鉄筋金網,D13×250×250	7.96kg/m2		SD295A	t	●								
鉄筋用小型丸鋼	T6400	鉄筋用小型丸鋼 φ9	(SR235)		荷卸し費計上不要	t	●	●			改				
鉄筋用小型丸鋼	T6401	鉄筋用小型丸鋼 φ13	(SR235)		荷卸し費計上不要	t	●	●							
電気設備用臨時工事費	T6461	配電線･高圧線	(1径間当り)			径間				77,000	77,000				
電気設備用臨時工事費	T6462	配電線･低圧線	(1径間当り)			径間				47,000	47,000				
電気設備用臨時工事費	T6463	引込み線(低圧)	3線式･防護管なし			口				20,000	20,000				
電気設備用臨時工事費	T6464	引込み線(低圧)	3線式･防護管あり			口				26,200	26,200				
燃料	T6650	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ	ｽﾀﾝﾄﾞ		工事発注用 (単価契約等には適用不可)	L	●	●							
燃料	T6651	軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		工事発注用 (単価契約等には適用不可)	L	●	●							
燃料	T6652	船舶用軽油	ﾛｰﾘｰ渡し		工事発注用 (単価契約等には適用不可)	L	●	●							
燃料	T6653	A重油	ﾛｰﾘｰ渡し		工事発注用 (単価契約等には適用不可)	L	●	●							
燃料	T6655	船舶用A重油	ﾊﾞｰｼﾞ渡し		工事発注用 (単価契約等には適用不可)	L	●	●							
燃料	T6659	白灯油	ﾐﾆﾛｰﾘｰ渡し	4kL	工事発注用 (単価契約等には適用不可)	L	●	●							
燃料	T6661	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	(ﾎﾞﾝﾍﾞ)		工事発注用 (単価契約等には適用不可)	kg	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
燃料	T6662	ｱｾﾁﾚﾝ	(ﾎﾞﾝﾍﾞ)		工事発注用 (単価契約等には適用不可)	kg	●	●							
燃料	T6667	酸素	(ﾎﾞﾝﾍﾞ)		工事発注用 (単価契約等には適用不可)	m3	●	●							
燃料	T6669	電力量料金			工事発注用 (単価契約等には適用不可)	kwh				16	17				
燃料	T6670	基本電力料金	低 圧(1ヶ月当り)		工事発注用 (単価契約等には適用不可)	kw				1,029	1,029				
燃料	T6671	基本電力料金	高 圧(1ヶ月当り)		工事発注用 (単価契約等には適用不可)	kw				2,085	2,085				
法面緑化材	T6700	野芝	(半土付)			m2	●	●							
法面緑化材	T6701	高麗芝	(半土付)			m2	●	●							
法面緑化材	T6705	張芝	ﾈｯﾄ付(幅50～100cm)			m2	●	●							
法面緑化材	T6706	張芝	わら付(幅100cm)			m2	●	●							
法面緑化材	T6708	植生土嚢	種子肥料付､40×60cm			枚	●	●							
法面緑化材	T6715	植生ｼｰﾄ	肥料袋なし (一重ﾈｯﾄ)			m2	●	●							
法枠ﾌﾞﾛｯｸ	T6720	法枠ﾌﾞﾛｯｸ	枠断面15×15cm(0.10t/m2)			m2	●								
法枠ﾌﾞﾛｯｸ	T6721	法枠ﾌﾞﾛｯｸ	枠断面15×20cm(0.13t/m2)			m2				－	－				
配管用炭素鋼鋼管	T7003	炭素鋼鋼管(黒ねじ無し管)	径32A,長5.5m			本	●	●							
配管用炭素鋼鋼管	T7004	炭素鋼鋼管(黒ねじ無し管)	径40A,長5.5m			本	●	●							
配管用炭素鋼鋼管	T7005	炭素鋼鋼管(黒ねじ無し管)	径50A,長5.5m			本	●	●							
配管用炭素鋼鋼管	T7006	炭素鋼鋼管(黒ねじ無し管)	径65A,長5.5m			本	●	●							
配管用炭素鋼鋼管	T7007	炭素鋼鋼管(黒ねじ無し管)	径80A,長5.5m			本	●	●							
配管用炭素鋼鋼管	T7008	炭素鋼鋼管(黒ねじ無し管)	径100A,長5.5m			本	●	●							
ﾊﾞｲｺﾝ台付管	T7121	ﾊﾞｲｺﾝ台付管	径200mm×厚38mm×1000mm			m	●	●							
ﾊﾞｲｺﾝ台付管	T7110	ﾊﾞｲｺﾝ台付管	径250mm×厚45mm×2000mm	耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ		m	●	●							
ﾊﾞｲｺﾝ台付管	T7111	ﾊﾞｲｺﾝ台付管	径300mm×厚50mm×2000mm	耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ		m	●	●							
ﾊﾞｲｺﾝ台付管	T7112	ﾊﾞｲｺﾝ台付管	径350mm×厚54mm×2000mm	耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ		m	●	●							
ﾊﾞｲｺﾝ台付管	T7113	ﾊﾞｲｺﾝ台付管	径400mm×厚58mm×2500mm	耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ		m	●	●							
ﾊﾞｲｺﾝ台付管	T7114	ﾊﾞｲｺﾝ台付管	径450mm×厚62mm×2500mm	耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ		m	●	●							
ﾊﾞｲｺﾝ台付管	T7115	ﾊﾞｲｺﾝ台付管	径500mm×厚65mm×2500mm	耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ		m	●	●							
ﾊﾞｲｺﾝ台付管	T7116	ﾊﾞｲｺﾝ台付管	径600mm×厚71mm×2500mm	耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ		m	●	●							
ﾊﾞｲｺﾝ台付管	T7117	ﾊﾞｲｺﾝ台付管	径700mm×厚77mm×2500mm	耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ		m	●	●							
ﾊﾞｲｺﾝ台付管	T7118	ﾊﾞｲｺﾝ台付管	径800mm×厚83mm×2500mm	耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ		m	●	●							
ﾊﾞｲｺﾝ台付管	T7119	ﾊﾞｲｺﾝ台付管	径900mm×厚89mm×2500mm	耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ		m	●	●							
ﾊﾞｲｺﾝ台付管	T7120	ﾊﾞｲｺﾝ台付管	径1000mm×厚95mm×2500mm	耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ		m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
発泡ｽﾁﾛｰﾙ	T7171	発泡ｽﾁﾛｰﾙ	厚20mm			m2	●	●							
発泡ｽﾁﾛｰﾙ	T7172	発泡ｽﾁﾛｰﾙ	厚25mm			m2	●	●							
発泡ｽﾁﾛｰﾙ	T7173	発泡ｽﾁﾛｰﾙ	厚30mm			m2	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線	T7209	PC鋼より線(通常品)	SWPR7A 径15.2mm		切断加工費を計上する場合は積算基準と要照合	kg	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線	T7210	PC鋼より線(通常品)	SWPR7B 径12.7mm		切断加工費を計上する場合は積算基準と要照合	kg	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線	T7211	PC鋼より線(通常品)	SWPR7B 径15.2mm		切断加工費を計上する場合は積算基準と要照合	kg	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線	T7228	PC鋼より線(低ﾘﾗｸｾｰｼｮﾝ品)	SWPR7AL 径12.4mm		切断加工費を計上する場合は積算基準と要照合	kg	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線	T7229	PC鋼より線(低ﾘﾗｸｾｰｼｮﾝ品)	SWPR7AL 径15.2mm		切断加工費を計上する場合は積算基準と要照合	kg	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線	T7230	PC鋼より線(低ﾘﾗｸｾｰｼｮﾝ品)	SWPR7BL 径12.7mm		切断加工費を計上する場合は積算基準と要照合	kg	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線	T7231	PC鋼より線(低ﾘﾗｸｾｰｼｮﾝ品)	SWPR7BL 径15.2mm		切断加工費を計上する場合は積算基準と要照合	kg	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線	T7232	PC鋼より線(低ﾘﾗｸｾｰｼｮﾝ品)	SWPR19L 径17.8mm		切断加工費を計上する場合は積算基準と要照合	kg	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線	T7233	PC鋼より線(低ﾘﾗｸｾｰｼｮﾝ品)	SWPR19L 径19.3mm		切断加工費を計上する場合は積算基準と要照合	kg	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線	T7234	PC鋼より線(低ﾘﾗｸｾｰｼｮﾝ品)	SWPR19L 径21.8mm		切断加工費を計上する場合は積算基準と要照合	kg	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線	T7235	PC鋼より線(低ﾘﾗｸｾｰｼｮﾝ品)	SWPR19 径28.6mm		切断加工費を計上する場合は積算基準と要照合	kg	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線定着具	T7244	ﾌﾚｼﾈｰ 緊張側用	195,225T型 12T13M220			組	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線定着具	T7246	ﾌﾚｼﾈｰ 緊張側用	290,320T型 12T15M319			組	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線定着具	T7258	ﾌﾚｼﾈｰ緊張側用	110T,130T型 7T13M130			組	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線定着具	T7252	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 緊張側用(後付用)	40T型 1T17.8			組	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線定着具	T7253	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 緊張側用(後付用)	50T型 1T19.3			組	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線定着具	T7254	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 緊張側用(後付用)	60T型 1T21.8			組	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線定着具	T7255	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 緊張側用(埋込用)	40T型 1T17.5			組	●	●							
PC鋼線･PC鋼より線定着具	T7256	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 緊張側用(埋込用)	50T型 1T19.3			組	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
PC鋼線･PC鋼より線定着具	T7257	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 緊張側用(埋込用)	60T型 1T21.8			組	●	●							
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7985	ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ	RM8-25			個			●						
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7988	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	径27.6mm(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)			個	●	●							
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7989	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	径33.1mm(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)			個	●	●							
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7998	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	径40.0mm(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)			個	●	●							
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7999	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	径53.1mm(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)			個	●	●							
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7990	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	径64.7mm(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)			個	●	●							
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7991	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	径77.4mm(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)			個	●	●							
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7992	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	径90.8mm(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)			個	●	●							
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7993	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	径110.0mm(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)			個	●	●							
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7994	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	径128.5mm(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)			個	●	●							
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7995	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	径160.0mm(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)			個	●	●							
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7996	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	径180.0mm(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)			個	●	●							
ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ	T7997	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	径204.0mm(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)			個	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8000	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径150mm×2.00m			本	●								
ﾋｭｰﾑ管	T8001	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径200mm×2.00m			本	●								
ﾋｭｰﾑ管	T8002	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径250mm×2.00m			本	●								
ﾋｭｰﾑ管	T8003	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径300mm×2.00m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8004	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径350mm×2.00m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8005	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径400mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8006	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径450mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8007	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径500mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8008	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径600mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8009	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径700mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8010	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径800mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8011	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径900mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8012	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径1000mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8013	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径1100mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8014	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径1200mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8015	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(1種)	径1350mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8020	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(2種)	径150mm×2.00m			本	●								
ﾋｭｰﾑ管	T8021	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(2種)	径200mm×2.00m			本	●								
ﾋｭｰﾑ管	T8022	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(2種)	径250mm×2.00m			本	●								
ﾋｭｰﾑ管	T8023	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(2種)	径300mm×2.00m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8024	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(2種)	径350mm×2.00m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8025	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(2種)	径400mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8026	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(2種)	径450mm×2.43m			本	●	●							
ﾋｭｰﾑ管	T8027	ﾋｭｰﾑ管 外圧管B形(2種)	径500mm×2.43m			本	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ヒューム管	T8028	ヒューム管 外圧管B形(2種)	径600mm×2.43m			本	●	●							
ヒューム管	T8029	ヒューム管 外圧管B形(2種)	径700mm×2.43m			本	●	●							
ヒューム管	T8030	ヒューム管 外圧管B形(2種)	径800mm×2.43m			本	●	●							
ヒューム管	T8031	ヒューム管 外圧管B形(2種)	径900mm×2.43m			本	●	●							
ヒューム管	T8032	ヒューム管 外圧管B形(2種)	径1000mm×2.43m			本	●	●							
ヒューム管	T8033	ヒューム管 外圧管B形(2種)	径1100mm×2.43m			本	●	●							
ヒューム管	T8034	ヒューム管 外圧管B形(2種)	径1200mm×2.43m			本	●	●							
ヒューム管	T8035	ヒューム管 外圧管B形(2種)	径1350mm×2.43m			本	●	●							
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	T2760	ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	t=100mm			m2	●								
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	T2761	ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	D16 600×200×600mm			本	●	●							
平鋼	T8130	平鋼(SS400)	3×25～38mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T8131	平鋼(SS400)	4.5×25mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8132	平鋼(SS400)	4.5×32～38mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T8133	平鋼(SS400)	6×25mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8134	平鋼(SS400)	6×32～44mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T81351	平鋼(SS400)	6×50mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T81352	平鋼(SS400)	6×75mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8136	平鋼(SS400)	6×90～100mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T8137	平鋼(SS400)	6×125mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8138	平鋼(SS400)	9×25mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8139	平鋼(SS400)	9×32～44mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T81401	平鋼(SS400)	9×50mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T81402	平鋼(SS400)	9×75mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8141	平鋼(SS400)	9×90～100mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T8142	平鋼(SS400)	9×125mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8143	平鋼(SS400)	12×25mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8144	平鋼(SS400)	12×32～44mm		荷卸費含まない	t	●				改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
平鋼	T81451	平鋼(SS400)	12×50mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T81452	平鋼(SS400)	12×75mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8146	平鋼(SS400)	12×90～100mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T8147	平鋼(SS400)	12×125mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8148	平鋼(SS400)	16×32～38mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T81491	平鋼(SS400)	16×50mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T81492	平鋼(SS400)	16×75mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8150	平鋼(SS400)	16×90～100mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T8151	平鋼(SS400)	19×32～38mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T81521	平鋼(SS400)	19×50mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T81522	平鋼(SS400)	19×75mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8153	平鋼(SS400)	19×90～100mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T8154	平鋼(SS400)	22×75mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8155	平鋼(SS400)	22×90～100mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T8156	平鋼(SS400)	25×75mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
平鋼	T8157	平鋼(SS400)	25×90～100mm		荷卸費含まない	t	●				改				
平鋼	T8159	平鋼荷卸し費				t				865	865				
広幅平鋼	T8180	広幅平鋼(SS400)	6×200mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8181	広幅平鋼(SS400)	6×250mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8182	広幅平鋼(SS400)	9×200mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8183	広幅平鋼(SS400)	9×250mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8184	広幅平鋼(SS400)	9×300mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8185	広幅平鋼(SS400)	12×200mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
広幅平鋼	T8186	広幅平鋼(SS400)	12×250mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8187	広幅平鋼(SS400)	12×300mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8188	広幅平鋼(SS400)	16×200mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8189	広幅平鋼(SS400)	16×250mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8190	広幅平鋼(SS400)	16×300mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8191	広幅平鋼(SS400)	19×200mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8192	広幅平鋼(SS400)	19×250mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8193	広幅平鋼(SS400)	19×300mm		荷卸し費含まない	t	●	●			改				
広幅平鋼	T8194	広幅平鋼荷卸し費				t				865	865				
不等辺山形鋼	T8200	不等辺山形鋼(SS400)	7×100×75mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
不等辺山形鋼	T8201	不等辺山形鋼(SS400)	10×100×75mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
不等辺山形鋼	T8202	不等辺山形鋼(SS400)	7×125×75mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
不等辺山形鋼	T8203	不等辺山形鋼(SS400)	10×125×75mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
不等辺山形鋼	T8204	不等辺山形鋼(SS400)	9×150×90mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
不等辺山形鋼	T8205	不等辺山形鋼(SS400)	12×150×90mm		荷卸費含まない	t	●	●			改				
不等辺山形鋼	T8207	不等辺山形鋼荷卸し費				t				865	865				
保安用品(安全施設類)	T8277	工事用信号機	2灯式 KSD2BB2 140W			組	●	●							
保安用品(安全施設類)	T8278	立入り防止柵	鋼製金網付 1.8×1.8m	石台含む		個				7,220	7,220				
保安用品(安全施設類)	T8280	工事標示板(枠含む)	1400×1100mm			枚	●								
舗装用資材	T8380	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	針入度60～100			t	●	●							
舗装用資材	T8381	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-1,2			kg	●	●							
舗装用資材	T8382	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)			kg	●	●							
舗装用資材	T8383	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4(ﾀｯｸｺｰﾄ用)			kg	●	●							
舗装用資材	T8386	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	ｾﾒﾝﾄ混合 ﾘｻｲｸﾙ用			t	●	●							
舗装用資材	T8388	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	ｺﾞﾑ入り			kg	●	●							
舗装用資材	T8450	半たわみ性舗装用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型			L				244	244				
舗装用資材	T8397	ｽﾎﾟｰﾂ用ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ				kg		●							
舗装用資材	T8404	生石灰	土質安定処理用 ﾌﾚｺﾝ			t	●	●							
舗装用資材	T8405	生石灰	土質安定処理用 ﾊﾞﾗ			t	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
舗装用資材	T8406	消石灰	土質安定処理用 ﾌﾚｺﾝ			t	●	●							
舗装用資材	T8408	湿潤消石灰	土質安定処理用 ﾌﾚｺﾝ			t	●								
舗装用資材	T8409	ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ			t	●	●							
舗装用資材	T8410	ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ			t	●	●							
舗装用資材	T8412	ｾﾒﾝﾄ系固化材	高有機質土用 ﾌﾚｺﾝ			t	●	●							
舗装用資材	T8413	ｾﾒﾝﾄ系固化材	高有機質土用 ﾊﾞﾗ			t	●	●							
舗装用資材	T8424	ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ			t	●	●							
舗装用資材	T8425	ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾊﾞﾗ			t	●	●							
舗装用資材	T8416	路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙系			m2	●	●							
舗装用資材	T8417	路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙系			m2	●	●							
舗装用資材	T8421	舗歴鋲	φ100mm(真鍮製)			個				12,800	12,800				
舗装用資材	T8430	排水性舗装導水ﾊﾟｲﾌﾟ	耐熱性樹脂系(内径20)			m	●	●		990	990				
舗装用資材	T8431	排水性舗装導水ﾊﾟｲﾌﾟ	耐熱性樹脂系(内径30)			m	●	●		1,050	1,050				
舗装版切断ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	T8458	舗装版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径14ｲﾝﾁ			枚	●	●							
舗装版切断ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	T8459	舗装版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径18ｲﾝﾁ			枚	●	●							
舗装版切断ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	T8453	舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径22ｲﾝﾁ			枚	●	●							
舗装版切断ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	T8455	舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径30ｲﾝﾁ			枚	●	●							
舗装版切断ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	T8457	舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径38ｲﾝﾁ			枚	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8591	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M20)	L=60mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8592	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M20)	L=65mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8593	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M20)	L=70mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8594	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M20)	L=75mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8595	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M20)	L=80mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8604	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=60mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8605	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=65mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8606	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=70mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8607	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=75mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8608	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=80mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8609	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=85mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8610	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=90mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8611	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=95mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8612	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=100mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8613	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=105mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8614	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=110mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8615	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=115mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8616	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=120mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8617	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=125mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8618	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M22)	L=130mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8619	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M24)	L=70mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8620	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M24)	L=75mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8621	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M24)	L=80mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8622	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M24)	L=85mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8623	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M24)	L=90mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8624	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M24)	L=95mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8625	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M24)	L=100mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8626	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10T M24)	L=105mm(六角)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ2含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8660	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M20)	L=50mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8661	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M20)	L=55mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8662	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M20)	L=60mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8663	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M20)	L=65mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8664	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M20)	L=70mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8665	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M20)	L=75mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8671	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=60mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8672	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=65mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8673	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=70mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8674	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=75mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8675	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=80mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8676	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=85mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8677	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=90mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8678	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=95mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8679	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=100mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8680	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=105mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8681	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=110mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8682	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=115mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8683	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=120mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8684	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=125mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8685	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M22)	L=130mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8686	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M24)	L=80mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8688	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M24)	L=90mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T8690	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T M24)	L=100mm(ﾄﾙｼｱ型)		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ1含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4625	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10TW M22)	L=65mm(六角) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4626	高力ﾎﾞﾙﾄ(F10TW M22)	L=70mm(六角) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4673	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	L=60mm(ﾄﾙｼｱ型) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4674	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	L=65mm(ﾄﾙｼｱ型) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4675	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	L=70mm(ﾄﾙｼｱ型) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4676	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	L=75mm(ﾄﾙｼｱ型) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4677	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	L=80mm(ﾄﾙｼｱ型) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4678	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	L=85mm(ﾄﾙｼｱ型) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4679	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	L=90mm(ﾄﾙｼｱ型) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4680	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	L=95mm(ﾄﾙｼｱ型) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4681	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	L=100mm(ﾄﾙｼｱ型) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4683	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	L=110mm(ﾄﾙｼｱ型) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4684	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	L=115mm(ﾄﾙｼｱ型) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	T4687	高力ﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	L=130mm(ﾄﾙｼｱ型) 耐候性鋼材		ﾎﾞﾙﾄ1、ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬ含む	組	●	●							
目地材	T8790	瀝青質板	(厚10mm)			m2	●	●			改				
目地材	T8791	瀝青質板	(厚20mm)			m2	●	●			改				
目地材	T8792	瀝青繊維質板	(厚10mm)			m2	●	●			改				
目地材	T8793	瀝青繊維質板	(厚20mm)			m2	●	●			改				
目地材	T8794	樹脂発泡体	(厚10mm-6倍)			m2	●	●			改				
目地材	T8795	樹脂発泡体	(厚10mm-8倍)			m2	●	●			改				
目地材	T8796	樹脂発泡体	(厚10mm-11倍)			m2	●	●			改				
目地材	T8797	樹脂発泡体	(厚10mm-12倍)			m2	●	●			改				
目地材	T8798	樹脂発泡体	(厚10mm-14倍)			m2		●			改				
目地材	T8799	樹脂発泡体	(厚10mm-15倍)			m2	●	●			改				
目地材	T8800	樹脂発泡体	(厚10mm-30倍)			m2	●	●			改				
目地材	T8801	ｺﾞﾑ発泡体	(厚10mm-硬度20以上)			m2	●	●			改				
目地材	T8803	ｺﾞﾑ発泡体	(厚10mm-硬度30以上)			m2	●	●			改				
目地材	T8804	ｺﾞﾑ発泡体	(厚20mm-硬度30以上)			m2	●	●			改				
目地材	T8805	ｺﾞﾑ発泡体	(厚10mm-硬度40以上)			m2	●	●			改				
目地材	T8806	ｺﾞﾑ発泡体	(厚10mm-硬度50以上)			m2	●	●			改				
目地材	T8808	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系加熱目地材	(低弾性)			kg	●	●		525	525				
木材	T8839	杉角材(1等材)	L=4m 9cm～10.5cm(正角)		海上運搬別途計上。橋梁用桁、脚材等特殊材は適用不可	m3				73,000	73,000				
木材	T8842	杉角材(特1等材)	L=4m 6cm×6cm(正角)		海上運搬別途計上。橋梁用桁、脚材等特殊材は適用不可	m3		●							
木材	T8853	松雑矢板	L=2m 3～4.5cm×15cm		海上運搬別途計上。橋梁用桁、脚材等特殊材は適用不可	m3				73,000	73,000				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
木材	T8855	杭木(皮付)ﾏﾂ 先端加工有	末口9cm上 1.5m		海上運搬別途計上。橋梁用桁、脚材等特殊材は適用不可	本	●	●							
県内産木材	T9760	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 0.3m			本				－	－				
県内産木材	T9860	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 0.5m			本				－	－				
県内産木材	T9861	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 0.6m			本				－	－				
県内産木材	T9862	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 1.0m			本				－	－				
県内産木材	T9863	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 1.5m			本				－	－				
県内産木材	T9864	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 2.0m			本				－	－				
県内産木材	T9865	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 3.0m			本				－	－				
県内産木材	T9761	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 0.3m			本				390	390				
県内産木材	T9866	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 0.5m			本				560	560				
県内産木材	T9867	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 0.6m			本				600	600				
県内産木材	T9868	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 1.0m			本				700	700				
県内産木材	T9869	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 1.5m			本				820	820				
県内産木材	T9870	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 2.0m			本				1,130	1,130				
県内産木材	T9871	丸太(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 3.0m			本				2,060	2,060				
県内産木材	T9762	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 0.3m			本				－	－				
県内産木材	T9872	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 0.5m			本				－	－				
県内産木材	T9873	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 0.6m			本				－	－				
県内産木材	T9874	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 1.0m			本				－	－				
県内産木材	T9875	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 1.5m			本				－	－				
県内産木材	T9876	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 2.0m			本				－	－				
県内産木材	T9877	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 3.0m			本				－	－				
県内産木材	T9763	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口10cm上 0.3m			本				430	430				
県内産木材	T9878	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口10cm上 0.5m			本				590	590				
県内産木材	T9879	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口10cm上 0.6m			本				720	720				
県内産木材	T9880	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口10cm上 1.0m			本				760	760				
県内産木材	T9881	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口10cm上 1.5m			本				900	900				
県内産木材	T9882	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口10cm上 2.0m			本				1,290	1,290				
県内産木材	T9883	丸太(皮付)ﾋﾉｷ	末口10cm上 3.0m			本				2,190	2,190				
県内産木材	T9764	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 0.3m			本				－	－				
県内産木材	T9884	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 0.5m			本				－	－				
県内産木材	T9885	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 0.6m			本				－	－				
県内産木材	T9886	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 1.0m			本				－	－				
県内産木材	T9887	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 1.5m			本				－	－				
県内産木材	T9888	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 2.0m			本				－	－				
県内産木材	T9889	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 3.0m			本				－	－				
県内産木材	T9765	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 0.3m			本				430	430				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
県内産木材	T9890	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 0.5m			本				610	610				
県内産木材	T9891	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 0.6m			本				680	680				
県内産木材	T9892	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 1.0m			本				860	860				
県内産木材	T9893	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 1.5m			本				1,220	1,220				
県内産木材	T9894	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 2.0m			本				1,650	1,650				
県内産木材	T9895	丸太(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 3.0m			本				2,630	2,630				
県内産木材	T9766	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口7cm上 0.3m			本				－	－				
県内産木材	T9896	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口7cm上 0.5m			本				－	－				
県内産木材	T9897	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口7cm上 0.6m			本				－	－				
県内産木材	T9898	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口7cm上 1.0m			本				－	－				
県内産木材	T9899	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口7cm上 1.5m			本				－	－				
県内産木材	T9900	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口7cm上 2.0m			本				－	－				
県内産木材	T9901	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口7cm上 3.0m			本				－	－				
県内産木材	T9767	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口10cm上 0.3m			本				520	520				
県内産木材	T9902	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口10cm上 0.5m			本				720	720				
県内産木材	T9903	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口10cm上 0.6m			本				760	760				
県内産木材	T9904	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口10cm上 1.0m			本				890	890				
県内産木材	T9905	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口10cm上 1.5m			本				1,220	1,220				
県内産木材	T9906	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口10cm上 2.0m			本				1,750	1,750				
県内産木材	T9907	丸太(皮剥)ﾋﾉｷ	末口10cm上 3.0m			本				2,840	2,840				
県内産木材	T9780	杭木(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 0.3m			本				－	－				
県内産木材	T9908	杭木(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 0.5m			本				－	－				
県内産木材	T9909	杭木(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 0.6m			本				－	－				
県内産木材	T9910	杭木(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 1.0m			本				－	－				
県内産木材	T9911	杭木(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 1.5m			本				－	－				
県内産木材	T9912	杭木(皮付)ｽｷﾞ	末口7cm上 2.0m			本				－	－				
県内産木材	T9781	杭木(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 0.3m			本				520	520				
県内産木材	T9913	杭木(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 0.5m			本				700	700				
県内産木材	T9914	杭木(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 0.6m			本				730	730				
県内産木材	T9915	杭木(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 1.0m			本				890	890				
県内産木材	T9916	杭木(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 1.5m			本				1,130	1,130				
県内産木材	T9917	杭木(皮付)ｽｷﾞ	末口10cm上 2.0m			本				1,410	1,410				
県内産木材	T9782	杭木(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 0.3m			本				－	－				
県内産木材	T9918	杭木(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 0.5m			本				－	－				
県内産木材	T9919	杭木(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 0.6m			本				－	－				
県内産木材	T9920	杭木(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 1.0m			本				－	－				
県内産木材	T9921	杭木(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 1.5m			本				－	－				
県内産木材	T9922	杭木(皮付)ﾋﾉｷ	末口7cm上 2.0m			本				－	－				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
県内産木材	T9783	杭木(皮付)ヒノキ	末口10cm上 0.3m			本				550	550				
県内産木材	T9923	杭木(皮付)ヒノキ	末口10cm上 0.5m			本				710	710				
県内産木材	T9924	杭木(皮付)ヒノキ	末口10cm上 0.6m			本				740	740				
県内産木材	T9925	杭木(皮付)ヒノキ	末口10cm上 1.0m			本				910	910				
県内産木材	T9926	杭木(皮付)ヒノキ	末口10cm上 1.5m			本				1,150	1,150				
県内産木材	T9927	杭木(皮付)ヒノキ	末口10cm上 2.0m			本				1,370	1,370				
県内産木材	T9784	杭木(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 0.3m			本				－	－				
県内産木材	T9928	杭木(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 0.5m			本				－	－				
県内産木材	T9929	杭木(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 0.6m			本				－	－				
県内産木材	T9930	杭木(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 1.0m			本				－	－				
県内産木材	T9931	杭木(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 1.5m			本				－	－				
県内産木材	T9932	杭木(皮剥)ｽｷﾞ	末口7cm上 2.0m			本				－	－				
県内産木材	T9785	杭木(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 0.3m			本				610	610				
県内産木材	T9933	杭木(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 0.5m			本				740	740				
県内産木材	T9934	杭木(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 0.6m			本				800	800				
県内産木材	T9935	杭木(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 1.0m			本				1,150	1,150				
県内産木材	T9936	杭木(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 1.5m			本				1,300	1,300				
県内産木材	T9937	杭木(皮剥)ｽｷﾞ	末口10cm上 2.0m			本				1,780	1,780				
県内産木材	T9786	杭木(皮剥)ヒノキ	末口7cm上 0.3m			本				－	－				
県内産木材	T9938	杭木(皮剥)ヒノキ	末口7cm上 0.5m			本				－	－				
県内産木材	T9939	杭木(皮剥)ヒノキ	末口7cm上 0.6m			本				－	－				
県内産木材	T9940	杭木(皮剥)ヒノキ	末口7cm上 1.0m			本				－	－				
県内産木材	T9941	杭木(皮剥)ヒノキ	末口7cm上 1.5m			本				－	－				
県内産木材	T9942	杭木(皮剥)ヒノキ	末口7cm上 2.0m			本				－	－				
県内産木材	T9787	杭木(皮剥)ヒノキ	末口10cm上 0.3m			本				610	610				
県内産木材	T9943	杭木(皮剥)ヒノキ	末口10cm上 0.5m			本				850	850				
県内産木材	T9944	杭木(皮剥)ヒノキ	末口10cm上 0.6m			本				900	900				
県内産木材	T9945	杭木(皮剥)ヒノキ	末口10cm上 1.0m			本				1,030	1,030				
県内産木材	T9946	杭木(皮剥)ヒノキ	末口10cm上 1.5m			本				1,270	1,270				
県内産木材	T9947	杭木(皮剥)ヒノキ	末口10cm上 2.0m			本				1,890	1,890				
県内産木材	T9968	丸棒加工丸太 ﾛｰﾀﾘｰ材面取なし	末口10cm 1.5m 防腐処理なし			本				2,100	2,100				
県内産木材	T9969	丸棒加工丸太 ﾛｰﾀﾘｰ材面取なし	末口10cm 2.0m 防腐処理なし			本				2,730	2,730				
県内産木材	T9972	丸棒加工丸太杭 ﾛｰﾀﾘｰ材面取なし	末口10cm 1.5m 防腐処理なし			本				2,240	2,240				
県内産木材	T9973	丸棒加工丸太杭 ﾛｰﾀﾘｰ材面取なし	末口10cm 2.0m 防腐処理なし			本				2,880	2,880				
県内産木材	T9977	丸太 皮付 樹種指定無し	200cm×φ12cm 防腐処理無し		仮設防護柵用資材	本				2,440	2,440				
県内産木材	T9978	丸太 皮付 樹種指定無し	400cm×φ9cm 防腐処理無し		仮設防護柵用資材	本				2,490	2,490				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
県内産木材	T9979	丸太 皮付 樹種指定無し	400cm×φ12cm 防腐処理無し		仮設防護柵用資材	本				4,370	4,370				
県内産木材	T9980	丸太 皮付 樹種指定無し	250cm×φ12cm 防腐処理無し		仮設防護柵用資材	本				2,770	2,770				
県内産木材	T9981	丸太杭 皮付 樹種指定無し	100cm×φ12cm 防腐処理無し		仮設防護柵用資材	本				1,340	1,340				
県内産木材	T9982	丸太杭 皮付 樹種指定無し	150cm×φ12cm 防腐処理無し		仮設防護柵用資材	本				1,950	1,950				
県内産木材	T9983	土留板 杉	200cm×15cm×3.6cm		仮設防護柵用資材	枚				1,050	1,050				
薬液注入工諸資材	T6630	二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ	φ40.5mm			m	●	●							
薬液注入工諸資材	T6631	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	φ41mm			個	●	●							
薬液注入工諸資材	T6632	単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	φ40.5mm			個	●	●							
薬液注入工諸資材	T6633	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	φ40.5mm			個	●	●							
薬液注入工諸資材	T6634	注入ﾎｰｽ類	単相用 φ12mm			組	●	●							
薬液注入工諸資材	T6635	注入ﾎｰｽ類	複相用 φ12mm			組	●	●							
薬液注入工諸資材	T6636	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	単相用 φ38mm			組	●	●							
薬液注入工諸資材	T6637	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	複相用 φ38mm			組	●	●							
薬液注入工諸資材	T6638	ｹｰｼﾝｸﾞ	φ96mm(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)			個	●	●							
薬液注入工諸資材	T6639	ｳｫｰﾀｽｲﾍﾞﾙ	φ96mm			個	●	●							
薬液注入工諸資材	T6640	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ				個	●	●							
薬液注入工諸資材	T6641	二重管ﾎｰｽ	φ12mm			本	●	●							
薬液注入工諸資材	T6642	ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ				個	●	●							
薬液注入工諸資材	T6643	ｼｰﾙｾｯﾄ				個	●	●							
溶剤類	T8940	塗料用ｼﾝﾅｰ	JIS K2201 (参考比重0.85)			L	●	●							
溶剤類	T8944	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ	無機系			L	●	●							
溶剤類	T8945	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ				L	●	●							
溶剤類	T8949	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ	中塗り用			L	●	●							
溶剤類	T8950	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ	上塗り用			L	●	●							
溶剤類	T8954	ﾌｯ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ	中塗り用			L	●	●							
溶剤類	T8955	ﾌｯ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ	上塗り用			L	●	●							
溶接金網	T8970	溶接金網,2.6×50×50	1.72kg/m2			m2	●	●							
溶接金網	T8972	溶接金網,2.6×100×100	0.88kg/m2			m2	●								
溶接金網	T8973	溶接金網,3.2×50×50	2.57kg/m2			m2	●	●							
溶接金網	T8975	溶接金網,3.2×100×100	1.31kg/m2			m2	●	●							
溶接金網	T8977	溶接金網,4.0×100×100	2.05kg/m2			m2	●	●							
溶接金網	T8978	溶接金網,4.0×150×150	1.36kg/m2			m2	●	●							
溶接金網	T8979	溶接金網,5.0×100×100	3.20kg/m2			m2	●	●							
溶接金網	T8980	溶接金網,5.0×150×150	2.14kg/m2			m2	●	●							
溶接金網	T8981	溶接金網,6.0×100×100	4.60kg/m2			m2	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
溶接金網	T8982	溶接金網,6.0×150×150	3.05kg/m2			m2	●	●							
溶接金網	T8983	溶接金網,6.0×200×200	2.22kg/m2			m2	●	●							
用地境界杭等	T8990	用地境界杭	12cm×12cm×80cm			本	●	●							
ライナープレート(円形)	T9000	ライナープレート(円形)	径1500mm,t=2.7mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9001	ライナープレート(円形)	径2000mm,t=2.7mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9002	ライナープレート(円形)	径2500mm,t=2.7mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9003	ライナープレート(円形)	径3000mm,t=2.7mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9004	ライナープレート(円形)	径3500mm,t=2.7mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9005	ライナープレート(円形)	径4000mm,t=2.7mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9006	ライナープレート(円形)	径4500mm,t=2.7mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9007	ライナープレート(円形)	径1500mm,t=3.2mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9008	ライナープレート(円形)	径2000mm,t=3.2mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9009	ライナープレート(円形)	径2500mm,t=3.2mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9010	ライナープレート(円形)	径3000mm,t=3.2mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9011	ライナープレート(円形)	径3500mm,t=3.2mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9012	ライナープレート(円形)	径4000mm,t=3.2mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9013	ライナープレート(円形)	径4500mm,t=3.2mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9014	ライナープレート(円形)	径2000mm,t=4.0mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9015	ライナープレート(円形)	径2500mm,t=4.0mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9016	ライナープレート(円形)	径3000mm,t=4.0mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9017	ライナープレート(円形)	径3500mm,t=4.0mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9018	ライナープレート(円形)	径4000mm,t=4.0mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9019	ライナープレート(円形)	径4500mm,t=4.0mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							
ライナープレート(円形)	T9020	ライナープレート(円形)	径2000mm,t=4.5mm(メッキ仕上げ)		ボルト・ナット含む	m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9021	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2500mm,t=4.5mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9022	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3000mm,t=4.5mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9023	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3500mm,t=4.5mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9024	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4000mm,t=4.5mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9025	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4500mm,t=4.5mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9026	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2000mm,t=5.3mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9027	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2500mm,t=5.3mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9028	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3000mm,t=5.3mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9029	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3500mm,t=5.3mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9030	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4000mm,t=5.3mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9031	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4500mm,t=5.3mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9032	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2500mm,t=6.0mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9033	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3000mm,t=6.0mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9034	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3500mm,t=6.0mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9035	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4000mm,t=6.0mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9036	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4500mm,t=6.0mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9037	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2500mm,t=7.0mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●								
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9038	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3000mm,t=7.0mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●								
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9039	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3500mm,t=7.0mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●								
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9040	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4000mm,t=7.0mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●								
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9041	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4500mm,t=7.0mm(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●								
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9050	補強ﾘﾝｸﾞ(円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径2000mm,H-100(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9051	補強ﾘﾝｸﾞ(円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径2500mm,H-100(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9052	補強ﾘﾝｸﾞ(円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径3000mm,H-125(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9053	補強ﾘﾝｸﾞ(円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径3500mm,H-125(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9054	補強ﾘﾝｸﾞ(円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径4000mm,H-125(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9055	補強ﾘﾝｸﾞ(円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径4500mm,H-125(ﾒｯｷ仕上げ)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9070	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径1500mm,t=2.7mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9071	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2000mm,t=2.7mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9072	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2500mm,t=2.7mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9073	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3000mm,t=2.7mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9074	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3500mm,t=2.7mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9075	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4000mm,t=2.7mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9076	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4500mm,t=2.7mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9077	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径1500mm,t=3.2mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9078	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2000mm,t=3.2mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9079	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2500mm,t=3.2mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9080	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3000mm,t=3.2mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9081	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3500mm,t=3.2mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9082	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4000mm,t=3.2mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9083	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4500mm,t=3.2mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9084	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2000mm,t=4.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9085	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2500mm,t=4.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9086	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3000mm,t=4.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9087	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3500mm,t=4.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9088	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4000mm,t=4.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9089	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4500mm,t=4.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9090	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2000mm,t=4.5mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9091	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2500mm,t=4.5mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9092	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3000mm,t=4.5mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9093	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3500mm,t=4.5mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9094	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4000mm,t=4.5mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9095	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4500mm,t=4.5mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9096	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2000mm,t=5.3mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9097	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2500mm,t=5.3mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9098	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3000mm,t=5.3mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9099	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3500mm,t=5.3mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9100	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4000mm,t=5.3mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9101	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4500mm,t=5.3mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9102	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2500mm,t=6.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9103	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3000mm,t=6.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9104	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3500mm,t=6.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9105	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4000mm,t=6.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9106	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4500mm,t=6.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9107	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径2500mm,t=7.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●								
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9108	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3000mm,t=7.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●								
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9109	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径3500mm,t=7.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●								
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9110	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4000mm,t=7.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●								
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9111	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	径4500mm,t=7.0mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●								

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9120	補強ﾘﾝｸﾞ(円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径2000mm,H-100(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9121	補強ﾘﾝｸﾞ(円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径2500mm,H-100(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9122	補強ﾘﾝｸﾞ(円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径3000mm,H-125(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9123	補強ﾘﾝｸﾞ(円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径3500mm,H-125(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9124	補強ﾘﾝｸﾞ(円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径4000mm,H-125(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(円形)	T9125	補強ﾘﾝｸﾞ(円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径4500mm,H-125(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9150	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	径2000mm,t=2.7mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9151	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	径2500mm,t=2.7mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9152	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	径3000mm,t=2.7mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9153	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	径3500mm,t=2.7mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9154	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	径4000mm,t=2.7mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9160	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	径2000mm,t=3.2mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9161	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	径2500mm,t=3.2mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9162	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	径3000mm,t=3.2mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9163	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	径3500mm,t=3.2mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9164	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	径4000mm,t=3.2mm(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9170	補強ﾘﾝｸﾞ(開口部形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径2000mm,H-100(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9171	補強ﾘﾝｸﾞ(開口部形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径2500mm,H-100(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9172	補強ﾘﾝｸﾞ(開口部形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径3000mm,H-125(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9173	補強ﾘﾝｸﾞ(開口部形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径3500mm,H-125(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(開口部形)	T9174	補強ﾘﾝｸﾞ(開口部形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径4000mm,H-125(黒皮)		ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	個	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	T9221	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	外径13mm	R-12N		本	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	T9222	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	外径15mm	R-16N		本	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	T9223	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	外径22mm	R-22N		本	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9412	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×40mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9413	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×45mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9414	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×50mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9415	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×55mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9416	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×60mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9417	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×65mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9418	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×70mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9419	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×75mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9420	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×80mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9421	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×85mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9422	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×90mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9423	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×100mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9424	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×120mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9425	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×140mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9426	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M12×150mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9427	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M16×50mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9428	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M16×60mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9429	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M16×70mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9430	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M16×80mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9431	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M16×90mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9432	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M16×100mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9439	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M20×60mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9440	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M20×70mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9441	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M20×80mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9442	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M20×90mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9443	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M20×100mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9444	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M20×110mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9445	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M20×120mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9446	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M20×130mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9447	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M20×140mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9448	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M20×150mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9449	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M20×180mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9451	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M22×50mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9452	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M22×60mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9453	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M22×70mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9454	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M22×80mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9455	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M22×90mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9456	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M22×100mm			本	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9457	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M22×120mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9458	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M22×150mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9459	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M22×180mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9460	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M22×200mm			本	●	●							
六角ﾎﾞﾙﾄ	T9470	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	M24×50mm			本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9606	異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上)	D25×2500mm,SD345			本	●	●			改				
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9607	異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上)	D25×3000mm SD345			本	●	●			改				
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9608	異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上)	D25×4000mm,SD345			本	●	●			改				
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9610	角ﾜｯｼｬｰ	150×150×6mm,SS400			枚	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9611	角ﾜｯｼｬｰ	150×150×9mm,SS400			枚	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9612	ﾅｯﾄ	M22			個	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9613	ﾅｯﾄ	M24			個	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9660	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ付き)	SD345 D19 L=2.0m ﾒｯｷ付き	50～1000本未満	法面用	本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9661	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ付き)	SD345 D19 L=2.5m ﾒｯｷ付き	50～1000本未満	法面用	本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9662	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ付き)	SD345 D19 L=3.0m ﾒｯｷ付き	50～1000本未満	法面用	本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9663	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ付き)	SD345 D19 L=3.5m ﾒｯｷ付き	50～1000本未満	法面用	本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9664	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ付き)	SD345 D22 L=2.0m ﾒｯｷ付き	50～1000本未満	法面用	本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9665	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ付き)	SD345 D22 L=2.5m ﾒｯｷ付き	50～1000本未満	法面用	本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9666	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ付き)	SD345 D22 L=3.0m ﾒｯｷ付き	50～1000本未満	法面用	本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9667	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ付き)	SD345 D22 L=3.5m ﾒｯｷ付き	50～1000本未満	法面用	本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9668	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ付き)	SD345 D25 L=2.0m ﾒｯｷ付き	50～1000本未満	法面用	本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9670	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ付き)	SD345 D25 L=2.5m ﾒｯｷ付き	50～1000本未満	法面用	本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9671	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ付き)	SD345 D25 L=3.0m ﾒｯｷ付き	50～1000本未満	法面用	本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9672	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ねじ付き)	SD345 D25 L=3.5m ﾒｯｷ付き	50～1000本未満	法面用	本	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9673	球面ﾅｯﾄ	D19用 ﾒｯｷ付き			個	●								
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9674	球面ﾅｯﾄ	D22用 ﾒｯｷ付き			個	●								
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9675	球面ﾅｯﾄ	D25用 ﾒｯｷ付き			個	●								
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9676	ｶｯﾌﾟﾗｰ	D19用 ﾒｯｷ付き			個	●								
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9677	ｶｯﾌﾟﾗｰ	D22用 ﾒｯｷ付き			個	●								
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9678	ｶｯﾌﾟﾗｰ	D25用 ﾒｯｷ付き			個	●								

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9679	角座金	150×150×9mm φ45 ﾒｯｷ付き			枚	●	●							
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9682	球面ﾒｽﾜｯｼｬｰ	φ76 ﾒｯｷ付き			個	●								
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9683	ｷｬｯﾌﾟ	φ100×150(防錆材なし)			個	●	●			改				
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9684	防錆材	950g			本				－	－				
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	T9685	ｽﾍﾟｰｻ	D19～D25 φ65用			個	●	●							
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	T9805	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟA種4号品 φ9mm	(6×24),O/O			m	●	●							
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	T9807	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟA種4号品 φ12mm	(6×24),O/O			m	●	●							
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	T9809	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟA種4号品 φ16mm	(6×24) O/O			m	●	●							
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ	T9820	汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ(基本料)	単独ﾌﾛｰﾄφ300 1×20	1000以上2000(N/3cm)未満		枚	●	●							
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ	T9821	汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ(加算額)	単独ﾌﾛｰﾄφ300 1×20	1000以上2000(N/3cm)未満		枚･日	●	●							
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ	T9822	汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ(基本料)	単独ﾌﾛｰﾄφ300 1×20	1000(N/3cm)未満		枚	●	●							
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ	T9823	汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ(加算額)	単独ﾌﾛｰﾄφ300 1×20	1000(N/3cm)未満		枚･日	●	●							
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ	T9824	汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ(基本料)	単独ﾌﾛｰﾄφ300 2×20	1000以上2000(N/3cm)未満		枚	●	●							
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ	T9825	汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ(加算額)	単独ﾌﾛｰﾄφ300 2×20	1000以上2000(N/3cm)未満		枚･日	●	●							
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ	T9826	汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ(基本料)	単独ﾌﾛｰﾄφ300 2×20	1000(N/3cm)未満		枚	●	●							
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ	T9827	汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ(加算額)	単独ﾌﾛｰﾄφ300 2×20	1000(N/3cm)未満		枚･日	●	●							
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ	T9828	汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ(基本料)	単独ﾌﾛｰﾄφ300 3×20	1000以上2000(N/3cm)未満		枚	●	●							
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ	T9829	汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ(加算額)	単独ﾌﾛｰﾄφ300 3×20	1000以上2000(N/3cm)未満		枚･日	●	●							
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ	T9830	汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ(基本料)	単独ﾌﾛｰﾄφ300 3×20	1000(N/3cm)未満		枚	●	●							
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ	T9831	汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ(加算額)	単独ﾌﾛｰﾄφ300 3×20	1000(N/3cm)未満		枚･日	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM500	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ300	1.6mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM501	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ400	1.6mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM502	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ500	1.6mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM503	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ600	1.6mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM504	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ800	1.6mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM505	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1000	1.6mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM510	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ300	2.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM511	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ400	2.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM512	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ500	2.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM513	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ600	2.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM514	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ800	2.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM515	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1000	2.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM516	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1200	2.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM517	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1350	2.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM520	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ400	2.7mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM521	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ500	2.7mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM522	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ600	2.7mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM523	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ800	2.7mm めっき仕上げ		m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM524	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1000	2.7mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM525	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1200	2.7mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM526	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1350	2.7mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM527	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1500	2.7mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM528	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1650	2.7mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM530	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ600	3.2mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM531	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ800	3.2mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM532	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1000	3.2mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM533	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1200	3.2mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM534	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1350	3.2mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM535	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1500	3.2mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM536	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1650	3.2mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM537	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1800	3.2mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM540	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ600	4.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM541	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ800	4.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM542	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1000	4.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM543	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1200	4.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM544	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1350	4.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM545	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1500	4.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM546	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1650	4.0mm めっき仕上げ		m	●	●							
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	TM547	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 φ1800	4.0mm めっき仕上げ		m	●	●							

統一（道路改良）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
菱形金網	TA008	菱形金網	2.0×50mm,Z-GS2(亜鉛ﾒｯｷ)			m2	●	●							
菱形金網	TA009	菱形金網	2.0×56mm,Z-GS2(亜鉛ﾒｯｷ)			m2	●	●							
吹付工関係諸資材	TA050	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ﾗｽ止用 φ16mm×400mm			本	●								
吹付工関係諸資材	TA051	補助ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ﾗｽ止用 φ9mm×200mm			本	●								
吹付工関係諸資材	TA053	肥料	高度化成 N15,P15,K15			kg	●	●							
吹付工関係諸資材	TA055	釘	φ5×150mm			本	●	●							
落石防止網(標準型)	TA163	落石防止網(標準用金網)	Z-GS3,4.0×50mm			m2	●	●							
落石防止網(標準型)	TA164	落石防止網(標準用金網)	Z-GS3,3.2×50mm			m2	●	●							
落石防止網(標準型)	TA165	落石防止網(標準用金網)	Z-GS3,2.6×50mm			m2	●	●							
落石防止網(標準型)	TA166	落石防止網(標準用金網)	Z-GS4,5.0×50mm			m2	●	●							
落石防止網(標準型)	TA167	落石防止網(標準用金網)	Z-GS4,4.0×50mm			m2	●	●							
落石防止網(標準型)	TA168	落石防止網(標準用金網)	Z-GS4,3.2×50mm			m2	●	●							
落石防止網(標準型)	TA169	落石防止網(標準用金網)	Z-GS7,5.0×50mm			m2	●	●							
落石防止網(標準型)	TA170	落石防止網(標準用金網)	Z-GS7,4.0×50mm			m2	●	●							
落石防止網(標準型)	TA171	落石防止網(標準用金網)	Z-GS7,3.2×50mm			m2	●	●							
落石防止網(標準型)	TA172	落石防止網(標準用金網)	C-GS3,4.0×50mm			m2	●	●							
落石防止網(標準型)	TA173	落石防止網(標準用金網)	C-GS3,3.2×50mm			m2	●	●							
落石防止網(標準型)	TA175	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	φ16mm 普通ﾒｯｷ(A種)			m	●	●							
落石防止網(標準型)	TA176	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	φ12mm 普通ﾒｯｷ(A種)			m	●	●							
落石防止網(標準型)	TA177	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ16mm用			個	●	●							
落石防止網(標準型)	TA178	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ12mm用			個	●	●							
落石防止網(標準型)	TA179	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ16mm用			個		●							
落石防止網(標準型)	TA180	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ12mm用			個		●							
落石防止網(標準型)	TA181	結合ｺｲﾙ	φ4.0mm×70mm×300mm			個	●	●							
落石防止網(標準型)	TA182	結合ｺｲﾙ	φ3.2mm×50mm×300mm			個	●	●							
落石防止網(標準型)	TA183	ﾛｯｸｱﾝｶｰ	φ32mm×1000mm			本	●	●							
落石防止網(標準型)	TA184	ﾛｯｸｱﾝｶｰ	φ28mm×1000mm			本	●	●							
落石防止網(標準型)	TA185	ﾛｯｸｱﾝｶｰ	φ22mm×1000mm			本	●	●							
落石防止網(標準型)	TA188	羽根付ｱﾝｶｰ	φ25mm×1500mm			本	●	●							
落石防止網(標準型)	TA189	ﾊﾟｲﾌﾟﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	φ22mm			個	●	●							
落石防止網(標準型)	TA190	ﾊﾟｲﾌﾟﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	φ25mm			個	●	●							
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA200	ﾎﾟｹｯﾄ式金網	Z-GS3,5.0×50mm			m2	●	●							
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA201	ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｰﾌﾟ	φ18mm			m	●	●							
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA202	ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｰﾌﾟ	φ14mm			m	●	●							
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA203	ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｰﾌﾟ	φ8mm			m		●							
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA204	ﾎﾟｹｯﾄ式ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ	φ18mm			個		●							
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA205	ﾎﾟｹｯﾄ式ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ	φ14mm			個		●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA206	ﾎﾟｹｯﾄ式ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ	φ8mm			個		●							
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA207	ﾎﾟｹｯﾄ式三方ｸﾘｯﾌﾟ	φ18～16mm			個	●	●							
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA210	ﾎﾟｹｯﾄ式ｼﾝﾌﾞﾙ	A-20(φ16mm)			個				－	－				
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA214	ﾎﾟｹｯﾄ式巻付けｸﾞﾘｯﾌﾟ	φ18mm(端末用)			本	●	●							
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA215	ﾎﾟｹｯﾄ式巻付けｸﾞﾘｯﾌﾟ	φ16mm(端末用)			本	●	●							
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA216	ﾎﾟｹｯﾄ式巻付けｸﾞﾘｯﾌﾟ	φ14mm(端末用)			本	●	●							
落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式)	TA217	ﾎﾟｹｯﾄ式巻付けｸﾞﾘｯﾌﾟ	φ12mm(端末用)			本	●	●							

統一（橋梁）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
橋名板類	TB079	橋名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 30cm×12cm×2.5cm	親柱用	親柱用	枚				45,000	45,000				
橋名板類	TB080	橋名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 40cm×15cm×2.5cm	親柱用	親柱用	枚				67,500	67,500				
橋名板類	TB083	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	FC-150 30cm×20cm×1.3cm	橋台側面用	橋桁側面用	枚				60,800	60,800				
橋名板類	TB084	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ 30cm×20cm×0.3cm	橋台側面用	橋桁側面用	枚				28,000	28,000				
橋名板類	TB085	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 30cm×20cm×1.3cm	橋台側面用	橋桁側面用	枚				－	－				
橋梁用ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	TB100	橋梁用頭付ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	径19mm×100mm			本	●	●							
橋梁用ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	TB101	橋梁用頭付ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	径19mm×130mm			本	●	●							
橋梁用ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	TB102	橋梁用頭付ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	径19mm×150mm			本	●	●							
橋梁用ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	TB103	橋梁用頭付ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	径22mm×100mm			本	●	●							
橋梁用ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	TB104	橋梁用頭付ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	径22mm×130mm			本	●	●							
橋梁用ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	TB105	橋梁用頭付ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	径22mm×150mm			本	●	●							
橋梁関係諸資材	TB114	排水桝(床版橋用)	国土交通省標準ﾀｲﾌﾟ 252×220型			組				35,700	35,700				
橋梁関係諸資材	TB115	排水桝(床版橋用)	国土交通省標準ﾀｲﾌﾟ 300×250型			組				43,600	43,600				
橋梁関係諸資材	TB120	ｼｰﾄ防水	RC床版用			m2				1,670	1,670				
橋梁関係諸資材	TB121	ｼｰﾄ防水	鋼床版用			m2				1,670	1,670				
橋梁関係諸資材	TB122	塗膜防水				m2				1,060	1,060				
橋梁関係諸資材	TB130	弾性ｼｰﾙ材			伸縮装置の防水に用いる 設置手間含む	L	●			1,300	1,300				
橋梁関係諸資材	TB131	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材				L	●								
橋梁関係諸資材	TB132	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	(接着剤)			kg				3,040	3,040				
橋梁関係諸資材	TB135	無収縮剤(支承ﾓﾙﾀﾙ)	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ			kg	●	●		163	163				
橋梁関係諸資材	TL080	消耗材料費(鋼床板現場溶接工)	t=12mm			m				4,240	4,240				
橋梁関係諸資材	TL081	消耗材料費(鋼床板現場溶接工)	t=16mm			m				5,082	5,082				
桁受ﾊﾟｯｷﾝ	TB150	桁受ﾊﾟｯｷﾝ(ﾈｵﾌﾟﾗｽ)	t=10mm			m2	●								
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB165	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型 20mm		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB166	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型 30mm		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB167	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型 40mm		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB168	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型 50mm		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB169	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型 60mm		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB182	地覆部ｼｰﾙ工	ｼﾘｺﾝ系	ｼｰﾙ材(ｼﾘｺﾝ系)･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ｳﾚﾀﾝ)を含む	補強鉄筋は別途計上	cm3				10	10				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB190	ゴム系伸縮継手	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型 20mm(歩道部)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB191	ゴム系伸縮継手	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型 30mm(歩道部)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB192	ゴム系伸縮継手	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型 40mm(歩道部)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB193	ゴム系伸縮継手	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型 50mm(歩道部)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB194	ゴム系伸縮継手	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型 60mm(歩道部)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB196	地覆部シール工	ｼﾘｺﾝ系	ｼｰﾙ材(ｼﾘｺﾝ系)･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ｳﾚﾀﾝ)を含む	補強鉄筋は別途計上	cm3				10	10				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB200	ゴム系伸縮継手	ｶｯﾄｵﾌｼﾞｮｲﾝﾄ A-1型		二液型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾓﾙﾀﾙ含む	m		●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB202	ゴム系伸縮継手	ｶｯﾄｵﾌｼﾞｮｲﾝﾄ A-2型		二液型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾓﾙﾀﾙ含む	m		●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB204	ゴム系伸縮継手	ｶｯﾄｵﾌｼﾞｮｲﾝﾄ A-3型		二液型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾓﾙﾀﾙ含む	m		●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB205	地覆部シール工	ｼﾘｺﾝ系	ｼｰﾙ材(ｼﾘｺﾝ系)･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ｳﾚﾀﾝ)を含む	二液型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾓﾙﾀﾙ含む	m				2,930	2,930				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB212	ゴム系伸縮継手	STｼﾞｮｲﾝﾄ ST-20型		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB224	ゴム系伸縮継手	3SｼﾞｮｲﾝﾄV型 3S-20V型		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB225	ゴム系伸縮継手	3SｼﾞｮｲﾝﾄV型 3S-30V型		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB226	ゴム系伸縮継手	3SｼﾞｮｲﾝﾄV型 3S-40V型		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB229	ゴム系伸縮継手	VMｼﾞｮｲﾝﾄ VM-20型(縦目地用)	補強鉄筋含まず	補強鉄筋は別途計上	m				35,100	35,100				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB231	地覆部シール工	ｼﾘｺﾝ系	ｼｰﾙ材(ｼﾘｺﾝ系)･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ｳﾚﾀﾝ)を含む	補強鉄筋は別途計上	m				2,930	2,930				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB250	ゴム系伸縮継手	ﾗﾊﾞｴｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ RTS-35型		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB251	ゴム系伸縮継手	ﾗﾊﾞｴｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ RTS-50型		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB252	ゴム系伸縮継手	ﾗﾊﾞｴｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ RTS-90型		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB253	ゴム系伸縮継手	ﾗﾊﾞｴｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ RTH-35型		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB254	ゴム系伸縮継手	ﾗﾊﾞｴｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ RTH-60型		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB271	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾗﾊﾞｴｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ RT-AS型		補強鉄筋は別途計上 22/11/01より2誌平均	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB258	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ｶﾞｲﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ SGT-20		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB259	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ｶﾞｲﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ SGT-25		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB260	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ｶﾞｲﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ SGT-30		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB261	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ｶﾞｲﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ SGT-50		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB262	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ｶﾞｲﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ SGT-80		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB263	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ｶﾞｲﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄSGT-100		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB270	ｺﾞﾑ系伸縮継手(地覆部シール工)		ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材･ﾌﾟﾗｲﾏｰを含む	補強鉄筋は別途計上	cm3				10	10				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB301	地覆部シール工	TF-S型		補強鉄筋は別途計上	m				4,800	4,800				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB302	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽ No.35(標準品)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB303	地覆部シール工	No.35	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ウレタンフォーム)を含む	補強鉄筋は別途計上	m				4,800	4,800				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB304	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽ No.45(標準品)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB305	地覆部シール工	No.45	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ウレタンフォーム)を含む	補強鉄筋は別途計上	m				5,920	5,920				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB306	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽ No.50(標準品)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB307	地覆部シール工	No.50	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ウレタンフォーム)を含む	補強鉄筋は別途計上	m				6,480	6,480				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB308	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽ No.60(標準品)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB309	地覆部シール工	No.60	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ウレタンフォーム)を含む	補強鉄筋は別途計上	m				10,500	10,500				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB310	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽ No.70(標準品)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB311	地覆部シール工	No.70	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ウレタンフォーム)を含む	補強鉄筋は別途計上	m				12,100	12,100				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB312	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽ No.80(標準品)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB313	地覆部シール工	No.80	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ウレタンフォーム)を含む	補強鉄筋は別途計上	m				13,800	13,800				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB314	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽ No.100(標準品)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB315	地覆部シール工	No.100	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ウレタンフォーム)を含む	補強鉄筋は別途計上	m				16,900	16,900				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB316	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽ No.160(標準品)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB317	地覆部シール工	No.160	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ウレタンフォーム)を含む	補強鉄筋は別途計上	m				20,100	20,100				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB318	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽ No.230(標準品)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB319	地覆部シール工	No.230	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ウレタンフォーム)を含む	補強鉄筋は別途計上	m				28,600	28,600				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB320	ｺﾞﾑ系伸縮継手	ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽ No.330(標準品)		補強鉄筋は別途計上	m	●	●							
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB321	地覆部シール工	No.330	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(ウレタンフォーム)を含む	補強鉄筋は別途計上	m				38,300	38,300				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB388	地覆部シール工	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材			m3				298,000	298,000				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB389	地覆部シール工	接着剤(ﾌﾟﾗｲﾏｰNo,40)			kg				14,800	14,800				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB390	地覆部シール工	接着剤(A-862B)			kg				9,700	9,700				
ｺﾞﾑ系伸縮装置	TB391	地覆部シール工	注入目地材			L				10,600	10,600				
ｺﾞﾑ支承(ｽﾗﾌﾞ橋用ｺﾞﾑ支承)	TB440	ｺﾞﾑ支承	ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ	SBR単層10mm		m2	●	●			改				
ｺﾞﾑ支承(ｽﾗﾌﾞ橋用ｺﾞﾑ支承)	TB441	ｺﾞﾑ支承	ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ	SBR単層20mm		m2		●			改				
前処理	TB963	原板ﾌﾞﾗｽﾄ及びｴｯﾁﾝｸﾞ(ｳｵｯｼｭ)ﾌﾟﾗｲﾏｰ				m2			●						
前処理	TB964	原板ﾌﾞﾗｽﾄ及びｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ				m2			●						
前処理	TB966	原板ﾌﾞﾗｽﾄ				m2			●						
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	TB967	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	左官工法用(ｺﾃ塗り)			m3	●	●		437,680	437,680				
副資材費	TL053	副資材費	(溶接材料を含む)			t			●						

統一（交通施設）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
横断防止柵	TC000	横断防止柵 H=0.8m	亜鉛ﾒｯｷ仕上(土中建込用)			m				10,600	10,600				
横断防止柵	TC001	横断防止柵 H=0.8m	亜鉛ﾒｯｷ仕上(Co埋込用)			m				9,730	9,730				
横断防止柵	TC800	横断防止柵 H=0.8m	塗装仕上(土中建込用)	兵庫県指定景観3色		m				10,600	10,600				
横断防止柵	TC801	横断防止柵 H=0.8m	塗装仕上(Co埋込用)	兵庫県指定景観3色		m				9,900	9,900				
ｶﾗｰ舗装	TC900	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用ｶﾗｰ舗装工	200m2以上 車道部 昼間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,202	5,202				
ｶﾗｰ舗装	TC901	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用ｶﾗｰ舗装工	100m2以上200m2未満 車道部 昼間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,572	5,572				
ｶﾗｰ舗装	TC902	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用ｶﾗｰ舗装工	100m2未満 車道部 昼間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,428	6,428				
ｶﾗｰ舗装	TC903	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用ｶﾗｰ舗装工	200m2以上 車道部 夜間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,724	5,724				
ｶﾗｰ舗装	TC904	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用ｶﾗｰ舗装工	100m2以上200m2未満 車道部 夜間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,249	6,249				
ｶﾗｰ舗装	TC905	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用ｶﾗｰ舗装工	100m2未満 車道部 夜間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				7,467	7,467				
ｶﾗｰ舗装	TC906	ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｶﾗｰ舗装工	200m2以上 車道部 昼間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,116	6,116				
ｶﾗｰ舗装	TC907	ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｶﾗｰ舗装工	100m2以上200m2未満 車道部 昼間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,458	6,458				
ｶﾗｰ舗装	TC908	ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｶﾗｰ舗装工	100m2未満 車道部 昼間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				7,316	7,316				
ｶﾗｰ舗装	TC909	ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｶﾗｰ舗装工	200m2以上 車道部 夜間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,745	6,745				
ｶﾗｰ舗装	TC910	ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｶﾗｰ舗装工	100m2以上200m2未満 車道部 夜間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				7,218	7,218				
ｶﾗｰ舗装	TC911	ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｶﾗｰ舗装工	100m2未満 車道部 夜間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				8,237	8,237				
ｶﾗｰ舗装	TC912	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用ｶﾗｰ舗装工	200m2以上 車道部 昼間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,309	5,309				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
カラー舗装	TC913	排水性アスファルト用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 車道部 昼間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,747	5,747				
カラー舗装	TC914	排水性アスファルト用カラー舗装工	100m2未満 車道部 昼間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,414	6,414				
カラー舗装	TC915	排水性アスファルト用カラー舗装工	200m2以上 車道部 夜間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,829	5,829				
カラー舗装	TC916	排水性アスファルト用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 車道部 夜間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,065	6,065				
カラー舗装	TC917	排水性アスファルト用カラー舗装工	100m2未満 車道部 夜間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				7,415	7,415				
カラー舗装	TC930	細粒度アスファルト用カラー舗装工	200m2以上 歩道部 昼間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				4,254	4,254				
カラー舗装	TC931	細粒度アスファルト用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 歩道部 昼間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				4,582	4,582				
カラー舗装	TC932	細粒度アスファルト用カラー舗装工	100m2未満 歩道部 昼間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,220	5,220				
カラー舗装	TC933	細粒度アスファルト用カラー舗装工	200m2以上 歩道部 夜間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				4,943	4,943				
カラー舗装	TC934	細粒度アスファルト用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 歩道部 夜間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,416	5,416				
カラー舗装	TC935	細粒度アスファルト用カラー舗装工	100m2未満 歩道部 夜間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,392	6,392				
カラー舗装	TC936	透水性アスファルト用カラー舗装工	200m2以上 歩道部 昼間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				4,642	4,642				
カラー舗装	TC937	透水性アスファルト用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 歩道部 昼間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				4,565	4,565				
カラー舗装	TC938	透水性アスファルト用カラー舗装工	100m2未満 歩道部 昼間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,282	5,282				
カラー舗装	TC939	透水性アスファルト用カラー舗装工	200m2以上 歩道部 夜間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				4,802	4,802				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
カラー舗装	TC940	透水性アスファルト用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 歩道部 夜間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,375	5,375				
カラー舗装	TC941	透水性アスファルト用カラー舗装工	100m2未満 歩道部 夜間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,706	6,706				
カラー舗装	TC942	コンクリート用カラー舗装工	200m2以上 歩道部 昼間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,021	5,021				
カラー舗装	TC943	コンクリート用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 歩道部 昼間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,366	5,366				
カラー舗装	TC944	コンクリート用カラー舗装工	100m2未満 歩道部 昼間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,024	6,024				
カラー舗装	TC945	コンクリート用カラー舗装工	200m2以上 歩道部 夜間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,725	5,725				
カラー舗装	TC946	コンクリート用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 歩道部 夜間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,223	6,223				
カラー舗装	TC947	コンクリート用カラー舗装工	100m2未満 歩道部 夜間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				7,287	7,287				
カラー舗装	TC948	インターロッキング用カラー舗装工	200m2以上 歩道部 昼間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,031	5,031				
カラー舗装	TC949	インターロッキング用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 歩道部 昼間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,414	5,414				
カラー舗装	TC950	インターロッキング用カラー舗装工	100m2未満 歩道部 昼間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,081	6,081				
カラー舗装	TC951	インターロッキング用カラー舗装工	200m2以上 歩道部 夜間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,760	5,760				
カラー舗装	TC952	インターロッキング用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 歩道部 夜間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,315	6,315				
カラー舗装	TC953	インターロッキング用カラー舗装工	100m2未満 歩道部 夜間	塗布式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				7,395	7,395				
カラー舗装	TC970	密粒度アスファルト用カラー舗装工	200m2以上 車道部 昼間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,510	5,510				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
カラー舗装	TC971	密粒度アスファルト用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 車道部 昼間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,365	6,365				
カラー舗装	TC972	密粒度アスファルト用カラー舗装工	100m2未満 車道部 昼間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				8,318	8,318				
カラー舗装	TC973	密粒度アスファルト用カラー舗装工	200m2以上 車道部 夜間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,206	6,206				
カラー舗装	TC974	密粒度アスファルト用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 車道部 夜間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				7,136	7,136				
カラー舗装	TC975	密粒度アスファルト用カラー舗装工	100m2未満 車道部 夜間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				10,105	10,105				
カラー舗装	TC976	コンクリート用カラー舗装工	200m2以上 車道部 昼間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,660	5,660				
カラー舗装	TC977	コンクリート用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 車道部 昼間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,414	6,414				
カラー舗装	TC978	コンクリート用カラー舗装工	100m2未満 車道部 昼間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				7,812	7,812				
カラー舗装	TC979	コンクリート用カラー舗装工	200m2以上 車道部 夜間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,467	6,467				
カラー舗装	TC980	コンクリート用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 車道部 夜間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				7,636	7,636				
カラー舗装	TC981	コンクリート用カラー舗装工	100m2未満 車道部 夜間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				9,366	9,366				
カラー舗装	TC982	排水性アスファルト用カラー舗装工	200m2以上 車道部 昼間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				5,482	5,482				
カラー舗装	TC983	排水性アスファルト用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 車道部 昼間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,240	6,240				
カラー舗装	TC984	排水性アスファルト用カラー舗装工	100m2未満 車道部 昼間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				7,429	7,429				
カラー舗装	TC985	排水性アスファルト用カラー舗装工	200m2以上 車道部 夜間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				6,313	6,313				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
カラー舗装	TC986	排水性アスファルト用カラー舗装工	100m2以上200m2未満 車道部 夜間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				7,348	7,348				
カラー舗装	TC987	排水性アスファルト用カラー舗装工	100m2未満 車道部 夜間	溶融式カラー舗装	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	m2				9,665	9,665				
矢羽根型路面表示	TC650	密粒度アスファルト用矢羽根型路面表示	40個以上 車道部 昼間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				12,550	12,550				
矢羽根型路面表示	TC651	密粒度アスファルト用矢羽根型路面表示	20～39個 車道部 昼間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				14,716	14,716				
矢羽根型路面表示	TC652	密粒度アスファルト用矢羽根型路面表示	19個以下 車道部 昼間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				27,514	27,514				
矢羽根型路面表示	TC653	密粒度アスファルト用矢羽根型路面表示	40個以上 車道部 夜間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				16,205	16,205				
矢羽根型路面表示	TC654	密粒度アスファルト用矢羽根型路面表示	20～39個 車道部 夜間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				19,032	19,032				
矢羽根型路面表示	TC655	密粒度アスファルト用矢羽根型路面表示	19個以下 車道部 夜間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				38,844	38,844				
矢羽根型路面表示	TC656	コンクリート用矢羽根型路面表示	40個以上 車道部 昼間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				13,366	13,366				
矢羽根型路面表示	TC657	コンクリート用矢羽根型路面表示	20～39個 車道部 昼間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				15,532	15,532				
矢羽根型路面表示	TC658	コンクリート用矢羽根型路面表示	19個以下 車道部 昼間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				28,329	28,329				
矢羽根型路面表示	TC659	コンクリート用矢羽根型路面表示	40個以上 車道部 夜間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				17,071	17,071				
矢羽根型路面表示	TC660	コンクリート用矢羽根型路面表示	20～39個 車道部 夜間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				20,015	20,015				
矢羽根型路面表示	TC661	コンクリート用矢羽根型路面表示	19個以下 車道部 夜間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				39,596	39,596				
矢羽根型路面表示	TC662	排水性アスファルト用矢羽根型路面表示	40個以上 車道部 昼間	樹脂系排水性トップコート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				12,550	12,550				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
矢羽根型路面表示	TC663	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	20～39個 車道部 昼間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				14,716	14,716				
矢羽根型路面表示	TC664	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	19個以下 車道部 昼間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				27,514	27,514				
矢羽根型路面表示	TC665	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	40個以上 車道部 夜間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				16,205	16,205				
矢羽根型路面表示	TC666	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	20～39個 車道部 夜間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				19,032	19,032				
矢羽根型路面表示	TC667	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	19個以下 車道部 夜間	樹脂系排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				38,844	38,844				
矢羽根型路面表示	TC680	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	40個以上 車道部 昼間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				12,390	12,390				
矢羽根型路面表示	TC681	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	20～39個 車道部 昼間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				16,373	16,373				
矢羽根型路面表示	TC682	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	19個以下 車道部 昼間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				21,412	21,412				
矢羽根型路面表示	TC683	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	40個以上 車道部 夜間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				15,444	15,444				
矢羽根型路面表示	TC684	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	20～39個 車道部 夜間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				21,141	21,141				
矢羽根型路面表示	TC685	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	19個以下 車道部 夜間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				28,073	28,073				
矢羽根型路面表示	TC686	ｺﾝｸﾘｰﾄ用矢羽根型路面表示	40個以上 車道部 昼間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				12,434	12,434				
矢羽根型路面表示	TC687	ｺﾝｸﾘｰﾄ用矢羽根型路面表示	20～39個 車道部 昼間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				14,930	14,930				
矢羽根型路面表示	TC688	ｺﾝｸﾘｰﾄ用矢羽根型路面表示	19個以下 車道部 昼間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				17,745	17,745				
矢羽根型路面表示	TC689	ｺﾝｸﾘｰﾄ用矢羽根型路面表示	40個以上 車道部 夜間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				16,746	16,746				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
矢羽根型路面表示	TC690	ｺﾝｸﾘｰﾄ用矢羽根型路面表示	20～39個 車道部 夜間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				18,806	18,806				
矢羽根型路面表示	TC691	ｺﾝｸﾘｰﾄ用矢羽根型路面表示	19個以下 車道部 夜間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				25,851	25,851				
矢羽根型路面表示	TC692	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	40個以上 車道部 昼間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				14,352	14,352				
矢羽根型路面表示	TC693	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	20～39個 車道部 昼間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				18,434	18,434				
矢羽根型路面表示	TC694	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	19個以下 車道部 昼間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				23,690	23,690				
矢羽根型路面表示	TC695	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	40個以上 車道部 夜間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				17,191	17,191				
矢羽根型路面表示	TC696	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	20～39個 車道部 夜間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				23,286	23,286				
矢羽根型路面表示	TC697	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用矢羽根型路面表示	19個以下 車道部 夜間	溶融式	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				30,527	30,527				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC710	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	10個以上 車道部 昼間	溶融式貼付シート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				30,019	30,019				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC711	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	5～9個 車道部 昼間	溶融式貼付シート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				40,053	40,053				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC712	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	4個以下 車道部 昼間	溶融式貼付シート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				87,154	87,154				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC713	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	10個以上 車道部 夜間	溶融式貼付シート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				33,511	33,511				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC714	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	5～9個 車道部 夜間	溶融式貼付シート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				51,179	51,179				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC715	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	4個以下 車道部 夜間	溶融式貼付シート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				118,465	118,465				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC716	ｺﾝｸﾘｰﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	10個以上 車道部 昼間	溶融式貼付シート	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				30,179	30,179				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC717	ｺﾝｸﾘｰﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	5～9個 車道部 昼間	溶融式貼付ｼｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				42,617	42,617				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC718	ｺﾝｸﾘｰﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	4個以下 車道部 昼間	溶融式貼付ｼｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				53,015	53,015				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC719	ｺﾝｸﾘｰﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	10個以上 車道部 夜間	溶融式貼付ｼｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				35,459	35,459				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC720	ｺﾝｸﾘｰﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	5～9個 車道部 夜間	溶融式貼付ｼｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				52,448	52,448				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC721	ｺﾝｸﾘｰﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	4個以下 車道部 夜間	溶融式貼付ｼｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				67,028	67,028				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC722	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	10個以上 車道部 昼間	溶融式貼付ｼｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				30,284	30,284				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC723	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	5～9個 車道部 昼間	溶融式貼付ｼｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				40,318	40,318				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC724	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	4個以下 車道部 昼間	溶融式貼付ｼｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				87,419	87,419				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC725	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	10個以上 車道部 夜間	溶融式貼付ｼｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				33,809	33,809				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC726	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	5～9個 車道部 夜間	溶融式貼付ｼｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				51,477	51,477				
自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	TC727	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ用自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	4個以下 車道部 夜間	溶融式貼付ｼｰﾄ	労務費、機械経費、材料費、雑費を含む。	個				118,763	118,763				
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC018	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱(塗装仕上)	(土中用)GC-A-6E･5E･4E		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC019	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱(塗装仕上)	(土中用)GC-B-6E･5E･4E		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC020	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱(塗装仕上)	(土中用)GC-C-6E･5E･4E		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC022	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱(塗装仕上)	(Con用)GC-A-4B		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC023	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱(塗装仕上)	(Con用)GC-B-4B		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC024	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱(塗装仕上)	(Con用)GC-C-4B		白色塗装仕上げ	本	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC026	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱<固定方式>	(土中用)GC-A-6～4E(塗装仕上)		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC027	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱<固定方式>	(土中用)GC-B-6～4E(塗装仕上)		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC028	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱<固定方式>	(土中用)GC-C-6～4E(塗装仕上)		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC030	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱<固定方式>	(Con用)GC-A-4B(塗装仕上)		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC031	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱<固定方式>	(Con用)GC-B-4B(塗装仕上)		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC032	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱<固定方式>	(Con用)GC-C-4B(塗装仕上)		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC060	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ケーブル(ﾒｯｷ仕上)	(土中用)GC-A-6E･5E･4E			m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC061	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ケーブル(ﾒｯｷ仕上)	(土中用)GC-B-6E･5E･4E			m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC062	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ケーブル(ﾒｯｷ仕上)	(土中用)GC-C-6E･5E･4E			m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC064	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ケーブル(ﾒｯｷ仕上)	(Con用)GC-A-4B			m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC065	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ケーブル(ﾒｯｷ仕上)	(Con用)GC-B-4B			m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC066	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ケーブル(ﾒｯｷ仕上)	(Con用)GC-C-4B			m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC068	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱(ﾒｯｷ仕上)	(土中用)GC-A-6E･5E･4E			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC069	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱(ﾒｯｷ仕上)	(土中用)GC-B-6E･5E･4E			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC070	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱(ﾒｯｷ仕上)	(土中用)GC-C-6E･5E･4E			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC072	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱(ﾒｯｷ仕上)	(Con用)GC-A-4B			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC073	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱(ﾒｯｷ仕上)	(Con用)GC-B-4B			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC074	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱(ﾒｯｷ仕上)	(Con用)GC-C-4B			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC076	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱<固定方式>	(土中用)GC-A-6～4E(ﾒｯｷ仕上)			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC077	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱<固定方式>	(土中用)GC-B-6～4E(ﾒｯｷ仕上)			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC078	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱<固定方式>	(土中用)GC-C-6～4E(ﾒｯｷ仕上)			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC080	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱<固定方式>	(Con用)GC-A-4B(ﾒｯｷ仕上)			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC081	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱<固定方式>	(Con用)GC-B-4B(ﾒｯｷ仕上)			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC082	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱<固定方式>	(Con用)GC-C-4B(ﾒｯｷ仕上)			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC092	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 長さｴｷｽﾄﾗ	A種 (12cm増す毎)			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	TC093	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 長さｴｷｽﾄﾗ	B･C種 (12cm増す毎)			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC120	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(土中用)GP-Ap-2E		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC121	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(土中用)GP-Bp-2E		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC122	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(土中用)GP-Cp-2E		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC123	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(Con用)GP-Ap-2B		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC124	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(Con用)GP-Bp-2B		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC125	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(Con用)GP-Cp-2B		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC126	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(ﾒｯｷ仕上)	(土中用)GP-Ap-2E		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC127	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(ﾒｯｷ仕上)	(土中用)GP-Bp-2E		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC129	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(ﾒｯｷ仕上)	(Con用)GP-Ap-2B		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC130	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(ﾒｯｷ仕上)	(Con用)GP-Bp-2B		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC132	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ/ﾊﾟｲﾌﾟ曲げ加工費				本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC135	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 長さｴｷｽﾄﾗ	A種(φ139.8mm)(12cm増す毎)			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC136	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 長さｴｷｽﾄﾗ	B種(φ114.3mm)(12cm増す毎)			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC820	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(土中用)GP-Ap-2E	兵庫県指定景観3色	延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC821	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(土中用)GP-Bp-2E	兵庫県指定景観3色	延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC822	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(土中用)GP-Cp-2E	兵庫県指定景観3色	延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC823	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(Con用)GP-Ap･A-2B	兵庫県指定景観3色	延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC824	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(Con用)GP-Bp･B-2B	兵庫県指定景観3色	延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC825	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(Con用)GP-Cp･C-2B	兵庫県指定景観3色	延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC830	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(土中用)GP-A-3E	兵庫県指定景観3色	延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC831	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(土中用)GP-B-3E	兵庫県指定景観3色	延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	TC832	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩道用(塗装仕上)	(土中用)GP-C-3E	兵庫県指定景観3色	延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC161	支柱 Bp-2E(塗装仕上)	(土中用)114.3mm×2300mm		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC162	支柱 Cp-2E(塗装仕上)	(土中用)114.3mm×2200mm		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC164	支柱 Bp･Cp-2B(塗装仕上)	(ｺﾝｸﾘｰﾄ用)114.3mm×1200mm		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC166	ﾊﾟｲﾌﾟ Bp(塗装仕上)	3.2mm×48.6mm×4000mm		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC167	ﾊﾟｲﾌﾟ Cp(塗装仕上)	2.4mm×48.6mm×4000mm		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC169	ｲﾝﾅｰｽﾘｰﾌﾞ Bp(塗装仕上)	4.3mm×40mm×264mm		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC170	ｲﾝﾅｰｽﾘｰﾌﾞ Cp(塗装仕上)	3.0mm×42mm×264mm		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC172	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(継手用) Bp･Cp	48.6×60×80(塗装仕上)		白色塗装仕上げ	個	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC174	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(中間用) Bp･Cp	51.8×60×80(塗装仕上)		白色塗装仕上げ	個	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC176	袖ﾊﾟｲﾌﾟ Bp(塗装仕上)	4.3mm×40mm×223.3mm		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC177	袖ﾊﾟｲﾌﾟ Cp(塗装仕上)	3.0mm×42mm×223.3mm		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC178	取付ﾎﾞﾙﾄ Ap(塗装仕上)	M16×165mm		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC179	取付ﾎﾞﾙﾄ Bp･Cp(塗装仕上)	M16×140mm		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC181	継手ﾎﾞﾙﾄ Bp･Cp(塗装仕上)	M14×70mm		白色塗装仕上げ	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC201	取付ﾎﾞﾙﾄ Bp･Cp(ﾒｯｷ仕上)	M16×140mm			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC203	継手ﾎﾞﾙﾄ Bp･Cp(ﾒｯｷ仕上)	M14×70mm			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC861	支 柱 Bp-2E･B-3E(塗装仕上)	(土中用)114.3mm×2300mm	兵庫県指定景観3色		本				19,000	19,000				
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC862	支 柱 Cp-2E･C-3E(塗装仕上)	(土中用)114.3mm×2200mm	兵庫県指定景観3色		本				18,200	18,200				
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC864	支 柱 Bp･Cp-2B､B･C-2B(塗装仕上)	(ｺﾝｸﾘｰﾄ用)114.3mm×1200mm	兵庫県指定景観3色		本				10,100	10,100				
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC866	ﾊﾟｲﾌﾟ Bp･B(塗装仕上)	3.2mm×48.6mm×4000mm	兵庫県指定景観3色		本				10,600	10,600				
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC867	ﾊﾟｲﾌﾟ Cp･C(塗装仕上)	2.4mm×48.6mm×4000mm	兵庫県指定景観3色		本				8,140	8,140				
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC869	ｲﾝﾅｰｽﾘｰﾌﾞ Bp･B(塗装仕上)	4.3mm×40mm×264mm	兵庫県指定景観3色		本				2,590	2,590				
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC870	ｲﾝﾅｰｽﾘｰﾌﾞ Cp･C(塗装仕上)	3.0mm×42mm×264mm	兵庫県指定景観3色		本				2,000	2,000				
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC872	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(継手用) Bp･Cp､B･C	48.6×60×80(塗装仕上)	兵庫県指定景観3色		個				1,270	1,270				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC874	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(中間用) Bp･Cp､B･C	51.8×60×80(塗装仕上)	兵庫県指定景観3色		個				1,270	1,270				
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC876	袖ﾊﾟｲﾌﾟ Bp･B(塗装仕上)	4.3mm×40mm×223.3mm	兵庫県指定景観3色		本				4,000	4,000				
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部品	TC877	袖ﾊﾟｲﾌﾟ Cp･C(塗装仕上)	3.0mm×42mm×223.3mm	兵庫県指定景観3色		本				3,320	3,320				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(塗装仕上)路側用	Gr-A-4E		白色塗装仕上げ。延べ延長20m以上に適用。視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC221	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(塗装仕上)路側用	Gr-B-4E		白色塗装仕上げ。延べ延長20m以上に適用。視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC223	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(塗装仕上)路側用	Gr-C-4E		白色塗装仕上げ。延べ延長20m以上に適用。視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC226	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(塗装仕上)路側用	Gr-A-2B		白色塗装仕上げ。延べ延長20m以上に適用。視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC227	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(塗装仕上)路側用	Gr-B-2B		白色塗装仕上げ。延べ延長20m以上に適用。視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC229	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(塗装仕上)路側用	Gr-C-2B		白色塗装仕上げ。延べ延長20m以上に適用。視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC251	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(塗装仕上)分離帯用	Gr-Am-4E		白色塗装仕上げ。延べ延長20m以上に適用。視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC253	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(塗装仕上)分離帯用	Gr-Bm-4E		白色塗装仕上げ。延べ延長20m以上に適用。視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC255	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(塗装仕上)分離帯用	Gr-Am-2B		白色塗装仕上げ。延べ延長20m以上に適用。視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC257	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(塗装仕上)分離帯用	Gr-Bm-2B		白色塗装仕上げ。延べ延長20m以上に適用。視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC270	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾒｯｷ仕上)路側用	Gr-A-4E		延べ延長20m以上に適用。視線誘導標は含まない。	m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC271	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾒｯｷ仕上)路側用	Gr-B-4E		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC276	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾒｯｷ仕上)路側用	Gr-A-2B		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC277	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾒｯｷ仕上)路側用	Gr-B-2B		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC301	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾒｯｷ仕上)分離帯用	Gr-Am-4E		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC303	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾒｯｷ仕上)分離帯用	Gr-Bm-4E		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC305	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾒｯｷ仕上)分離帯用	Gr-Am-2B		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC307	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾒｯｷ仕上)分離帯用	Gr-Bm-2B		延べ延長20m以上に適用。 視線誘導標は含まない。	m	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC315	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 長さｴｷｽﾄﾗ	A･S種(φ139.8)(12cm増す毎)			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC316	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 長さｴｷｽﾄﾗ	B･C種(φ114.3)(12cm増す毎)			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC318	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑ曲げ加工費	厚3.2mm			枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	TC319	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑ曲げ加工費	厚2.3mm			枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC330	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑA･S(塗装仕上)	4.0mm×350mm×4330mm		白色塗装仕上げ。	枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC333	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑB(塗装仕上)	3.2mm×350mm×4330mm		白色塗装仕上げ。	枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC334	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑB(塗装仕上)	3.2mm×350mm×2330mm		白色塗装仕上げ。	枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC335	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑB(塗装仕上)	3.2mm×350mm×2360mm		白色塗装仕上げ。	枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC336	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑC(塗装仕上)	2.3mm×350mm×4330mm		白色塗装仕上げ。	枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC337	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑC(塗装仕上)	2.3mm×350mm×2330mm		白色塗装仕上げ。	枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC338	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑC(塗装仕上)	2.3mm×350mm×2360mm		白色塗装仕上げ。	枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC339	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 袖ﾋﾞｰﾑA(塗装仕上)	3.2mm×356mm×660mm		白色塗装仕上げ。	枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC341	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 袖ﾋﾞｰﾑAm(塗装仕上)	3.2mm×397mm×910mm		白色塗装仕上げ。	枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC342	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 袖ﾋﾞｰﾑBm(塗装仕上)	3.2mm×382mm×910mm		白色塗装仕上げ。	枚	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC345	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 袖ﾋﾞｰﾑB･C(塗装仕上)	2.3mm×356mm×660mm		白色塗装仕上げ。	枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC346	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱A種(塗装仕上)	4.5mm×139.8mm×2350mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC347	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱A種(塗装仕上)	4.5mm×139.8mm×1110mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC348	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱Am種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×2250mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC350	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱B種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×2200mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC351	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱B種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×1100mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC352	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱Bm種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×2250mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC353	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱Bm種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×1150mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC354	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱B種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×890mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC355	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱B種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×1090mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC356	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱B種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×1150mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC357	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱B種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×950mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC358	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱C種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×2100mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC359	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱C種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×1100mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC360	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱C種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×890mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC361	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱C種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×1090mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC362	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱C種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×1150mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC363	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱C種(塗装仕上)	4.5mm×114.3mm×950mm		白色塗装仕上げ。	本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC370	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾌﾞﾗｹｯﾄ(塗装仕上)	4.5mm×70mm×300mm		白色塗装仕上げ。	個	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC371	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(塗装仕上)	M20×170mm(支柱取付用)A		白色塗装仕上げ。	本		●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC372	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(塗装仕上)	M20×145mm(支柱取付用)B,C		白色塗装仕上げ。	本		●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC375	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(塗装仕上)	M16×35mm(ﾚｰﾙ継手用)		白色塗装仕上げ。	本		●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC376	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ笠木(塗装仕上)	3.2mm×150mm×50mm×2000mm		白色塗装仕上げ。	本	●								

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC377	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ笠木(塗装仕上)	3.2mm×150mm×50mm×4000mm		白色塗装仕上げ。	本	●								
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC400	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑA(ﾒｯｷ仕上)	4.0mm×350mm×75mm×4330mm			枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC401	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑA(ﾒｯｷ仕上)	4.0mm×350mm×75mm×2330mm			枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC402	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑA(ﾒｯｷ仕上)	4.0mm×350mm×75mm×2360mm			枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC403	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑB(ﾒｯｷ仕上)	3.2mm×350mm×50mm×4330mm			枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC404	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾋﾞｰﾑB(ﾒｯｷ仕上)	3.2mm×350mm×50mm×2330mm			枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC409	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 袖ﾋﾞｰﾑA(ﾒｯｷ仕上)	3.2mm×356mm×660mm			枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC410	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 袖ﾋﾞｰﾑB(ﾒｯｷ仕上)	2.3mm×356mm×660mm			枚	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC416	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱A種(ﾒｯｷ仕上)	4.5mm×139.8mm×2350mm			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC417	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱A種(ﾒｯｷ仕上)	4.5mm×139.8mm×1100mm			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC420	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱B種(ﾒｯｷ仕上)	4.5mm×114.3mm×2200mm			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC421	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱B種(ﾒｯｷ仕上)	4.5mm×114.3mm×1100mm			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC429	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直支柱C種(ﾒｯｷ仕上)	4.5mm×114.3mm×1100mm			本	●								
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC440	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ﾒｯｷ仕上)	4.5mm×70mm×300mm			個	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC441	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾒｯｷ仕上)	M20×170mm(支柱取付用)A			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC442	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾒｯｷ仕上)	M20×145mm(支柱取付用)B,C			本	●	●							
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部品	TC445	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾒｯｷ仕上)	M16×35mm(ﾚｰﾙ継手用)			本	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC491	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝蓋 滑止型 300用	T-25,995×400×55mm	41.2kg	41.2kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC492	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝溝蓋 滑止型 300用	T-25,995×400×50mm	38.5kg	38.5kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC493	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断･側溝溝蓋 滑止型 400用	T-25,995×500×65mm	54.9kg	54.9kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC496	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断･側溝溝蓋 滑止型細目300	T-25,995×400×44mm	48.3kg	48.3kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC497	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断･側溝溝蓋 滑止型細目400	T-25,995×500×50mm	81.1kg	81.1kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC498	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断･側溝溝蓋 滑止型細目300	T-2,995×400×25mm	30.5kg	30.5kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC499	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断･側溝溝蓋 滑止型細目400	T-2,995×500×25mm	35.8kg	35.8kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC501	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止型 300用	T-25,995×400×60mm	49.5kg	49.5kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC502	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止型 400用	T-25,995×500×75mm	66.9kg	66.9kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC506	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止型 細目 300用	T-25,995×400×44mm	53kg	53kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC507	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ固定 滑止型 細目 400用	T-25,995×500×50mm	85.1kg	85.1kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC511	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩道用細目溝蓋滑止型 300用	995×400×25mm	30.5kg	30.5kg	組	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC512	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩道用細目溝蓋滑止型 400用	995×500×25mm	35.8kg	35.8kg	組	●	●							
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC620	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 普通目 300用	T-25,995×400×95mm		35.7kg	枚				19,900	19,900				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC621	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 普通目 300用	T-25,501×400×95mm		18.2kg	枚				12,000	12,000				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC622	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 普通目 400用	T-25,995×500×110mm		51.0kg	枚				27,200	27,200				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC623	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 普通目 400用	T-25,501×500×110mm		26.1kg	枚				16,800	16,800				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC624	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 普通目 500用	T-25,995×600×125mm		69.3kg	枚				39,800	39,800				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC625	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 普通目 500用	T-25,501×600×125mm		35.4kg	枚				24,300	24,300				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC626	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 普通目 600用	T-25,995×700×140mm		97.7kg	枚				55,500	55,500				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC627	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 普通目 600用	T-25,501×700×140mm		50.2kg	枚				30,300	30,300				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC630	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 細目 300用	T-25,995×400×95mm		41.8kg	枚				28,100	28,100				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC631	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 細目 300用	T-25,501×400×95mm		20.9kg	枚				14,000	14,000				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC632	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 細目 400用	T-25,995×500×110mm		80.2kg	枚				48,900	48,900				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC633	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 細目 400用	T-25,501×500×110mm		40.1kg	枚				24,400	24,400				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC634	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 細目 500用	T-25,995×600×125mm		96.2kg	枚				61,100	61,100				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC635	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 細目 500用	T-25,501×600×125mm		48.2kg	枚				30,500	30,500				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC636	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 細目 600用	T-25,995×700×140mm		127.3kg	枚				75,900	75,900				
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC637	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝蓋 細目 600用	T-25,501×700×140mm		63.3kg	枚				37,900	37,900				
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC521	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋 滑止型 (T-25)	501×600×65mm 110° 開閉式	36.6kg	36.6kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC522	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋 滑止型 (T-25)	607×700×75mm 110° 開閉式	55.9kg	55.9kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC523	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋 滑止型 (T-25)	713×800×75mm 110° 開閉式	71.7kg	71.7kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC526	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋 滑止型 (T-25)	600×600×65mm 落し込み鎖付	46kg	46kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC527	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋 滑止型 (T-25)	700×700×75mm 落し込み鎖付	67.4kg	67.4kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC528	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋 滑止型 (T-25)	800×800×75mm 落し込み鎖付	82.7kg	82.7kg	組	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC531	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目桝蓋 滑止型 (T-25)	591×600×50mm 落し込み鎖付	61.9kg	61.9kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC532	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目桝蓋 滑止型 (T-25)	696×700×50mm 落し込み鎖付	83.6kg	83.6kg	組	●	●							
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	TC533	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目桝蓋 滑止型 (T-25)	800×800×50mm 落し込み鎖付	106.7kg	106.7kg	組	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	TC640	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	幅300用	L=500mm		枚	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	TC641	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	幅400用	L=500mm		枚	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	TC642	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	幅500用	L=500mm		枚	●	●							
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	TC643	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	幅600用	L=500mm		枚	●	●							
視線誘導標	TC756	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ)路側用	両面式 φ100以下 支柱径φ34	土中建込		本	●	●			改				
視線誘導標	TC757	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ)路側用	両面式 φ100以下 支柱径φ34	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		本	●	●			改				
視線誘導標	TC760	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中用	φ100 反射体2個(上部両面+下部片面)			本				13,000	13,000				
視線誘導標	TC761	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)縁石用	φ100 反射体2個(上部両面+下部片面)			本				11,900	11,900				
転落防止柵	TC780	転落防止柵 H=1.1m(縦柵)	縦格子型･ﾒｯｷ仕上･土中建込用			m				12,500	12,500				
転落防止柵	TC781	転落防止柵 H=1.1m(縦柵)	縦格子型･ﾒｯｷ仕上･Co埋込用			m				11,700	11,700				
転落防止柵	TC782	転落防止柵 H=1.1m(縦柵)	縦格子型(視距配慮型)･ﾒｯｷ仕上･土中建込用			m				13,500	13,500				
転落防止柵	TC783	転落防止柵 H=1.1m(縦柵)	縦格子型(視距配慮型)･ﾒｯｷ仕上･Co埋込用			m				12,500	12,500				
転落防止柵	TC890	転落防止柵 H=1.1m(縦柵)	縦格子型･塗装仕上･土中建込用	兵庫県指定景観3色		m				12,600	12,600				
転落防止柵	TC891	転落防止柵 H=1.1m(縦柵)	縦格子型･塗装仕上･Co埋込用	兵庫県指定景観3色		m				11,900	11,900				
転落防止柵	TC892	転落防止柵 H=1.1m(縦柵)	縦格子型(視距配慮型)･塗装仕上･土中建込用	兵庫県指定景観3色		m				13,400	13,400				
転落防止柵	TC893	転落防止柵 H=1.1m(縦柵)	縦格子型(視距配慮型)･塗装仕上･Co埋込用	兵庫県指定景観3色		m				12,500	12,500				
立入り防止柵	TC460	ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ	18×55×45(cm)			個	●	●							
立入り防止柵	TC461	ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ	20×20×45(cm)			個	●	●							
立入り防止柵	TC462	鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,050			基	●	●							
立入り防止柵	TC463	鋼管基礎	φ101.6×3.2×600			基	●	●							
立入り防止柵	TC465	金網柵 V-GS2 3.2×50	H2000ｱﾝｸﾞﾙ型ﾋﾞﾆﾙ被覆			m	●	●							
道路照明用器具	TD120	ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ灯用安定器(L,200V)	100W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD121	ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ灯用安定器(L,200V)	250W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD122	ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ灯用安定器(L,200V)	300W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD123	ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ灯用安定器(L,200V)	400W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD124	ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ灯用安定器(L,200V)	700W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD125	ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ灯用安定器(L,200V)	1000W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD260	ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ灯用安定器(ﾎﾟｰﾙ内蔵型)	始動器内蔵型200V,110W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD261	ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ灯用安定器(ﾎﾟｰﾙ内蔵型)	始動器内蔵型200V,150W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD262	ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ灯用安定器(ﾎﾟｰﾙ内蔵型)	始動器内蔵型200V,180･190W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD263	ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ灯用安定器(ﾎﾟｰﾙ内蔵型)	始動器内蔵型200V,220･230W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD264	ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ灯用安定器(ﾎﾟｰﾙ内蔵型)	始動器内蔵型200V,270W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD145	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用安定器(L,100V)	110W,1灯×高力率			個				－	－				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
道路照明用器具	TD146	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用安定器(L,100V)	180W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD147	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用安定器(L,100V)	220W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD148	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用安定器(L,100V)	270W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD150	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用安定器(L,200V)	110W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD151	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用安定器(L,200V)	180W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD152	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用安定器(L,200V)	220W,1灯×高力率			個				－	－				
道路照明用器具	TD350	自動点滅器(光電式)	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式受台付,6A/100V			個	●	●		4,120	4,820				
道路照明用器具	TD351	自動点滅器(光電式)	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式受台付,10A/100V			個	●	●		5,950	6,510				
道路照明用支柱	TD389	直線型鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(ﾍﾞｰｽ式)	2灯型,8STB,亜鉛ﾒｯｷ仕上げ		10本未満は運賃加算を別途計上	本				345,000	345,000				
道路照明用支柱	TD390	直線型鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(ﾍﾞｰｽ式)	2灯型,10STB,亜鉛ﾒｯｷ仕上げ		10本未満は運賃加算を別途計上	本				393,000	393,000				
道路照明用支柱	TD391	直線型鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(ﾍﾞｰｽ式)	2灯型,12STB,亜鉛ﾒｯｷ仕上げ		10本未満は運賃加算を別途計上	本				463,000	463,000				
道路照明用支柱	TD394	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ運賃加算	3～5本			本	●								
道路照明用支柱	TD395	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ運賃加算	6～19本			本	●								
道路照明用支柱	TD396	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ運賃加算	1本			本	●								
道路照明用支柱	TD397	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ運賃加算	2本			本	●								
道路照明用支柱	TD806	直線型鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(ﾍﾞｰｽ式)	1灯型,8SB,塗装仕上	兵庫県指定景観3色	10本未満は運賃加算を別途計上	本				367,000	367,000				
道路照明用支柱	TD807	直線型鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(ﾍﾞｰｽ式)	1灯型,10SB,塗装仕上	兵庫県指定景観3色	10本未満は運賃加算を別途計上	本				433,000	433,000				
道路照明用支柱	TD808	直線型鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(ﾍﾞｰｽ式)	1灯型,12SB,塗装仕上	兵庫県指定景観3色	10本未満は運賃加算を別途計上	本				531,000	531,000				
道路照明用支柱	TD809	直線型鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(ﾍﾞｰｽ式)	2灯型,8STB,塗装仕上	兵庫県指定景観3色	10本未満は運賃加算を別途計上	本				432,000	432,000				
道路照明用支柱	TD810	直線型鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(ﾍﾞｰｽ式)	2灯型,10STB,塗装仕上	兵庫県指定景観3色	10本未満は運賃加算を別途計上	本				499,000	499,000				
道路照明用支柱	TD811	直線型鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(ﾍﾞｰｽ式)	2灯型,12STB,塗装仕上	兵庫県指定景観3色	10本未満は運賃加算を別途計上	本				597,000	597,000				
道路照明用支柱(個別製作)	TD840	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(個別製作柱)	亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 丸ﾃｰﾊﾟｰ	500～1500kg以下	8～20m程度。10本未満は運賃加算を別途計上	kg	●								

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
道路照明用支柱(個別製作)	TD841	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(個別製作柱)	亜鉛ﾒｯｷ ｳﾚﾀﾝ塗装仕上 丸ﾃｰﾊﾟｰ	500～1500kg以下	8～20m程度。10本未満は運賃加算を別途計上	kg	●								
道路照明用支柱(個別製作)	TD843	鋼管段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(個別製作柱)	亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 丸ﾃｰﾊﾟｰ	500～1500kg以下	8～20m程度。10本未満は運賃加算を別途計上	kg	●								
道路照明用支柱(個別製作)	TD844	鋼管段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(個別製作柱)	亜鉛ﾒｯｷ ｳﾚﾀﾝ樹脂仕上塗装 丸ﾃｰﾊﾟｰ	500～1500kg以下	8～20m程度。10本未満は運賃加算を別途計上	kg	●								
道路照明用支柱(個別製作)	TD850	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(個別製作柱)	亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 丸ﾃｰﾊﾟｰ	500kg以下	10本未満は運賃加算を別途計上	kg	●								
道路照明用支柱(個別製作)	TD851	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(個別製作柱)	亜鉛ﾒｯｷ ｳﾚﾀﾝ樹脂仕上塗装 丸ﾃｰﾊﾟｰ	500kg以下	10本未満は運賃加算を別途計上	kg	●								
道路照明用支柱(個別製作)	TD853	鋼管段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(個別製作柱)	亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 丸ﾃｰﾊﾟｰ	500kg以下	10本未満は運賃加算を別途計上	kg	●								
道路照明用支柱(個別製作)	TD854	鋼管段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(個別製作柱)	亜鉛ﾒｯｷ ｳﾚﾀﾝ樹脂仕上塗装 丸ﾃｰﾊﾟｰ	500kg以下	10本未満は運賃加算を別途計上	kg	●								
道路反射鏡	TD400	道路反射鏡	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型φ600×3mm		鏡面･裏板･ﾘﾝｸﾞﾌｰﾄﾞ･取付金具含む	面	●	●							
道路反射鏡	TD401	道路反射鏡	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型φ800×3mm		鏡面･裏板･ﾘﾝｸﾞﾌｰﾄﾞ･取付金具含む	面	●	●							
道路反射鏡	TD402	道路反射鏡	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型φ1000×3mm		鏡面･裏板･ﾘﾝｸﾞﾌｰﾄﾞ･取付金具含む	面	●	●							
道路反射鏡	TD406	道路反射鏡	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型φ600×0.8mm		鏡面･裏板･ﾘﾝｸﾞﾌｰﾄﾞ･取付金具含む	面	●	●							
道路反射鏡	TD407	道路反射鏡	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型φ800×0.9mm		鏡面･裏板･ﾘﾝｸﾞﾌｰﾄﾞ･取付金具含む	面	●	●							
道路反射鏡	TD408	道路反射鏡	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型φ1000×1.0mm		鏡面･裏板･ﾘﾝｸﾞﾌｰﾄﾞ･取付金具含む	面	●	●							
道路反射鏡	TD412	補助金具	2面取付用(2本分1組)		鏡面･裏板･ﾘﾝｸﾞﾌｰﾄﾞ･取付金具含む	組	●	●							
道路反射鏡	TD413	注意板	ｱﾙﾐ板600×180×2		取付ﾊﾞﾝﾄﾞ2個含む	組	●	●							
道路反射鏡	TD414	注意板	ｱﾙﾐ板600×180×1		取付ﾊﾞﾝﾄﾞ2個含む	組	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
道路反射鏡	TD415	注意板	防錆処理鋼板600×180×1.0		取付ﾊﾞﾝﾄﾞ2個含む	組	●	●							
道路反射鏡	TD416	注意板	樹脂板600×180×3.0		取付ﾊﾞﾝﾄﾞ2個含む	組	●	●							
道路反射鏡	TD430	支柱(反射鏡用),静電粉体焼付	φ600mm 1面用		ｱﾝｶｰﾊﾞｰ2本含む	本	●	●							
道路反射鏡	TD431	支柱(反射鏡用),静電粉体焼付	φ800mm1面用,φ600mm2面用		ｱﾝｶｰﾊﾞｰ2本含む	本	●	●							
道路反射鏡	TD432	支柱(反射鏡用),静電粉体焼付	φ1000mm1面用,φ800mm2面用		ｱﾝｶｰﾊﾞｰ2本含む	本	●	●							
道路反射鏡	TD433	支柱(反射鏡用),静電粉体焼付	φ1000mm2面用		ｱﾝｶｰﾊﾞｰ2本含む	本	●	●							
道路反射鏡	TD434	支柱(反射鏡用),静電粉体焼付,下ﾒｯｷ	φ600mm1面用		ｱﾝｶｰﾊﾞｰ2本含む	本	●	●							
道路反射鏡	TD435	支柱(反射鏡用),静電粉体焼付,下ﾒｯｷ	φ800mm1面用,φ600mm2面用		ｱﾝｶｰﾊﾞｰ2本含む	本	●	●							
道路反射鏡	TD436	支柱(反射鏡用),静電粉体焼付,下ﾒｯｷ	φ1000mm1面用,φ800mm2面用		ｱﾝｶｰﾊﾞｰ2本含む	本	●	●							
道路反射鏡	TD437	支柱(反射鏡用),静電粉体焼付,下ﾒｯｷ	φ1000mm2面用		ｱﾝｶｰﾊﾞｰ2本含む	本	●	●							
道路反射鏡	TD442	支柱曲げ加工費(反射鏡用)	φ76.3mm		ｱﾝｶｰﾊﾞｰ2本含む	本	●	●			改				
道路反射鏡	TD443	支柱曲げ加工費(反射鏡用)	φ89.1mm		ｱﾝｶｰﾊﾞｰ2本含む	本	●	●			改				
道路反射鏡	TD444	支柱曲げ加工費(反射鏡用)	φ101.6mm		ｱﾝｶｰﾊﾞｰ2本含む	本	●								
道路標識板	TD459	案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ		路線番号除く	m2	●	●							
道路標識板	TD460	案内標識板 (耐蝕ｱﾙﾐ板2mm厚)	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型		路線番号除く	m2	●	●							
道路標識板	TD461	案内標識板 (耐蝕ｱﾙﾐ板2mm厚)	全面封入ﾚﾝｽﾞ型		路線番号除く	m2	●	●							
道路標識板	TD464	警戒標識板 (耐蝕ｱﾙﾐ板2mm厚)	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型			m2	●	●							
道路標識板	TD465	警戒標識板 (耐蝕ｱﾙﾐ板2mm厚)	全面封入ﾚﾝｽﾞ型			m2	●	●							
道路標識板	TD476	案内標識板取付金具	ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ 径139.8mm			組		●							
道路標識板	TD477	案内標識板取付金具	ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ 径165.2mm			組		●							
道路標識板	TD478	案内標識板取付金具	ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ 径190.7mm			組		●							
道路標識板	TD470	路線番号･警戒標識板取付金具	φ76.3×3×40,U型ﾊﾞﾝﾄﾞ			組	●	●							
道路標識板	TD471	路線番号･警戒標識板取付金具	φ76.3×5×50,U型ﾊﾞﾝﾄﾞ			組	●	●							
道路標識板	TD480	路線番号標識板,118,倍率1.0	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,寸法450mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				15,000	15,000				
道路標識板	TD481	路線番号標識板,118,倍率1.3	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,寸法585mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				25,200	25,200				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
道路標識板	TD482	路線番号標識板,118,倍率1.6	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,寸法720mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				38,100	38,100				
道路標識板	TD483	路線番号標識板,118,倍率2.0	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,寸法900mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				60,000	60,000				
道路標識板	TD484	路線番号標識板,118-2,倍率1.0	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,寸法450mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				13,600	13,600				
道路標識板	TD485	路線番号標識板,118-2,倍率1.3	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,寸法585mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				22,800	22,800				
道路標識板	TD486	路線番号標識板,118-2,倍率1.6	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,寸法720mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				34,600	34,600				
道路標識板	TD487	路線番号標識板,118-2,倍率2.0	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,寸法900mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				54,400	54,400				
道路標識板	TD488	警戒標識板,201～215,倍率1.0	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,寸法450mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				15,500	15,500				
道路標識板	TD489	警戒標識板,201～215,倍率1.3	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,寸法585mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				26,200	26,200				
道路標識板	TD490	警戒標識板,201～215,倍率1.6	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,寸法720mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				39,600	39,600				
道路標識板	TD491	警戒標識板,201～215,倍率2.0	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,寸法900mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				62,300	62,300				
道路標識板	TD492	規制標識板,301～324,倍率1.0	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,φ600mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚	●	●							
道路標識板	TD493	規制標識板,301～324,倍率1.5	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,φ900mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚	●	●							
道路標識板	TD494	規制標識板,325～325-4倍率1.0	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,φ600mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚	●	●							
道路標識板	TD495	規制標識板,325～325-4倍率1.5	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,φ900mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚	●	●							
道路標識板	TD496	路線番号標識補助板	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,420×570mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				13,900	13,900				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
道路標識板	TD497	警戒標識補助板	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,240×570mm		耐蝕ｱﾙﾐ板厚2mm。取付金具含む	枚				8,830	8,830				
道路標識板	TD510	標識所属表示板 （文字:兵庫県）	青文字印刷,ｸﾘｱｰ仕上げ,200×60			枚				1,360	1,360				
道路標識板	TD511	標識所属表示板 （文字:設置年月日）	青文字印刷,ｸﾘｱｰ仕上げ,200×60			枚				1,360	1,360				
道路標識用支柱	TD521	路側用道路標識支柱(亜鉛ﾒｯｷ)	径76.3mm以上			t	●	●			改				
道路標識用支柱	TD544	片持式道路標識用支柱	亜鉛ﾒｯｷ仕上〔F、逆L、T型〕ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ			t	●								
道路標識用支柱	TD545	門型式道路標識用支柱	亜鉛ﾒｯｷ仕上〔ﾄﾗｽ型〕ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ			t	●								
道路標識用支柱	TD553	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式用ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ	M22×650mm(ﾎﾞﾙﾄ4本含む)	HDZ35 Aﾀｲﾌﾟ		組				11,800	11,800				
道路標識用支柱	TD554	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式用ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ	M24×700mm(ﾎﾞﾙﾄ4本含む)	HDZ35 Bﾀｲﾌﾟ		組				14,700	14,700				
道路標識用支柱	TD555	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式用ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ	M27×800mm(ﾎﾞﾙﾄ4本含む)	HDZ35 Cﾀｲﾌﾟ		組				18,200	18,200				
道路標識用支柱	TD556	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式用ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ	M24×700mm(ﾎﾞﾙﾄ8本含む)	HDZ35 Dﾀｲﾌﾟ		組				24,600	24,600				
道路標識用支柱	TD557	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式用ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ	M27×800mm(ﾎﾞﾙﾄ8本含む)	HDZ35 Eﾀｲﾌﾟ		組				31,500	31,500				
道路標識用支柱	TD558	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式用ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ	M30×850mm(ﾎﾞﾙﾄ8本含む)	HDZ35 Fﾀｲﾌﾟ		組				40,300	40,300				
道路標識用支柱	TD830	片持式道路標識用支柱	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装〔F型、逆L型、T型ﾃｰﾊﾟﾎﾟｰﾙ〕	兵庫県指定景観3色		t	●	●			改				
道路標識用支柱	TD831	門型式道路標識用支柱	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装〔ﾄﾗｽ型 ﾃｰﾊﾟﾎﾟｰﾙ〕	兵庫県指定景観3色		t	●	●			改				
歩道美装化用諸資材	TD702	洗出平板	30×30×6cm 12kg			枚	●	●							
歩道美装化用諸資材	TD703	洗出平板	40×40×6cm 22kg			枚	●								
歩道美装化用諸資材	TD730	誘導ﾌﾞﾛｯｸ	30×30×3cm			枚	●	●							
歩道美装化用諸資材	TD731	誘導ﾌﾞﾛｯｸ	30×30×6cm			枚	●	●							
歩道美装化用諸資材	TD734	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	厚8cm			m2	●	●			改				
歩道美装化用諸資材	TD735	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	厚6cm			m2	●	●			改				
歩道美装化用諸資材	TD736	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	透水性 厚8cm			m2	●	●			改				
歩道美装化用諸資材	TD737	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	視覚障害者用 厚6cm			m2	●				改				
歩道用諸資材	TD751	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕	一般部			本				1,160	1,160				
歩道用諸資材	TD752	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕	一般部			本				1,550	1,550				
歩道用諸資材	TD753	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕	一般部			本				1,930	1,930				
歩道用諸資材	TD754	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ KA〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕	切り下げ用			本				1,210	1,210				
歩道用諸資材	TD755	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ KB〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕	切り下げ用			本				1,610	1,610				
歩道用諸資材	TD756	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ KC〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕	切り下げ用			本				1,610	1,610				
歩道用諸資材	TD771	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ NA〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕	乗り入れ部(ﾃｰﾊﾟｰ付)			本				1,470	1,470				
歩道用諸資材	TD772	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ NB〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕	乗り入れ部(ﾃｰﾊﾟｰ付)			本				1,960	1,960				
歩道用諸資材	TD773	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ NC〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕	乗り入れ部(ﾃｰﾊﾟｰ付)			本				1,960	1,960				
歩道用諸資材	TD774	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ K〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕	歩道巻込部			本				2,690	2,690				
歩道用諸資材	TD775	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ N〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕	歩道乗入部			本				1,860	1,860				
歩道用諸資材	TD776	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ K-S 0.6m	排水機能付 歩道切り下げ部〔ｽﾗｸﾞ入〕直物	排水機能付切り下げ歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		本				6,880	6,880				
歩道用諸資材	TD767	駒止ﾌﾞﾛｯｸ FA〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕				本				1,330	1,330				
歩道用諸資材	TD757	駒止ﾌﾞﾛｯｸ FB〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕				本				1,740	1,740				
歩道用諸資材	TD758	駒止ﾌﾞﾛｯｸ FC〔下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り〕				本				2,560	2,560				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
歩道用諸資材	TD768	駒止ﾌﾞﾛｯｸ FWA［下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り］	水抜き部			本				1,850	1,850				
歩道用諸資材	TD760	駒止ﾌﾞﾛｯｸ FWB［下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り］	水抜き部			本				2,470	2,470				
歩道用諸資材	TD761	駒止ﾌﾞﾛｯｸ FWC［下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り］	水抜き部			本				3,450	3,450				
歩道用諸資材	TD763	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ［下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り］	A型 12cm×12cm×60cm			本				670	670				
歩道用諸資材	TD764	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ［下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り］	B型 15cm×12cm×60cm			本				880	880				
歩道用諸資材	TD765	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ［下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り］	C型 15cm×15cm×60cm			本				1,040	1,040				
歩道用諸資材	TD770	縞鋼板	SS400 T=3.2～6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 加工手間含			t				1,351,351	1,529,729				
電線共同溝用管路材 合成樹脂管(通信用)	TT050	電線共同溝用管路材 合成樹脂	φ50mm 直管 受口付 通信用		差込継手硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(PV管)	m	●	●							
電線共同溝用管路材 合成樹脂管(通信用)	TT051	電線共同溝用管路材 合成樹脂	φ75mm 直管 受口付 通信用		差込継手硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(PV管)	m				2,180	2,180				
電線共同溝用管路材 合成樹脂管(通信用)	TT052	電線共同溝用管路材 合成樹脂	φ50mm 曲管 受口付 通信用		差込継手硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(PV管)	m	●	●							
電線共同溝用管路材 合成樹脂管(通信用)	TT053	電線共同溝用管路材 合成樹脂	φ75mm 曲管 受口付 通信用		差込継手硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(PV管)	m	●	●							
電線共同溝用管路材 合成樹脂管(通信用)	TT060	電線共同溝用管路材 合成樹脂	φ100mm 直管 受口付 通信用		ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管(VP管)	m				2,880	2,880				
電線共同溝用管路材 合成樹脂管(通信用)	TT061	電線共同溝用管路材 合成樹脂	φ100mm 曲管 受口付 通信用		ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管(VP管)	m				7,840	7,840				
電線共同溝用管路材 合成樹脂管(通信用)	TT070	電線共同溝用管路材 合成樹脂	φ150mm 直管 受口付 通信用		ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管(VP管)	m	●	●							
電線共同溝用管路材 合成樹脂管(通信用)	TT071	電線共同溝用管路材 合成樹脂	φ150mm 曲管 受口付 通信用		ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管(VP管)	m	●	●							
電線共同溝用管路材 合成樹脂管(通信用)	TT076	電線共同溝用管路材 保護管 合成樹脂	φ200mm 直管 受口付 通信用		ﾎﾞﾃﾞｨｰV管(VP管)	m	●	●							
電線共同溝用管路材 合成樹脂管(通信用)	TT077	電線共同溝用管路材 保護管 合成樹脂	φ250mm 直管 受口付 通信用		ﾎﾞﾃﾞｨｰV管(VP管)	m	●								
電線共同溝用管路材 合成樹脂管(通信用)	TT078	電線共同溝用管路材 ｻﾔ管 合成樹脂	φ30mm 直管 受口付 通信用		ｻﾔ管(VP管)	m	●								
電線共同溝用管路材 合成樹脂管(通信用)	TT079	電線共同溝用管路材 ｻﾔ管 合成樹脂	φ50mm 直管 受口付 通信用		ｻﾔ管(VP管)	m	●								
電線共同溝用管路材 鋼管	TT130	電線共同溝用管路材 鋼管(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆)	φ50mm 直管 受口付 電力用		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆保護鋼管(MCCP-PLC管)	m				5,345	5,345				
電線共同溝用管路材 鋼管	TT131	電線共同溝用管路材 鋼管(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆)	φ80mm 直管 受口付 電力用		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆保護鋼管(MCCP-PLC管)	m				7,200	7,200				
電線共同溝用管路材 鋼管	TT132	電線共同溝用管路材 鋼管(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆)	φ100mm 直管 受口付 電力用		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆保護鋼管(MCCP-PLC管)	m				11,327	11,327				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
電線共同溝用管路材 鋼管	TT133	電線共同溝用管路材 鋼管(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆)	φ125mm 直管 受口付 電力用		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆保護鋼管(MCCP-PLC管)	m				11,927	11,927				
電線共同溝用管路材 鋼管	TT135	電線共同溝用管路材 鋼管(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆)	φ50mm 曲管 受口付 電力用		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆保護鋼管(MCCP-PLC管)	m				－	－				
電線共同溝用管路材 鋼管	TT136	電線共同溝用管路材 鋼管(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆)	φ80mm 曲管 受口付 電力用		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆保護鋼管(MCCP-PLC管)	m				－	－				
電線共同溝用管路材 鋼管	TT137	電線共同溝用管路材 鋼管(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆)	φ100mm 曲管 受口付 電力用		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆保護鋼管(MCCP-PLC管)	m				－	－				
電線共同溝用管路材 鋼管	TT138	電線共同溝用管路材 鋼管(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆)	φ125mm 曲管 受口付 電力用		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆保護鋼管(MCCP-PLC管)	m				－	－				
路面標示用塗料	T8461	路面標示用塗料 1種B 常温 白	比重1.5			L	●	●							
路面標示用塗料	T8462	路面標示用塗料 1種B 常温 黄	比重1.5	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ		L	●	●							
路面標示用塗料	T8464	路面標示用塗料 2種B 加熱 白	比重1.7			L	●	●							
路面標示用塗料	T8465	路面標示用塗料 2種B 加熱 黄	比重1.7	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ		L	●	●							
路面標示用塗料	T8467	路面標示用塗料 3種1号 溶融 白	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 比重2.0			kg	●	●							
路面標示用塗料	T8468	路面標示用塗料 3種1号 溶融 黄	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 比重2.0	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ		kg	●	●							
路面標示用塗料	T8472	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 比重0.9			kg	●	●							
路面標示用塗料	T8473	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 比重0.9			kg	●	●							
路面標示用塗料	T8474	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	1号(0.106～0.850mm)			kg	●	●							
路面標示用塗料	T8475	路面標示用水性塗料 1種A 常温 白	比重1.5			L	●	●							
路面標示用塗料	T8476	路面標示用水性塗料 1種A 常温 黄	比重1.5	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ		L	●	●							
路面標示用塗料	T8478	路面標示用水性塗料 2種A 加熱 白	比重1.7			L	●	●							
路面標示用塗料	T8479	路面標示用水性塗料 2種A 加熱 黄	比重1.7	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ		L	●	●							
高視認性区画線材料	T8486	路面標示用塗料 高視認性区画線用	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白		積算参考資料Ⅰによる	kg				450	450				
高視認性区画線材料	T8487	路面標示用塗料 高視認性区画線用	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 黄	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ	積算参考資料Ⅰによる	kg				650	650				
高視認性区画線材料	T8491	路面標示用塗料 高視認性区画線用	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白		積算参考資料Ⅰによる	kg				470	470				
高視認性区画線材料	T8492	路面標示用塗料 高視認性区画線用	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 黄	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ	積算参考資料Ⅰによる	kg				650	650				
高視認性区画線材料	T8493	専用ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 高視認性区画線用	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白		積算参考資料Ⅰによる	kg				－	－				
高視認性区画線材料	T8495	専用ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 高視認性区画線用	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 黄		積算参考資料Ⅰによる	kg				－	－				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
橋梁維持修繕関係機材	TE010	鋼板接着増桁用ｼｰﾙ材	(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)		床版補強工用	kg				2,480	2,480				
橋梁維持修繕関係機材	TE011	鋼板接着増桁用注入材	(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)		床版補強工用	kg				3,200	3,200				
橋梁維持修繕関係機材	TE026	鋼板接着用ｼｰﾙ材	(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)		床版補強工用	kg				2,480	2,480				
橋梁維持修繕関係機材	TE027	鋼板接着用注入材	(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)		床版補強工用	kg				3,200	3,200				
橋梁維持修繕関係機材	TE028	鋼板接着ｸﾗｯｸ処理用ｼｰﾙ材	(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)		床版補強工用	kg				2,480	2,480				
橋梁維持修繕関係機材	TE029	鋼板接着ｸﾗｯｸ処理用注入材	(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)		床版補強工用	kg				3,200	3,200				
橋梁維持修繕関係機材	TE020	鋼板取付(ｴﾎﾟｷｼ)用ｼｰﾙ材	(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)		橋梁補強工用	kg				2,480	2,480				
橋梁維持修繕関係機材	TE021	鋼板取付(ｴﾎﾟｷｼ)用注入材	(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)		橋梁補強工用	kg				3,200	3,200				
橋梁維持修繕関係機材	TE022	ｱﾝｶｰ取付(ｴﾎﾟｷｼ)用注入材	(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)		橋梁補強工用	kg				3,200	3,200				
橋梁維持修繕関係機材	TE023	鋼板取付(ﾓﾙﾀﾙ)用ｼｰﾙ材	(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)		橋梁補強工用	kg				2,480	2,480				
橋梁維持修繕関係機材	TE024	鋼板取付(ﾓﾙﾀﾙ)用注入材	(無収縮ﾓﾙﾀﾙ)		橋梁補強工用	kg	●	●		161	161				
橋梁維持修繕関係機材	TE025	ｱﾝｶｰ取付(ﾓﾙﾀﾙ)用注入材	(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)		橋梁補強工用	kg				3,200	3,200				
橋梁維持修繕関係機材	TE030	溶接棒	軟鋼用 径5.0mm			kg	●	●							
橋梁維持修繕関係機材	TE036	繊維シート専用補助材	ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｴﾎﾟｷｼ樹脂系			kg	●	●							
橋梁維持修繕関係機材	TE037	繊維シート専用補助材	不陸修正材(ﾊﾟﾃ) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系			kg	●	●							
橋梁維持修繕関係機材	TE038	繊維シート専用補助材	含浸接着剤 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系			kg	●	●							
橋梁維持修繕関係機材	TE039	繊維シート専用補助材	仕上げ材(中塗り) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系			kg	●	●							
橋梁維持修繕関係機材	TE040	繊維シート専用補助材	仕上げ材(上塗り) ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系			kg	●	●							
道路維持修繕関係機材	TE103	ﾄﾝﾈﾙ清掃用ﾌﾞﾗｼ	径500mm,ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製			個	●	●							
道路維持修繕関係機材	TE104	ﾄﾝﾈﾙ清掃用ﾌﾞﾗｼ	径800mm,ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製			個	●								
道路維持修繕関係機材	TE106	路面切削機用ﾋﾞｯﾄ	ﾎｲｰﾙ式 1.0m級			本		●							

統一（砂防）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鋼製えん堤	TE680	A型ｽﾘｯﾄﾀﾞﾑ Ae-20	H=2m φ318.5mm	ﾌﾟﾗﾏｲﾄCF-100+ｸﾞﾘｰﾝｽﾞﾎﾞｲﾄﾞ下塗り2回		基	●	●			改				
鋼製えん堤	TE681	A型ｽﾘｯﾄﾀﾞﾑ Ae-30	H=3m φ318.5mm	ﾌﾟﾗﾏｲﾄCF-100+ｸﾞﾘｰﾝｽﾞﾎﾞｲﾄﾞ下塗り2回		基	●	●			改				
鋼製えん堤	TE682	B型ｽﾘｯﾄﾀﾞﾑ	(塗装)			t	●	●			改				
鋼製えん堤	TE683	Jｰｽﾘｯﾄえん堤	H≦3m(塗装)			t				－	－				
鋼製えん堤	TE684	Jｰｽﾘｯﾄえん堤	3m<H≦8.5m(塗装)			t				－	－				
鋼製えん堤	TE685	Jｰｽﾘｯﾄえん堤	H>8.5m(塗装)			t				－	－				
鋼製えん堤	TE690	Jｰｽﾘｯﾄえん堤	H<3m(塗装)			t	●	●			改				
鋼製えん堤	TE691	Jｰｽﾘｯﾄえん堤	3m≦H(塗装)			t	●	●			改				
砂防額石類	TE530	額石(黒御影石)	厚150×650×500mm		加工費用含む	枚				207,000	207,000				
砂防額石類	TE531	工事歴板(黒御影石)	厚30×300×200mm	文字彫刻含む	加工費用含む	枚				78,700	78,700				
砂防指定地等標識及び標柱	TE550	砂防指定地標識(図入りｱﾙﾐ板)第1号	2.0mm×700mm×900mm			枚				61,100	61,100				
砂防指定地等標識及び標柱	TE551	砂防指定地標識(文字入ｱﾙﾐ板)第2号	2.0mm×500mm×700mm			枚				44,200	44,200				
砂防指定地等標識及び標柱	TE552	砂防指定地標識(文字入ｱﾙﾐ板)第4号	2.0mm×300mm×400mm			枚				24,100	24,100				
砂防指定地等標識及び標柱	TE553	砂防指定地標識(文字入ｱﾙﾐ板)第5号	2.0mm×700mm×900mm			枚				74,000	74,000				
砂防指定地等標識及び標柱	TE559	地すべり防止区域用標識(鋼板)第6号	1.2mm×700mm×900mm			枚				62,100	62,100				
砂防指定地等標識及び標柱	TE562	急傾斜地崩壊危険区域標識(ｱﾙﾐ製)	第8号 1.0mm×700mm×900mm			枚				61,800	61,800				
砂防指定地等標識及び標柱	TE571	砂防指定地標識用支柱(鋼管)	60.5φ×3.2×2000×2本	亜鉛ﾒｯｷ・ﾈｶｾｷｬｯﾌﾟ付		組				30,000	30,000				
砂防指定地等標識及び標柱	TE572	地図等のﾚｲｱｳﾄ構成費				枚				6,300	6,300				
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製擬木階段	TE581	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製擬木階段	二本組木φ100×2×1000	止め杭φ60×700×2本		段				9,760	9,760				
えん堤改良	TE585	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料			(砂防えん堤の切断作業に限る)	日				－	－				
えん堤改良	TE586	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費			(砂防えん堤の切断作業に限る)	m				－	－				
集水井関係諸資材	TE588	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	呼び径90mm L=1.0m			本	●	●							
集水井関係諸資材	TE589	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	呼び径115mm L=1.0m			本	●	●							
集水井関係諸資材	TE590	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	呼び径135mm L=1.0m			本	●	●							
集水井関係諸資材	TE592	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	呼び径90mm L=1.0m			本	●	●							
集水井関係諸資材	TE593	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	呼び径115mm L=1.0m			本	●	●							
集水井関係諸資材	TE594	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	呼び径135mm L=1.0m			本	●	●							
地すべり調査関係諸資材	TE602	伸縮計	7日巻			基･日			●						
地すべり調査関係諸資材	TE605	傾斜計				基･日			●						
地すべり調査関係諸資材	TE609	電気探査器				日				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE610	電気探査用木杭(杉)	30cm×4.5cm×4.5cm			本				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE621	ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計	φ48mm t3.6mm (1方向2ｹﾞｰｼﾞ)	ｿｹｯﾄﾚｽ仕様		本			●						
地すべり調査関係諸資材	TE622	ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計	φ48mm t3.6mm (2方向4ｹﾞｰｼﾞ)	ｿｹｯﾄﾚｽ仕様		本			●						

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
地すべり調査関係諸資材	TE623	ﾘｰﾄﾞ線	3芯			m			●						
地すべり調査関係諸資材	TE627	静歪み指示計				台･日			●						
地すべり調査関係諸資材	TE628	ｱﾙﾐｹｰｼﾝｸﾞ	φ47mm×3m	立上がり1mを含む		本			●						
地すべり調査関係諸資材	TE629	ｱﾙﾐｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ47mm			個			●						
地すべり調査関係諸資材	TE630	ｹｰｼﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ類	φ47mm			組			●						
地すべり調査関係諸資材	TE631	孔内傾斜計	指示計含む			台･日			●						
地すべり調査関係諸資材	TE640	自記水位計用ﾌﾛｰﾄ	径32mm 重錘付			個				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE641	自記水位計用ﾜｲﾔｰ	φ0.63			m				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE642	自記水位計	7日巻			日				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE643	地下水追跡用食塩				kg				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE644	地下水追跡用硫酸ﾏﾝｶﾞﾝ				kg				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE645	地下水追跡用ﾌﾛｰﾚｯｾﾝｿｰﾀﾞ				kg				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE646	地下水追跡用採水ﾋﾞﾝ	100CC			本				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE649	地下水追跡用蛍光光度計	ﾌﾛｰﾚｯｾﾝｿｰﾀﾞ用			日				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE650	地下水検層ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ	YZ-72A YZ72B			回				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE651	地下水検層測定器	ME-48 150点切替			日				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE660	自記水位計格納箱	300*300*400cm 木製			箱				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE661	携帯用触針式水位計				日				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE662	地下水追跡用採水器	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔用			個				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE664	分析器具(硫酸ﾏﾝｶﾞﾝ用)	定性分析			日				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE666	分析器具(食塩用)	定量分析			日				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE667	簡易揚水試験用ｴｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ				日				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE668	多点温度検層器				日				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE669	多点温度検層用発電機	0.6kVA			日				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE670	多点温度検層用電算機				日				－	－				
地すべり調査関係諸資材	TE671	多点温度検層用ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ				日				－	－				

統一（港湾）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
港湾関係諸資材	TF165	吸出し防止ｼｰﾄ(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布)	5mm厚以上,90kgf/5cm以上	縫製加工費含む	縫製加工費(幅継ぎのみ)含む	m2				2,300	2,300				
水質･底質分析試験	TF200	水質試験	PH		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF201	水質試験	COD(淡水)		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF202	水質試験	COD(海水)		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF203	水質試験	SS		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF204	水質試験	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF205	水質試験	DO		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF206	水質試験	ｱﾙｷﾙ水銀		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF207	水質試験	全水銀		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF208	水質試験	ｶﾄﾞﾐｳﾑ		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF209	水質試験	鉛		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF210	水質試験	有機りん		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF211	水質試験	6価ｸﾛﾑ		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF212	水質試験	全ｸﾛﾑ		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF213	水質試験	ひ素		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF214	水質試験	ｼｱﾝ		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF215	水質試験	PCB		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF216	水質試験	全ちっ素(加圧分解法)		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF217	水質試験	塩分量		諸経費含む	検体				3,000	3,000				
水質･底質分析試験	TF218	水質試験	大腸菌群数(計数法)		諸経費含む	検体		●							
水質･底質分析試験	TF219	水質試験	ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF220	水質試験	全りん		諸経費含む	検体	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
水質･底質分析試験	TF221	水質試験	硫化物ｲｵﾝ		諸経費含む	検体				3,600	3,600				
水質･底質分析試験	TF222	水質試験	濁度		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF223	水質試験	塩素量		諸経費含む	検体				2,700	2,700				
水質･底質分析試験	TF224	水質試験	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ外一切の試験項目を含む		諸経費含む ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾｯﾄ		●							
水質･底質分析試験	TF225	水質試験	ｾﾚﾝ		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF226	水質試験	ﾎｳ素		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF227	水質試験	ﾌｯ素		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF228	水質試験	硝酸性窒素及び亜硝酸窒素		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF229	水質試験	BOD(淡水)		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF231	水質試験	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF240	底質組成試験	単位体積重量		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF241	底質組成試験	含水比		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF242	底質組成試験	強熱減量		諸経費含む。公害防止対策事業の暫定除去基準に関するもの	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF243	底質組成試験	COD		諸経費含む。有害水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF244	底質組成試験	硫化物		諸経費含む。特定水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF245	底質組成試験	ｱﾙｷﾙ水銀		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF246	底質組成試験	全水銀		諸経費含む。水銀及びPCBの暫定除去基準に関するもの	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF247	底質組成試験	ｶﾄﾞﾐｳﾑ		諸経費含む	検体	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
水質･底質分析試験	TF248	底質組成試験	鉛		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF249	底質組成試験	有機りん		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF250	底質組成試験	6価ｸﾛﾑ		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF252	底質組成試験	ひ素		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF253	底質組成試験	ｼｱﾝ		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF254	底質組成試験	PCB		諸経費含む。水銀及びPCBの暫定除去基準に関するもの	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF255	底質組成試験	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF256	底質組成試験	銅		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF257	底質組成試験	亜鉛		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF258	底質組成試験	ﾌｯ素		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF259	底質組成試験	全りん		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF260	底質組成試験	全ちっ素		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF261	底質組成試験	全硫化物		諸経費含む	検体				4,000	4,000				
水質･底質分析試験	TF262	底質組成試験	全ﾏﾝｶﾞﾝ		諸経費含む	検体				4,400	4,400				
水質･底質分析試験	TF263	底質組成試験	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF280	溶出試験	銅		諸経費含む。特定水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF281	溶出試験	亜鉛		諸経費含む。特定水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF282	溶出試験	ﾌｯ素		諸経費含む。特定水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF283	溶出試験	ｱﾙｷﾙ水銀		諸経費含む。有害水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF284	溶出試験	全水銀		諸経費含む。有害水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF285	溶出試験	ｶﾄﾞﾐｳﾑ		諸経費含む。有害水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF286	溶出試験	鉛		諸経費含む。有害水底土砂	検体	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
水質･底質分析試験	TF287	溶出試験	有機りん		諸経費含む。有害水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF288	溶出試験	6価ｸﾛﾑ		諸経費含む。有害水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF289	溶出試験	PCB		諸経費含む。有害水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF290	溶出試験	ひ素		諸経費含む。有害水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF291	溶出試験	ｼｱﾝ		諸経費含む。有害水底土砂	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF292	溶出試験	油分		諸経費含む	検体				4,900	4,900				
水質･底質分析試験	TF293	溶出試験	ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物		諸経費含む	検体				4,000	4,000				
水質･底質分析試験	TF294	溶出試験	ｸﾛﾑ又はその化合物		諸経費含む	検体				3,500	3,500				
水質･底質分析試験	TF295	溶出試験	ﾆｯｹﾙ又はその化合物		諸経費含む	検体				3,500	3,500				
水質･底質分析試験	TF296	溶出試験	ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物		諸経費含む	検体				4,000	4,000				
水質･底質分析試験	TF297	溶出試験	有機塩素化合物		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF298	溶出試験	ﾁｳﾗﾑ		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF299	溶出試験	ｾﾚﾝ又はその化合物		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF300	溶出試験	ｼﾏｼﾞﾝ(CAT)、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ		諸経費含む	ｾｯﾄ				30,000	30,000				
水質･底質分析試験	TF301	溶出試験	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ外一切の試験項目を含む	前処理含む	諸経費含む ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｾｯﾄ	●	●		72,400	72,400				
水質･底質分析試験	TF302	溶出試験	全ﾏﾝｶﾞﾝ		諸経費含む	検体				3,500	3,500				
水質･底質分析試験	TF303	溶出試験	ﾎｳ素		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF304	溶出試験	ﾌｯ素		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF308	溶出試験	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		諸経費含む	検体	●	●							
水質･底質分析試験	TF309	溶出試験	六価ｸﾛﾑ(環境庁告示第46号)	前処理費･溶出液作成料含む	諸経費含む	検体	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF450	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ25mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF451	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ28mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF452	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ32mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF453	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ36mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF454	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ38mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF455	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ42mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF456	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ44mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF457	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ46mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF458	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ48mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF459	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ(690)	φ50mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF550	SS400ﾀｲﾛｯﾄﾞ	φ25mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF551	SS400ﾀｲﾛｯﾄﾞ	φ28mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF552	SS400ﾀｲﾛｯﾄﾞ	φ32mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF553	SS400ﾀｲﾛｯﾄﾞ	φ36mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF554	SS400ﾀｲﾛｯﾄﾞ	φ38mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF555	SS400ﾀｲﾛｯﾄﾞ	φ42mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF556	SS400ﾀｲﾛｯﾄﾞ	φ44mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF557	SS400ﾀｲﾛｯﾄﾞ	φ46mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF558	SS400ﾀｲﾛｯﾄﾞ	φ48mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							
ﾀｲﾛｯﾄﾞ(普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ)	TF559	SS400ﾀｲﾛｯﾄﾞ	φ50mm 全長 10.0m 2本継		補正係数:1.10(40～49組)、1.20(30～39組)、1.30(20～29組)、1.40(10～19組)、1.50(1～9組)	組	●	●							

統一（下水道）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1700	調整金具 組立式(U型)	調整高さ25mmまで			組				4,590	4,590				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1701	調整金具 組立式(U型)	調整高さ45mmまで			組				7,560	7,560				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1702	調整ﾘﾝｸﾞ 組立式(U型)	600×50mm			個				5,720	5,720				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1703	調整ﾘﾝｸﾞ 組立式(U型)	600×100mm			個				9,120	9,120				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1704	調整ﾘﾝｸﾞ 組立式(U型)	600×150mm			個				12,600	12,600				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1705	0号斜壁 組立式(U型)	600×750×300mm			個				22,000	22,000				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1706	0号斜壁 組立式(U型)	600×750×450mm			個				30,900	30,900				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1707	0号直壁 組立式(U型)	750×300mm			個				16,600	16,600				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1708	0号直壁 組立式(U型)	750×600mm			個				28,600	28,600				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1709	0号直壁 組立式(U型)	750×900mm			個				40,500	40,500				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1710	0号直壁 組立式(U型)	750×1200mm			個				52,200	52,200				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1712	0号管取付壁 組立式(U型)	750×600mm			個				29,800	29,800				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1713	0号管取付壁 組立式(U型)	750×900mm			個				41,900	41,900				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1716	0号底版 組立式(U型)	有効高さ130mm			個				21,100	21,100				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1720	1号斜壁 組立式(U型)	600×900×300mm			個				24,200	24,200				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1721	1号斜壁 組立式(U型)	600×900×450mm			個				32,500	32,500				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1722	1号斜壁 組立式(U型)	600×900×600mm			個				40,700	40,700				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1723	1号直壁 組立式(U型)	900×300mm			個				18,600	18,600				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1724	1号直壁 組立式(U型)	900×600mm			個				32,000	32,000				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1725	1号直壁 組立式(U型)	900×900mm			個				45,600	45,600				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1726	1号直壁 組立式(U型)	900×1200mm			個				59,100	59,100				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1727	1号直壁 組立式(U型)	900×1500mm			個				72,700	72,700				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1728	1号直壁 組立式(U型)	900×1800mm			個				86,400	86,400				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1729	1号おどり場直壁 組立式(U型)	900×600mm			個				64,400	64,400				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1730	1号管取付壁 組立式(U型)	900×600mm			個				33,200	33,200				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1731	1号管取付壁 組立式(U型)	900×900mm			個				47,000	47,000				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1732	1号管取付壁 組立式(U型)	900×1200mm			個				60,400	60,400				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1733	1号管取付壁 組立式(U型)	900×1500mm			個				74,100	74,100				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1734	1号管取付壁 組立式(U型)	900×1800mm			個				87,600	87,600				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1735	1号底版 組立式(U型)	有効高さ130mm			個				25,900	25,900				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1740	2号斜壁 組立式(U型)	600×1200×300mm			個				56,800	56,800				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1741	2号斜壁 組立式(U型)	600×1200×450mm			個				68,800	68,800				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1742	2号斜壁 組立式(U型)	600×1200×600mm			個				86,300	86,300				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1743	2号斜壁 組立式(U型)	900×1200×300mm			個				51,900	51,900				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1746	2号直壁 組立式(U型)	1200×600mm			個				61,400	61,400				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1747	2号直壁 組立式(U型)	1200×900mm			個				88,200	88,200				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1748	2号直壁 組立式(U型)	1200×1200mm			個				114,000	114,000				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
組立式マンホール(U型)	T1749	2号直壁 組立式(U型)	1200×1500mm			個				141,000	141,000				
組立式マンホール(U型)	T1750	2号直壁 組立式(U型)	1200×1800mm			個				167,000	167,000				
組立式マンホール(U型)	T1751	2号おどり場直壁 組立式(U型)	1200×600mm			個				126,000	126,000				
組立式マンホール(U型)	T1752	2号管取付壁 組立式(U型)	1200×900mm			個				95,600	95,600				
組立式マンホール(U型)	T1753	2号管取付壁 組立式(U型)	1200×1200mm			個				124,000	124,000				
組立式マンホール(U型)	T1754	2号管取付壁 組立式(U型)	1200×1500mm			個				151,000	151,000				
組立式マンホール(U型)	T1755	2号管取付壁 組立式(U型)	1200×1800mm			個				177,000	177,000				
組立式マンホール(U型)	T1756	2号管取付壁 組立式(U型)	1200×2100mm			個				204,000	204,000				
組立式マンホール(U型)	T1757	2号管取付壁 組立式(U型)	1200×2400mm			個				231,000	231,000				
組立式マンホール(U型)	T1758	2号底版 組立式(U型)	有効高さ150mm			個				57,000	57,000				
組立式マンホール(U型)	T1760	3号斜壁 組立式(U型)	900×1500×300mm			個				91,000	91,000				
組立式マンホール(U型)	T1762	3号直壁 組立式(U型)	1500×1800mm			個				256,000	256,000				
組立式マンホール(U型)	T1763	3号直壁 組立式(U型)	1500×2100mm			個				296,000	296,000				
組立式マンホール(U型)	T1764	3号直壁 組立式(U型)	1500×2400mm			個				337,000	337,000				
組立式マンホール(U型)	T1765	3号管取付壁 組立式(U型)	1500×1800mm			個				291,000	291,000				
組立式マンホール(U型)	T1766	3号管取付壁 組立式(U型)	1500×2100mm			個				331,000	331,000				
組立式マンホール(U型)	T1767	3号管取付壁 組立式(U型)	1500×2400mm			個				372,000	372,000				
組立式マンホール(U型)	T1768	3号底版 組立式(U型)	有効高さ150mm			個				93,700	93,700				
組立式マンホール(U型)	T1770	削孔代 0号,1号 組立式(U型)	φ100mm用	ヒューム管用	ヒューム管仕様	箇所				7,230	7,230				
組立式マンホール(U型)	T1771	削孔代 0号,1号 組立式(U型)	φ150mm用	ヒューム管用	ヒューム管仕様	箇所				8,470	8,470				
組立式マンホール(U型)	T1772	削孔代 0号,1号 組立式(U型)	φ200mm用	ヒューム管用	ヒューム管仕様	箇所				9,610	9,610				
組立式マンホール(U型)	T1773	削孔代 0号,1号 組立式(U型)	φ250mm用	ヒューム管用	ヒューム管仕様	箇所				11,000	11,000				
組立式マンホール(U型)	T1774	削孔代 0号,1号 組立式(U型)	φ300mm用	ヒューム管用	ヒューム管仕様	箇所				12,200	12,200				
組立式マンホール(U型)	T1775	削孔代 0号,1号 組立式(U型)	φ350mm用	ヒューム管用	ヒューム管仕様	箇所				13,300	13,300				
組立式マンホール(U型)	T1776	削孔代 0号,1号 組立式(U型)	φ400mm用	ヒューム管用	ヒューム管仕様	箇所				14,600	14,600				
組立式マンホール(U型)	T1777	削孔代 0号,1号 組立式(U型)	φ450mm用	ヒューム管用	ヒューム管仕様	箇所				15,800	15,800				
組立式マンホール(U型)	T1778	削孔代 0号,1号 組立式(U型)	φ500mm用	ヒューム管用	ヒューム管仕様	箇所				－	－				
組立式マンホール(U型)	T1779	削孔代 2号 組立式(U型)	φ100mm用	ヒューム管用	ヒューム管仕様	箇所				10,300	10,300				
組立式マンホール(U型)	T1780	削孔代 2号 組立式(U型)	φ150mm用	ヒューム管用	ヒューム管仕様	箇所				12,000	12,000				
組立式マンホール(U型)	T1781	削孔代 2号 組立式(U型)	φ200mm用	ヒューム管用	ヒューム管仕様	箇所				13,300	13,300				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1782	削孔代 2号 組立式(U型)	φ250mm用	ﾋｭｰﾑ管用	ﾋｭｰﾑ管仕様	箇所				15,500	15,500				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1783	削孔代 2号 組立式(U型)	φ300mm用	ﾋｭｰﾑ管用	ﾋｭｰﾑ管仕様	箇所				16,800	16,800				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1784	削孔代 2号 組立式(U型)	φ350mm用	ﾋｭｰﾑ管用	ﾋｭｰﾑ管仕様	箇所				18,800	18,800				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1785	削孔代 2号 組立式(U型)	φ400mm用	ﾋｭｰﾑ管用	ﾋｭｰﾑ管仕様	箇所				20,200	20,200				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1786	削孔代 2号 組立式(U型)	φ450mm用	ﾋｭｰﾑ管用	ﾋｭｰﾑ管仕様	箇所				22,000	22,000				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1787	削孔代 2号 組立式(U型)	φ500mm用	ﾋｭｰﾑ管用	ﾋｭｰﾑ管仕様	箇所				24,000	24,000				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(U型)	T1791	削孔代 1号 組立式(U型)	φ500mm用	ﾋｭｰﾑ管用	ﾋｭｰﾑ管仕様	箇所				17,200	17,200				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1802	調整ﾘﾝｸﾞ 組立式(V型)	600×50mm			個				5,400	5,400				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1803	調整ﾘﾝｸﾞ 組立式(V型)	600×80mm			個				7,560	7,560				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1804	調整ﾘﾝｸﾞ 組立式(V型)	600×100mm			個				8,640	8,640				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1805	調整ﾘﾝｸﾞ 組立式(V型)	600×150mm			個				12,400	12,400				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1810	1号斜壁 組立式(V型)	600×900×300mm			個				23,700	23,700				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1811	1号斜壁 組立式(V型)	600×900×450mm			個				32,400	32,400				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1812	1号斜壁 組立式(V型)	600×900×600mm			個				40,500	40,500				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1814	1号直壁 組立式(V型)	900×300mm			個				18,300	18,300				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1815	1号直壁 組立式(V型)	900×600mm			個				31,800	31,800				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1816	1号直壁 組立式(V型)	900×900mm			個				45,300	45,300				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1817	1号直壁 組立式(V型)	900×1200mm			個				58,800	58,800				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1818	1号直壁 組立式(V型)	900×1500mm			個				72,300	72,300				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1819	1号直壁 組立式(V型)	900×1800mm			個				86,400	86,400				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1821	1号底付	900×700mm			個				58,800	58,800				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1822	1号底付	900×900mm			個				63,700	63,700				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1823	1号底付	900×1000mm			個				72,900	72,900				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1824	1号底付	900×1300mm			個				86,400	86,400				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1825	1号底付	900×1600mm			個				99,900	99,900				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1826	1号底付	900×1900mm			個				113,000	113,000				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1827	1号中床版ﾌﾞﾛｯｸ	150×600×900mm			個				31,300	31,300				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1830	2号斜壁 組立式(V型)	600×1200×600mm			個				86,100	86,100				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1831	2号斜壁 組立式(V型)	900×1200×600mm			個				96,700	96,700				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1832	2号直壁 組立式(V型)	1200×300mm			個				33,600	33,600				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1833	2号直壁 組立式(V型)	1200×600mm			個				61,300	61,300				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1834	2号直壁 組立式(V型)	1200×1200mm			個				114,000	114,000				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1835	2号直壁 組立式(V型)	1200×1800mm			個				167,000	167,000				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1836	2号中床版ﾌﾞﾛｯｸ	200×600×1440mm			個				78,400	78,400				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
組立式マンホール(V型)	T1837	2号底付	1200×1600mm			個				208,000	208,000				
組立式マンホール(V型)	T1838	2号底付	1200×1900mm			個				234,000	234,000				
組立式マンホール(V型)	T1839	2号底付	1200×1300mm			個				181,000	181,000				
組立式マンホール(V型)	T1850	削孔代 0号,1号 組立式(V型)	φ100mm用		VU管仕様	箇所				10,000	10,000				
組立式マンホール(V型)	T1851	削孔代 0号,1号 組立式(V型)	φ150mm用		VU管仕様	箇所				10,000	10,000				
組立式マンホール(V型)	T1852	削孔代 0号,1号 組立式(V型)	φ200mm用		VU管仕様	箇所				13,000	13,000				
組立式マンホール(V型)	T1853	削孔代 0号,1号 組立式(V型)	φ250mm用		VU管仕様	箇所				13,000	13,000				
組立式マンホール(V型)	T1854	削孔代 0号,1号 組立式(V型)	φ300mm用		ヒューム管仕様	箇所				16,900	16,900				
組立式マンホール(V型)	T1855	削孔代 0号,1号 組立式(V型)	φ350mm用		ヒューム管仕様	箇所				18,400	18,400				
組立式マンホール(V型)	T1856	削孔代 0号,1号 組立式(V型)	φ400mm用		ヒューム管仕様	箇所				18,400	18,400				
組立式マンホール(V型)	T1857	削孔代 0号,1号 組立式(V型)	φ450mm用		ヒューム管仕様	箇所				18,400	18,400				
組立式マンホール(V型)	T1858	削孔代 0号,1号 組立式(V型)	φ500mm用		ヒューム管仕様	箇所				22,300	22,300				
組立式マンホール(V型)	T1859	削孔代 2号 組立式(V型)	φ100mm用		VU管仕様	箇所				10,000	10,000				
組立式マンホール(V型)	T1860	削孔代 2号 組立式(V型)	φ150mm用		VU管仕様	箇所				10,000	10,000				
組立式マンホール(V型)	T1861	削孔代 2号 組立式(V型)	φ200mm用		VU管仕様	箇所				13,000	13,000				
組立式マンホール(V型)	T1862	削孔代 2号 組立式(V型)	φ250mm用		VU管仕様	箇所				13,000	13,000				
組立式マンホール(V型)	T1863	削孔代 2号 組立式(V型)	φ300mm用		ヒューム管仕様	箇所				16,900	16,900				
組立式マンホール(V型)	T1864	削孔代 2号 組立式(V型)	φ350mm用		ヒューム管仕様	箇所				18,400	18,400				
組立式マンホール(V型)	T1865	削孔代 2号 組立式(V型)	φ400mm用		ヒューム管仕様	箇所				18,400	18,400				
組立式マンホール(V型)	T1866	削孔代 2号 組立式(V型)	φ450mm用		ヒューム管仕様	箇所				18,400	18,400				
組立式マンホール(V型)	T1867	削孔代 2号 組立式(V型)	φ500mm用		ヒューム管仕様	箇所				22,300	22,300				
楕円形組立式マンホール(V型)	T1920	斜壁(オーバル) 楕円形組立式(V型)	600×600×450mm			個				28,600	28,600				
楕円形組立式マンホール(V型)	T1921	斜壁(オーバル) 楕円形組立式(V型)	600×600×600mm			個				41,500	41,500				
楕円形組立式マンホール(V型)	T1923	直壁(オーバル) 楕円形組立式(V型)	600×900×300mm			個				20,500	20,500				
楕円形組立式マンホール(V型)	T1924	直壁(オーバル) 楕円形組立式(V型)	600×900×600mm			個				35,100	35,100				
楕円形組立式マンホール(V型)	T1925	直壁(オーバル) 楕円形組立式(V型)	600×900×900mm			個				50,700	50,700				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
楕円形組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1927	底付(ｵｰﾊﾞﾙ) 楕円形組立式(V型)	600×900×670mm			個				66,900	66,900				
楕円形組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1928	底付(ｵｰﾊﾞﾙ) 楕円形組立式(V型)	600×900×870mm			個				78,300	78,300				
楕円形組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1929	底付(ｵｰﾊﾞﾙ) 楕円形組立式(V型)	600×900×970mm			個				84,700	84,700				
楕円形組立式ﾏﾝﾎｰﾙ(V型)	T1930	底付(ｵｰﾊﾞﾙ) 楕円形組立式(V型)	600×900×1270mm			個				104,000	104,000				
足掛金物	TG002	足掛金物(ﾉｰﾌﾞﾚﾝｽﾃｯﾌﾟ)	M25S φ19×153mm			個	●	●							
足掛金物	TG003	足掛金物(ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ)	30SW φ19×300mm			個	●	●							
足掛金物	TG004	足掛金物(ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ)	40SW φ22×400mm			個	●	●							
足掛金物	TG005	足掛金物(ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ)	50SW φ19×500mm			個		●							
足掛金物	TG006	足掛金物(ｻｲﾄﾞﾎﾟｰﾙｽﾃｯﾌﾟ)	P30SW,φ19×300mm			個		●							
足掛金物	TG007	足掛金物(ｻｲﾄﾞﾎﾟｰﾙｽﾃｯﾌﾟ)	P40SW,φ22×400mm			個		●							
足掛金物	TG008	足掛金物	S-G φ22×150mm			個	●								
足掛金物	TG009	足掛金物	SB-A φ22×400mm			個	●								
足掛金物	TG010	足掛金物	SB-C φ22×300mm			個	●								
足掛金物	TG016	足掛金物	TWA30-17H φ19×300mm			個	●								
汚水ます･取付管	TG030	塩ﾋﾞ自在受口片受直管	径100×長800mm		JSWAS K-1	本				3,400	3,400				
汚水ます･取付管	TG031	塩ﾋﾞ自在受口片受直管	径150×長800mm		JSWAS K-1	本				5,420	5,420				
汚水ます･取付管	TG032	塩ﾋﾞｺﾞﾑ輪受口両受直管	径100×長3685mm		JSWAS K-1	本				4,830	4,830				
汚水ます･取付管	TG033	塩ﾋﾞｺﾞﾑ輪受口両受直管	径150×長3730mm		JSWAS K-1	本				9,370	9,370				
汚水ます･取付管	TG034	塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ	径100用(VU用)			個				444	444				
汚水ます･取付管	TG035	塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ	径150用(VU用)			個				969	969				
汚水ます･取付管	TG036	塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ	径200用(VU用)			個				2,030	2,030				
汚水ます･取付管	TG037	塩ﾋﾞ小型汚水ます	径200用 流入3方向			個	●	●							
汚水ます･取付管	TG038	塩ﾋﾞ小型汚水ます	径200用 流入3方向(ﾄﾞﾛｯﾌﾟ)			個	●	●							
汚水ます･取付管	TG039	塩ﾋﾞ汚水ます蓋(市町章入)	径200用			個				4,260	4,260				
汚水ます･取付管	TG042	小型汚水ます用中蓋	径200用			個				1,580	1,580				
汚水ます･取付管	TG043	小型汚水ます用鋳鉄蓋 蝶番式	径200用 T-8用 FCD-600	蓋受台座含		個				25,200	25,200				
汚水ます･取付管	TG044	小型汚水ます用鋳鉄蓋(市町章入) 蝶番式	径200用 T-8用 FCD-600	蓋受台座含		個				31,100	31,100				
汚水ます･取付管	TG045	小型汚水ます用鋳鉄蓋 ﾊﾞｰﾙ式	径200用 T-8用 FCD-600	胴ﾊﾟｲﾌﾟ塩ﾋﾞ蓋受台座含		個				16,800	16,800				
汚水ます･取付管	TG046	小型汚水ます用鋳鉄蓋(市町章入) ﾊﾞｰﾙ式	径200用 T-8用 FCD-600	胴ﾊﾟｲﾌﾟ塩ﾋﾞ蓋受台座含		個				21,300	21,300				
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG300	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｺﾞﾑ輪片受直管)	径100mm×厚3.1mm×4m			本	●	●			改				
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG301	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｺﾞﾑ輪片受直管)	径125mm×厚4.1mm×4m			本	●	●			改				
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG302	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｺﾞﾑ輪片受直管)	径150mm×厚5.1mm×4m			本	●	●			改				
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG303	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｺﾞﾑ輪片受直管)	径200mm×厚6.5mm×4m			本	●	●			改				
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG304	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｺﾞﾑ輪片受直管)	径250mm×厚7.8mm×4m			本	●	●			改				
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG305	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｺﾞﾑ輪片受直管)	径300mm×厚9.2mm×4m			本	●	●			改				
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG306	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｺﾞﾑ輪片受直管)	径350mm×厚10.5mm×4m			本	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG307	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｺﾞﾑ輪片受直管)	径400mm×厚11.8mm×4m			本	●	●			改				
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG308	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｺﾞﾑ輪片受直管)	径450mm×厚13.2mm×4m			本	●	●			改				
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG309	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｺﾞﾑ輪片受直管)	径500mm×厚14.6mm×4m			本	●	●			改				
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG310	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｺﾞﾑ輪片受直管)	径600mm×厚17.8mm×4m			本	●	●			改				
下水道用諸資材	TG330	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管用接着剤				kg	●	●			改				
下水道用諸資材	TG332	ﾋｭｰﾑ管用支管接合剤				kg				1,830	1,830				
下水道用諸資材	TG333	ｺﾞﾑ輪受口用滑剤				kg	●	●			改				
下水道用諸資材	TG336	C.M.C				kg	●	●		1,640	1,640				
下水道用諸資材	TG338	ｼｰﾙﾄﾞ工事一次覆工用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	発進用 仕上り内径1350mm ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径2000mm	ﾌﾗｯﾌﾟ式(ﾊﾟｯｷﾝ逆転防止金具)		組				2,830,000	2,830,000				
下水道用諸資材	TG339	ｼｰﾙﾄﾞ工事一次覆工用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	到達用 仕上り内径1350mm ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径2000mm			組				1,850,000	1,850,000				
下水道用諸資材	TG340	管明示ﾃｰﾌﾟ	幅50mm,塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製			m				73	73				
下水道用接着受口硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG550	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(DV受口片受直管)	径100mm×4m			本	●	●			改				
下水道用接着受口硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG551	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(DV受口片受直管)	径125mm×4m			本	●	●			改				
下水道用接着受口硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG552	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(DV受口片受直管)	径150mm×4m			本	●	●			改				
下水道用接着受口硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG553	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(DV受口片受直管)	径200mm×4m			本	●	●			改				
下水道用接着受口硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG554	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(DV受口片受直管)	径250mm×4m			本	●	●			改				
下水道用接着受口硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG555	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(DV受口片受直管)	径300mm×4m			本	●	●			改				
下水道用接着受口硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG556	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(DV受口片受直管)	径350mm×4m			本	●	●			改				
下水道用接着受口硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG557	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(DV受口片受直管)	径400mm×4m			本	●	●			改				
下水道用接着受口硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG558	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(DV受口片受直管)	径450mm×4m			本	●	●			改				
下水道用接着受口硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG559	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(DV受口片受直管)	径500mm×4m			本	●	●			改				
下水道用接着受口硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG560	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(DV受口片受直管)	径600mm×4m			本	●	●			改				
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG321	下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	径200mm×4m(JSWAS K-13)			本	●	●			改				
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG322	下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	径250mm×4m(JSWAS K-13)			本	●	●			改				
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TG323	下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	径300mm×4m(JSWAS K-13)			本	●	●			改				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾏﾝﾎｰﾙ継手	TG641	くら型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	径150用		S型仕様	本				5,930	5,930				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾏﾝﾎｰﾙ継手	TG642	くら型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	径200用		S型仕様	本				7,770	7,770				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾏﾝﾎｰﾙ継手	TG643	くら型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	径250用		S型仕様	本				11,800	11,800				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾏﾝﾎｰﾙ継手	TG644	くら型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	径300用		S型仕様	本				17,600	17,600				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾏﾝﾎｰﾙ継手	TG645	くら型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	径350用		S型仕様	本				27,400	27,400				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾏﾝﾎｰﾙ継手	TG646	くら型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	径400用		S型仕様	本				33,500	33,500				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾏﾝﾎｰﾙ継手	TG647	くら型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	径450用		S型仕様	本				81,000	81,000				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾏﾝﾎｰﾙ継手	TG649	ﾏﾝﾎｰﾙ用ﾌﾞｰﾂ型可とう継手	径100用		S型仕様	本	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ	TG741	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ(兵庫県流域下水道用)	車道用(T-14)防食塗装 内径600mm	転落防止用はしご含まない		組				171,000	171,000				
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ	TG744	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ(兵庫県流域下水道用)	車道用(T-14) 内径600mm	転落防止用はしご含まない		組				89,100	89,100				
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ	TG746	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ(兵庫県流域下水道用)	重車道用(T-25)防食塗装 内径600	転落防止用はしご含まない		組				193,000	193,000				
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ	TG747	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ(兵庫県流域下水道用)	重車道用(T-25) 内径600mm	転落防止用はしご含まない		組				100,000	100,000				
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ	TG750	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ(兵庫県流域下水道用)	車道用(T-14)防食塗装親子蓋 内径900,600	転落防止用はしご含む		組				671,000	671,000				
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ	TG751	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ(兵庫県流域下水道用)	車道用(T-14)親子蓋 内径900mm,600mm	転落防止用はしご含む		組				385,000	385,000				
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ	TG752	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ(兵庫県流域下水道用)	車道用(T-25)防食塗装親子蓋 内径900,600	転落防止用はしご含む		組				777,000	777,000				
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ	TG753	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ(兵庫県流域下水道用)	車道用(T-25)親子蓋 内径900mm,600mm	転落防止用はしご含む		組				444,000	444,000				
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ	TG345	転落防止はしご	φ600用			組	●	●			改				

統一（小型構造物）

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ001	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGF515A	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				11,600	11,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ002	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGF520A	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				16,200	16,200				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ003	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGF525A	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				20,900	20,900				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ005	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGF515B	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				12,950	12,950				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ006	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGF520B	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				17,600	17,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ007	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGF525B	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				22,300	22,300				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ009	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGF515C	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				－	－				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ010	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGF520C	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				－	－				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ011	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGF525C	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				－	－				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ041	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG515NA	乗り入れ部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				13,200	13,200				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ042	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG520NA	乗り入れ部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				17,900	17,900				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ043	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG525NA	乗り入れ部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				22,600	22,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ045	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG515NB	乗り入れ部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				14,600	14,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ046	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG520NB	乗り入れ部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				19,250	19,250				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ047	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG525NB	乗り入れ部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				23,950	23,950				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ081	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG515A	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				10,450	10,450				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ082	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG520A	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				15,150	15,150				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ083	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG525A	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				19,800	19,800				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ085	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG515B	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				11,800	11,800				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ086	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG520B	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				16,500	16,500				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ087	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG525B	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				21,200	21,200				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ089	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG515C	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				－	－				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ090	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG520C	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				－	－				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ091	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG525C	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				－	－				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ101	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGUFA[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付上部ｾﾐﾌﾗｯﾄ型			m				15,400	15,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ102	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGUFB[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付上部ｾﾐﾌﾗｯﾄ型			m				16,800	16,800				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ103	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGUFC[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付上部ｾﾐﾌﾗｯﾄ型			m				－	－				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ105	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGUA[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付上部ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ型			m				13,200	13,200				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ106	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGUB[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付上部ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ型			m				14,600	14,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ107	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGUC[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付上部ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ型			m				－	－				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ109	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGUNA[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付上部(乗り入れ部)			m				16,000	16,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ110	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGUNB[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付上部(乗り入れ部)			m				17,350	17,350				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PG(F)型	TQ112	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGUNK	歩道切り下げ部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				18,400	18,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG(F)型 草止め	TQ020	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PGF515A	ｾﾐﾌﾗｯﾄA型[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]	草止めｴﾌﾟﾛﾝ		m				12,400	12,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG(F)型 草止め	TQ021	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PGF520A	ｾﾐﾌﾗｯﾄA型[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]	草止めｴﾌﾟﾛﾝ		m				17,000	17,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG(F)型 草止め	TQ022	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PGF525A	ｾﾐﾌﾗｯﾄA型[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]	草止めｴﾌﾟﾛﾝ		m				21,700	21,700				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG(F)型 草止め	TQ030	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG515A	ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟA型[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]	草止めｴﾌﾟﾛﾝ		m				11,250	11,250				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG(F)型 草止め	TQ031	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG520A	ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟA型[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]	草止めｴﾌﾟﾛﾝ		m				15,950	15,950				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG(F)型 草止め	TQ032	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG525A	ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟA型[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]	草止めｴﾌﾟﾛﾝ		m				20,600	20,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG(F)型 草止め	TQ033	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG515B	ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟB型[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]	草止めｴﾌﾟﾛﾝ		m				12,600	12,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG(F)型 草止め	TQ034	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG520B	ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟB型[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]	草止めｴﾌﾟﾛﾝ		m				17,300	17,300				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG(F)型 草止め	TQ035	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PG525B	ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟB型[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]	草止めｴﾌﾟﾛﾝ		m				22,000	22,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)Rc-PGU型 ｽﾘｯﾄ付	TQ115	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 Rc-PGUFA[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付街渠 街渠部分 ｾﾐﾌﾗｯﾄA型	ｽﾘｯﾄ付ｴﾌﾟﾛﾝ		m				15,400	15,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)Rc-PGU型 ｽﾘｯﾄ付	TQ116	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 Rc-PGUNB[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付街渠 街渠部分 乗り入れ部	ｽﾘｯﾄ付ｴﾌﾟﾛﾝ		m				17,350	17,350				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)Rc-PGU型 ｽﾘｯﾄ付	TQ117	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 Rc-PGUNK[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付街渠 街渠部分 歩道切り下げ部	ｽﾘｯﾄ付ｴﾌﾟﾛﾝ		m				18,400	18,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)Rc-PGU型 ｽﾘｯﾄ付	TQ120	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 Rc-PGUFA-HD[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付街渠 街渠部分 ｾﾐﾌﾗｯﾄA型	ｽﾘｯﾄ付排水ﾄﾞﾚﾝｴﾌﾟﾛﾝ		m				19,400	19,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)Rc-PGU型 ｽﾘｯﾄ付	TQ121	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 Rc-PGUNB-HD[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付街渠 街渠部分 乗り入れ部	ｽﾘｯﾄ付排水ﾄﾞﾚﾝｴﾌﾟﾛﾝ		m				21,350	21,350				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)Rc-PGU型 ｽﾘｯﾄ付	TQ122	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 Rc-PGUNK-HD[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付街渠 街渠部分 歩道切り下げ部	ｽﾘｯﾄ付排水ﾄﾞﾚﾝｴﾌﾟﾛﾝ		m				22,400	22,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)Rc-PGU型 ｽﾘｯﾄ付	TQ130	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 RcⅡ-PGUF-A	側溝付街渠 ｾﾐﾌﾗｯﾄA型	ｽﾘｯﾄ付ｴﾌﾟﾛﾝ 自転車通行空間確保対策		m				15,400	15,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)Rc-PGU型 ｽﾘｯﾄ付	TQ131	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 RcⅡ-PGU-N-B3	側溝付街渠 乗り入れ部	ｽﾘｯﾄ付ｴﾌﾟﾛﾝ 自転車通行空間確保対策		m				17,350	17,350				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)Rc-PGU型 ｽﾘｯﾄ付	TQ132	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 RcⅡ-PGU-N-K	側溝付街渠 歩道切り下げ部	ｽﾘｯﾄ付ｴﾌﾟﾛﾝ 自転車通行空間確保対策		m				18,400	18,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)PGU(F)型 排水ﾄﾚﾝ	TQ220	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	PGUFA-HD 側溝付上部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				19,400	19,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)PGU(F)型 排水ﾄﾚﾝ	TQ221	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	PGUFB-HD 側溝付上部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				20,800	20,800				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)PGU(F)型 排水ﾄﾚﾝ	TQ223	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	PGUA-HD 側溝付上部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				17,200	17,200				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)PGU(F)型 排水ﾄﾚﾝ	TQ224	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	PGUB-HD 側溝付上部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				18,600	18,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)PGU(F)型 排水ﾄﾚﾝ	TQ226	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	PGUNA-HD 側溝付上部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				20,000	20,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)PGU(F)型 排水ﾄﾚﾝ	TQ227	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	PGUNB-HD 側溝付上部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				21,350	21,350				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)PGU(F)型 排水ﾄﾚﾝ	TQ240	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 RcⅡ-PGUF-G-A細目	側溝付街渠 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付上部	自転車通行空間確保対策		m				56,300	56,300				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)PGU(F)型 排水ﾄﾚﾝ	TQ247	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 PGUNK-HD[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付街渠 街渠部分 歩道切り下げ部	排水ﾄﾚﾝｴﾌﾟﾛﾝ		m				22,400	22,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)K-PGU(F)型 草止め	TQ140	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PGUFA[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付街渠 街渠部分 ｾﾐﾌﾗｯﾄA型	草止めｴﾌﾟﾛﾝ		m				16,200	16,200				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)K-PGU(F)型 草止め	TQ142	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PGUA[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付街渠 街渠部分 ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟA型	草止めｴﾌﾟﾛﾝ		m				14,000	14,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝付街渠(街渠部)K-PGU(F)型 草止め	TQ143	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠 K-PGUB[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入]	側溝付街渠 街渠部分 ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟB型	草止めｴﾌﾟﾛﾝ		m				15,400	15,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM(F),PGUM(F)型	TQ150	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGUFGA	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 上部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				40,600	40,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM(F),PGUM(F)型	TQ153	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGUFGB	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 上部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				42,300	42,300				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM(F),PGUM(F)型	TQ156	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGUFGC	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 上部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				–	–				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM(F),PGUM(F)型	TQ190	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGUGA	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 上部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				38,000	38,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM(F),PGUM(F)型	TQ193	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGUGB	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 上部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				39,600	39,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM(F),PGUM(F)型	TQ196	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGUGC	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 上部[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				–	–				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM(F),PGUM(F)型	TQ200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM50	下桝[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				37,200	37,200				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM(F),PGUM(F)型	TQ201	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM60	下桝[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				43,600	43,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM(F),PGUM(F)型	TQ202	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM70	下桝[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				49,700	49,700				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM(F),PGUM(F)型	TQ210	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGUM30	側溝付用下桝[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				33,600	33,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM(F),PGUM(F)型	TQ211	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGUM40	側溝付用下桝[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				40,400	40,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGM(F),PGUM(F)型	TQ212	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PGUM50	側溝付用下桝[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				46,200	46,200				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ300	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU133	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				16,150	16,150				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ301	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU134	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				19,675	19,675				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ302	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU135	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				27,000	27,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ303	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU136	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				32,000	32,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ310	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU143	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				21,500	21,500				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ304	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU144	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				24,800	24,800				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ305	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU145	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				27,600	27,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ306	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU146	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				32,466	32,466				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ311	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU147	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				37,400	37,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ307	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU155	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				28,633	28,633				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ308	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU156	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				33,033	33,033				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ309	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU157	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				38,000	38,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ350	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU234	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				17,100	17,100				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ351	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU235	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				26,250	26,250				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ387	PU235用側溝蓋	430x110x500	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚				4,000	4,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ352	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU236	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				30,750	30,750				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ388	PU236用側溝蓋	430x110x500	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚				4,000	4,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ353	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU244	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				22,625	22,625				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ389	PU244用側溝蓋	530x120x500	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚				6,000	6,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ354	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU245	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				27,000	27,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ390	PU245用側溝蓋	530x120x500	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚				6,000	6,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ355	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU246	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				32,000	32,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ391	PU246用側溝蓋	530x120x500	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚				6,000	6,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ359	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU247	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				36,333	36,333				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ395	PU247用側溝蓋	530x120x500	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚				6,000	6,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ356	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU255	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				27,600	27,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ392	PU255用側溝蓋	630x130x500	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚				7,680	7,680				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ357	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU256	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				32,466	32,466				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ393	PU256用側溝蓋	630x130x500	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚				7,680	7,680				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ358	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU257	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				36,850	36,850				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ394	PU257用側溝蓋	630x130x500	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚				7,680	7,680				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ360	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU234-C	横断用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				58,500	58,500				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ361	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU235-C	横断用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				63,000	63,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ362	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU236-C	横断用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				68,000	68,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ363	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU244-C	横断用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				66,500	66,500				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ364	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU245-C	横断用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				70,000	70,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ365	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU255-C	横断用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				73,000	73,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU型	TQ366	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU256-C	横断用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				76,500	76,500				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ370	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	PU133-K-2[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				26,300	26,300				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ371	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	PU133-K-3[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				27,400	27,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ372	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	PU133-K-7[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				32,300	32,300				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ373	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	PU134-K-2[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				30,200	30,200				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ374	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	PU134-K-3[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				31,400	31,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ375	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	PU134-K-7[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				36,300	36,300				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ380	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	PU234-K-2[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				28,300	28,300				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ381	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	PU234-K-3[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				29,650	29,650				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ382	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	PU234-K-7[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				34,300	34,300				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ396	PU234用側溝蓋	430x110x500	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚				4,000	4,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ383	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	PU235-K-2[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				32,400	32,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ384	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	PU235-K-3[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				33,500	33,500				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ385	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	PU235-K-7[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			m				38,400	38,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ397	PU235用側溝蓋	430x110x500	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚				4,000	4,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ386	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝桝	PUM234[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]			個				44,720	44,720				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型階段側溝	TQ398	PUM234用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	D5G230RB 普通目			枚				26,800	26,800				
側溝蓋	TQ400	鋼製側溝蓋 G230A	車道用 L=500	一般型		枚				11,900	11,900				
側溝蓋	TQ401	鋼製側溝蓋 G230B	車道用 L=1000	一般型		枚				21,800	21,800				
側溝蓋	TQ402	鋼製側溝蓋 G240A	車道用 L=500	一般型		枚				14,800	14,800				
側溝蓋	TQ403	鋼製側溝蓋 G240B	車道用 L=1000	一般型		枚				28,200	28,200				
側溝蓋	TQ404	鋼製側溝蓋 G250A	車道用 L=500	一般型		枚				19,500	19,500				
側溝蓋	TQ405	鋼製側溝蓋 G250B	車道用 L=1000	一般型		枚				37,600	37,600				
側溝蓋	TQ420	鋼製側溝蓋 G230RA	車道用 L=500 ﾗﾊﾞｰ付	騒音防止型		枚				13,500	13,500				
側溝蓋	TQ421	鋼製側溝蓋 G230RB	車道用 L=1000 ﾗﾊﾞｰ付	騒音防止型		枚				24,000	24,000				
側溝蓋	TQ422	鋼製側溝蓋 G240RA	車道用 L=500 ﾗﾊﾞｰ付	騒音防止型		枚				16,400	16,400				
側溝蓋	TQ423	鋼製側溝蓋 G240RB	車道用 L=1000 ﾗﾊﾞｰ付	騒音防止型		枚				30,400	30,400				
側溝蓋	TQ424	鋼製側溝蓋 G250RA	車道用 L=500 ﾗﾊﾞｰ付	騒音防止型		枚				21,100	21,100				
側溝蓋	TQ425	鋼製側溝蓋 G250RB	車道用 L=1000 ﾗﾊﾞｰ付	騒音防止型		枚				39,800	39,800				
側溝蓋	TQ455	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製側溝蓋 NC230	300用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		430×110×500	枚				3,500	3,500				
側溝蓋	TQ456	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製側溝蓋 NC240	400用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		530×120×500	枚				5,250	5,250				
側溝蓋	TQ457	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製側溝蓋 NC250	500用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		630×130×500	枚				6,720	6,720				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1400	JIS側溝 1種 JIS125	歩道用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		289kg/2m	m				6,000	6,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1401	JIS側溝 1種 JIS133	歩道用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		348kg/2m	m				7,000	7,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1402	JIS側溝 1種 JIS134	歩道用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		422kg/2m	m				8,600	8,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1403	JIS側溝 1種 JIS135	歩道用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		501kg/2m	m				10,350	10,350				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1404	JIS側溝 1種 JIS144	歩道用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		459kg/2m	m				9,650	9,650				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1405	JIS側溝 1種 JIS145	歩道用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		541kg/2m	m				11,500	11,500				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1406	JIS側溝 1種 JIS155	歩道用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		602kg/2m	m				12,750	12,750				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1407	JIS側溝 1種 JIS156	歩道用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		693kg/2m	m				15,750	15,750				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1408	JIS側溝 3種 JIS325	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		307kg/2m	m				6,650	6,650				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1409	JIS側溝 3種 JIS333	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		390kg/2m	m				7,750	7,750				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1410	JIS側溝 3種 JIS334	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		451kg/2m	m				9,650	9,650				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1411	JIS側溝 3種 JIS335	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		556kg/2m	m				12,000	12,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1412	JIS側溝 3種 JIS344	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		504kg/2m	m				10,850	10,850				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1413	JIS側溝 3種 JIS345	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		611kg/2m	m				12,950	12,950				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1414	JIS側溝 3種 JIS355	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		685kg/2m	m				14,350	14,350				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1415	JIS側溝 3種 JIS356	[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		837kg/2m	m				17,700	17,700				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1416	JIS側溝 1種用ｺﾝｸﾘｰﾄ製側溝蓋	PC225[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		29kg/枚	枚				1,770	1,770				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1417	JIS側溝 1種用ｺﾝｸﾘｰﾄ製側溝蓋	PC230[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		33kg/枚	枚				2,000	2,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1418	JIS側溝 1種用ｺﾝｸﾘｰﾄ製側溝蓋	PC240[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		47kg/枚	枚				2,840	2,840				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1419	JIS側溝 1種用ｺﾝｸﾘｰﾄ製側溝蓋	PC250[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		65kg/枚	枚				3,690	3,690				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1420	JIS側溝 3種用ｺﾝｸﾘｰﾄ製側溝蓋	PC325[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		37kg/枚	枚				2,230	2,230				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1421	JIS側溝 3種用ｺﾝｸﾘｰﾄ製側溝蓋	PC330[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		45kg/枚	枚				2,540	2,540				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1422	JIS側溝 3種用ｺﾝｸﾘｰﾄ製側溝蓋	PC340[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		65kg/枚	枚				3,690	3,690				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1423	JIS側溝 3種用ｺﾝｸﾘｰﾄ製側溝蓋	PC350[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		91kg/枚	枚				4,770	4,770				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1424	JIS側溝用桝	JIS325用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		288kg/個	個				21,200	21,200				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1425	JIS側溝用桝	JIS333用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		353kg/個	個				28,000	28,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1426	JIS側溝用桝	JIS334用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		355kg/個	個				30,000	30,000				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1427	JIS側溝用桝	JIS335用[下水汚泥ｽﾗｸﾞ入り]		357kg/個	個				33,100	33,100				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1451	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 滑止型 (T-25)	300mm用 L=0.5m	18.2kg/枚	18.2kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1452	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 滑止型 (T-25)	300mm用 L=1.0m	35.6kg/枚	35.6kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1453	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 滑止型 (T-25)	400mm用 L=0.5m	26.2kg/枚	26.2kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1454	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 滑止型 (T-25)	400mm用 L=1.0m	51.2kg/枚	51.2kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1480	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-2)	250mm用 L=0.5m	14.9kg/枚	14.9kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1481	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-2)	250mm用 L=1.0m	29.4kg/枚	29.4kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1482	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-2)	300mm用 L=0.5m	16.4kg/枚	16.4kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1483	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-2)	300mm用 L=1.0m	32.5kg/枚	32.5kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1484	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-2)	400mm用 L=0.5m	19.8kg/枚	19.8kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1485	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-2)	400mm用 L=1.0m	39.2kg/枚	39.2kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1486	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-2)	500mm用 L=0.5m	25kg/枚	25kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1487	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-2)	500mm用 L=1.0m	49.5kg/枚	49.5kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1490	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-25)	300mm用 L=0.5m	21.4kg/枚	21.4kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1491	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-25)	300mm用 L=1.0m	42.3kg/枚	42.3kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1492	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-25)	400mm用 L=0.5m	40.7kg/枚	40.7kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1493	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-25)	400mm用 L=1.0m	80.3kg/枚	80.3kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1494	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-25)	500mm用 L=0.5m	52.8kg/枚	52.8kg/枚	枚	●	●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝(JIS側溝)	T1495	JIS側溝専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ滑止型 細目(T-25)	500mm用 L=1.0m	104.2kg/枚	104.2kg/枚	枚	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ500	自由勾配側溝(門型側溝)	300×300			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ501	自由勾配側溝(門型側溝)	300×400			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ502	自由勾配側溝(門型側溝)	300×500			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ503	自由勾配側溝(門型側溝)	300×600			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ570	自由勾配側溝(門型側溝)	300×700			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ571	自由勾配側溝(門型側溝)	300×800			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ572	自由勾配側溝(門型側溝)	300×900			m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ573	自由勾配側溝(門型側溝)	300×1000			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ574	自由勾配側溝(門型側溝)	300×1100			m		●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ504	自由勾配側溝(門型側溝)	400×400			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ505	自由勾配側溝(門型側溝)	400×500			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ506	自由勾配側溝(門型側溝)	400×600			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ507	自由勾配側溝(門型側溝)	400×700			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ575	自由勾配側溝(門型側溝)	400×800			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ576	自由勾配側溝(門型側溝)	400×900			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ577	自由勾配側溝(門型側溝)	400×1000			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ578	自由勾配側溝(門型側溝)	400×1100			m		●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ579	自由勾配側溝(門型側溝)	400×1200			m		●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ508	自由勾配側溝(門型側溝)	500×500			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ509	自由勾配側溝(門型側溝)	500×600			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ510	自由勾配側溝(門型側溝)	500×700			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ511	自由勾配側溝(門型側溝)	500×800			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ580	自由勾配側溝(門型側溝)	500×900			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ581	自由勾配側溝(門型側溝)	500×1000			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ582	自由勾配側溝(門型側溝)	500×1100			m		●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ583	自由勾配側溝(門型側溝)	500×1200			m		●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ584	自由勾配側溝(門型側溝)	500×1300			m		●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ585	自由勾配側溝(門型側溝)	500×1400			m		●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ512	自由勾配側溝(門型側溝)	600×600			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ513	自由勾配側溝(門型側溝)	600×700			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ514	自由勾配側溝(門型側溝)	600×800			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ515	自由勾配側溝(門型側溝)	600×900			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ586	自由勾配側溝(門型側溝)	600×1000			m	●	●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ587	自由勾配側溝(門型側溝)	600×1100			m		●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ588	自由勾配側溝(門型側溝)	600×1200			m		●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ589	自由勾配側溝(門型側溝)	600×1300			m		●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ590	自由勾配側溝(門型側溝)	600×1400			m		●							
自由勾配側溝(門型側溝)	TQ591	自由勾配側溝(門型側溝)	600×1500			m		●							
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS1型	TQ600	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS164				m				40,600	40,600				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS1型	TQ601	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS166				m				49,400	49,400				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS1型	TQ602	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS168				m				58,000	58,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS1型	TQ603	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS177				m				55,500	55,500				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS1型	TQ604	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS185				m				49,350	49,350				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS1型	TQ605	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS188				m				62,500	62,500				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS1型	TQ606	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS180				m				71,000	71,000				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS1型	TQ607	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS199				m				69,000	69,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS1型	TQ608	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS106				m				58,000	58,000				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS1型	TQ609	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS100				m				75,500	75,500				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS1型	TQ610	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路 PUS122				m				88,500	88,500				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8900	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)ｽﾗｸﾞ入	150mm×150mm×600mm			個				1,200	1,200				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8901	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)ｽﾗｸﾞ入	180mm×180mm×600mm			個				1,320	1,320				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8902	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)ｽﾗｸﾞ入	PUS224,324 L=600			個				1,660	1,660				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8903	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)ｽﾗｸﾞ入	PUS234,334 L=600			個				2,010	2,010				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8904	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)ｽﾗｸﾞ入	PUS233,333 L=600			個				2,070	2,070				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8905	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)ｽﾗｸﾞ入	PUS236,336 L=600			個				3,050	3,050				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8906	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)ｽﾗｸﾞ入	PUS263,363 L=600			個				3,050	3,050				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8907	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)ｽﾗｸﾞ入	PUS266,366 L=600			個				3,330	3,330				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8908	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)ｽﾗｸﾞ入	PUS245,345 L=600			個				4,770	4,770				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8909	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)ｽﾗｸﾞ入	PUS260,360 L=600			個				7,570	7,570				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8920	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)用側溝蓋	ｽﾗｸﾞ入 150mm用 群集荷重用(1種)			枚				970	970				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8921	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)用側溝蓋	ｽﾗｸﾞ入 180mm用 群集荷重用(1種)			枚				1,110	1,110				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8922	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)用側溝蓋	ｽﾗｸﾞ入 PC433 群集荷重用(1種)			枚				1,270	1,270				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8923	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)用側溝蓋	ｽﾗｸﾞ入 PC440 群集荷重用(1種)			枚				1,750	1,750				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8924	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)用側溝蓋	ｽﾗｸﾞ入 PC445 群集荷重用(1種)			枚				2,270	2,270				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8925	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)用側溝蓋	ｽﾗｸﾞ入 PC456 群集荷重用(1種)			枚				2,980	2,980				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8926	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)用側溝蓋	ｽﾗｸﾞ入 PC474 群集荷重用(1種)			枚				4,110	4,110				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8929	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)用側溝蓋	ｽﾗｸﾞ入 PC533 軽車両荷重用(2種)			枚				2,760	2,760				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8930	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)用側溝蓋	ｽﾗｸﾞ入 PC540 軽車両荷重用(2種)			枚				3,200	3,200				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8931	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)用側溝蓋	ｽﾗｸﾞ入 PC546 軽車両荷重用(2種)			枚				4,140	4,140				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8932	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)用側溝蓋	ｽﾗｸﾞ入 PC556 軽車両荷重用(2種)			枚				5,870	5,870				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ) PUS2型	T8933	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路(ﾄﾗﾌ)用側溝蓋	ｽﾗｸﾞ入 PC574 軽車両荷重用(2種)			枚				9,610	9,610				
排水機能付側溝	TQ520	自由勾配側溝(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	300×300×2000			m				6,950	6,950				
排水機能付側溝	TQ521	自由勾配側溝(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	300×400×2000			m				8,350	8,350				
排水機能付側溝	TQ522	自由勾配側溝(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	300×500×2000			m				9,000	9,000				
排水機能付側溝	TQ523	自由勾配側溝(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	300×600×2000			m				11,250	11,250				
排水機能付側溝	TQ526	自由勾配側溝(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	400×400×2000			m				9,350	9,350				
排水機能付側溝	TQ527	自由勾配側溝(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	400×500×2000			m				10,800	10,800				
排水機能付側溝	TQ528	自由勾配側溝(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	400×600×2000			m				11,850	11,850				
排水機能付側溝	TQ529	自由勾配側溝(排水ﾄﾞﾚﾝ付)	400×700×2000			m				14,050	14,050				
排水機能付側溝	TQ230	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(排水ﾄﾞﾚﾝ付)[ｽﾗｸﾞ入]	PGUFGA-HD ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 上部			個				48,600	48,600				
排水機能付側溝	TQ231	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(排水ﾄﾞﾚﾝ付)[ｽﾗｸﾞ入]	PGUFGB-HD ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 上部			個				50,300	50,300				
排水機能付側溝	TQ233	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(排水ﾄﾞﾚﾝ付)[ｽﾗｸﾞ入]	PGUGA-HD ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 上部			個				46,000	46,000				
排水機能付側溝	TQ234	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(排水ﾄﾞﾚﾝ付)[ｽﾗｸﾞ入]	PGUGB-HD ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 上部			個				47,600	47,600				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
浸透桝	TQ650	浸透桝	450×450			基				50,200	50,200				
浸透桝	TQ651	浸透桝	500×500			基				67,200	67,200				
浸透桝	TQ652	浸透桝	600×600			基				121,000	121,000				

市場単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
鉄筋工	TO101	鉄筋加工･組立	一般構造物			t				－	－				
鉄筋工	TO103	鉄筋加工･組立	場所打杭用かご筋(無溶接工法)			t				－	－				
鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)	TO111	鉄筋工(ｶﾞｽ圧接)	D19+D19			箇所				－	－				
鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)	TO112	鉄筋工(ｶﾞｽ圧接)	D22+D22			箇所				－	－				
鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)	TO113	鉄筋工(ｶﾞｽ圧接)	D25+D25			箇所				－	－				
鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)	TO114	鉄筋工(ｶﾞｽ圧接)	D29+D29			箇所				－	－				
鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)	TO115	鉄筋工(ｶﾞｽ圧接)	D32+D32			箇所				－	－				
鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)	TO116	鉄筋工(ｶﾞｽ圧接)	D35+D35			箇所				－	－				
鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)	TO117	鉄筋工(ｶﾞｽ圧接)	D38+D38			箇所				－	－				
鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)	TO118	鉄筋工(ｶﾞｽ圧接)	D41+D41			箇所				－	－				
鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工)	TO119	鉄筋工(ｶﾞｽ圧接)	D51+D51			箇所				－	－				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	TO200	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	t=6cm 直線配置			m2	●	●			改				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	TO201	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	t=8cm 直線配置			m2	●	●			改				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	TO202	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	t=6cm 曲線配置			m2	●	●			改				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	TO203	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	t=8cm 曲線配置			m2	●	●			改				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	TO204	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	t=6cm 直線配置 3色以上			m2	●	●			改				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	TO205	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	t=8cm 直線配置 3色以上			m2	●	●			改				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	TO206	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	t=6cm 曲線配置 3色以上			m2	●	●			改				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	TO207	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	t=8cm 曲線配置 3色以上			m2	●	●			改				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	TO220	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	再使用			m2	●	●							
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	TO221	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	とりこわし			m2	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO231	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A-4E 塗装	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO232	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-4E 塗装	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO233	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E 塗装	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO234	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-4E 塗装	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO236	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Bm-4E 塗装	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO242	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A-4E ﾒｯｷ	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO243	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-4E ﾒｯｷ	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO244	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-4E ﾒｯｷ	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO246	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO281	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A-2B 塗装	Con建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO282	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-2B 塗装	Con建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO283	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B 塗装	Con建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO284	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-2B 塗装	Con建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO286	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Bm-2B 塗装	Con建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO295	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A-2B ﾒｯｷ	Con建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO296	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-2B ﾒｯｷ	Con建込			m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO297	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-2B ﾒｯｷ	Con建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO299	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	Con建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO360	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 土中建込	[Gr-S-2E]		IH防護柵設置要綱規格	m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO361	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 土中建込	Gr-A,B,C-4E			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO362	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 土中建込	Gr-Am,Bm-4E			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO363	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 土中建込	[Gr-Ap,Bp,Cp-2E]		IH防護柵設置要綱規格	m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO370	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Con建込	[Gr-S-1B]		IH防護柵設置要綱規格	m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO371	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Con建込	Gr-A,B,C-2B			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO372	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Con建込	[Gr-Am,Bm-2B]		IH防護柵設置要綱規格	m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO373	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Con建込	Gr-Ap,Bp,Cp-2B			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO380	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工	ﾚｰﾙ設置 路側用 A･B･C種(耐雪型含)			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO382	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工	ﾚｰﾙ設置 分離帯用 Am･Bm種(耐雪型含)			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO391	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工	ﾚｰﾙ撤去 路側用 A･B･C種(耐雪型含)			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO393	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工	ﾚｰﾙ撤去 分離帯用 Am･Bm種(耐雪型含)			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO395	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工	ﾚｰﾙ撤去 (路側用 IHS)(耐雪型含)			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO470	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い B,C 4m			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO471	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い B,C 3m			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO472	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い B,C 2m			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO473	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱の場合 4m			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO474	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱の場合 3m			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	TO475	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱の場合 2m			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP880	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Ap-2E 塗装	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP881	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Bp-2E 塗装	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP882	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Cp-2E 塗装	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP883	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Ap-2E ﾒｯｷ	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP884	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Bp-2E ﾒｯｷ	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP885	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Ap-2B 塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP886	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Bp-2B 塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP887	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Cp-2B 塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP888	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Ap-2B ﾒｯｷ	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP889	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Bp-2B ﾒｯｷ	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP890	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 Ap-2E 塗装･ﾒｯｷ	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP891	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 Bp-2E 塗装･ﾒｯｷ	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP892	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 Cp-2E 塗装	土中建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP893	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 Ap-2B 塗装･ﾒｯｷ	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP894	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 Bp-2B 塗装･ﾒｯｷ	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込			m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP895	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 Cp-2B 塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP896	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap･Bp･Cp 2m			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP897	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap･Bp･Cp 2m			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP898	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長いB･C 2m (12cm増す毎)			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP899	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B･C 2m			m	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP275	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 長さｴｷｽﾄﾗ	(φ139.8mm)(12cm増す毎)		材料加算･塗装仕上(景観配慮型含む)	本	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP276	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 長さｴｷｽﾄﾗ	(φ114.3mm)(12cm増す毎)		材料加算･塗装仕上(景観配慮型含む)	本	●	●							
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP903	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ A-3E 塗装	土中建込	兵庫県指定景観3色	加算率･補正率は別途考慮	m				22,400	22,400				
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP904	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ B-3E 塗装	土中建込	兵庫県指定景観3色	加算率･補正率は別途考慮	m				17,000	17,000				
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP905	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ C-3E 塗装	土中建込	兵庫県指定景観3色	加算率･補正率は別途考慮	m				15,300	15,300				
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP913	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ A-2B 塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	兵庫県指定景観3色	加算率･補正率は別途考慮	m				21,500	21,500				
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP914	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ B-2B 塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	兵庫県指定景観3色	加算率･補正率は別途考慮	m				16,900	16,900				
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	TP915	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ C-2B 塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	兵庫県指定景観3色	加算率･補正率は別途考慮	m				15,400	15,400				
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP803	横断･転落防止柵設置 土中建込	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP813	横断･転落防止柵設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP814	横断･転落防止柵設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	門型 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP818	横断･転落防止柵設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP819	横断･転落防止柵設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	門型 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP823	横断･転落防止柵設置 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP833	横断･転落防止柵部材設置	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP839	横断･転落防止柵部材設置	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ			箇所	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP853	横断･転落防止柵撤去 土中建込	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP858	横断･転落防止柵撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP859	横断･転落防止柵撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	門型 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP863	横断･転落防止柵撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP864	横断･転落防止柵撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	門型 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP868	横断･転落防止柵撤去 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m			m	●	●							
防護柵設置工(横断･転落防止柵)	TP873	横断･転落防止柵部材撤去	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m			m	●	●							
法面工	TO500	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm			m2	●	●							
法面工	TO501	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm			m2	●	●							
法面工	TO502	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm			m2	●	●							

市場単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
法面工	TO503	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm			m2	●	●							
法面工	TO504	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm			m2	●	●							
法面工	TO505	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm			m2	●	●							
法面工	TO520	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm			m2	●	●							
法面工	TO521	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm			m2	●	●							
法面工	TO522	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm			m2	●	●							
法面工	TO540	法面工(植生基材吹付)	吹付厚 3cm			m2	●	●							
法面工	TO541	法面工(植生基材吹付)	吹付厚 4cm			m2	●	●							
法面工	TO542	法面工(植生基材吹付)	吹付厚 5cm			m2	●	●							
法面工	TO543	法面工(植生基材吹付)	吹付厚 6cm			m2	●	●							
法面工	TO544	法面工(植生基材吹付)	吹付厚 7cm			m2	●	●							
法面工	TO545	法面工(植生基材吹付)	吹付厚 8cm			m2	●	●							
法面工	TO546	法面工(植生基材吹付)	吹付厚 10cm			m2	●	●							
法面工	TO560	法面工(客土吹付)	吹付厚 1cm			m2	●	●							
法面工	TO561	法面工(客土吹付)	吹付厚 2cm			m2	●	●							
法面工	TO562	法面工(客土吹付)	吹付厚 3cm			m2	●	●							
法面工	TO563	法面工(種子散布)				m2	●	●							
法面工	TO566	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付			m2	●	●							
法面工	TO567	法面工(植生ｼｰﾄ)標準品	肥料袋無			m2	●	●							
法面工	TO585	法面工(植生ｼｰﾄ)環境品	肥料袋無			m2	●	●							
法面工	TO577	法面工(植生筋)				m2	●	●							
法面工	TO578	法面工(筋芝)				m2	●	●							
法面工	TO579	法面工(張芝)				m2	●	●							
法面工	TO583	法面工(繊維ﾈｯﾄ･肥料袋無)				m2	●	●							
法面工	TO584	法面工(繊維ﾈｯﾄ･肥料袋付)				m2	●	●							
鉄筋挿入工	TO970	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	法面垂直高30m以下 削孔長1m以上5m以下			m	●	●							
鉄筋挿入工	TO971	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	法面垂直高40m以下 削孔長1m以上5m以下			m	●	●							
鉄筋挿入工	TO972	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	法面垂直高40m以下 削孔長1m以上2m以下			m	●	●							
鉄筋挿入工	TO973	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	削孔機械の上下移動			回	●	●							
鉄筋挿入工	TO974	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	仮設足場の設置･撤去			空m3	●	●							
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	TO920	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(縦方向)	幅9mm 深さ6mm 間隔60mm			m2	●	●							
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	TO921	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(縦方向)	幅9mm 深さ4mm 間隔60mm			m2	●	●							
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	TO922	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(横方向)	幅9mm 深さ6mm 間隔60mm			m2	●	●							
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	TO923	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(横方向､路面排水用)	幅36mm 深さ10mm			m	●	●							
落石防護柵工	TU100	落石防護柵(中間支柱)設置	柵高1.50m			本	●	●			改				
落石防護柵工	TU101	落石防護柵(中間支柱)設置	柵高2.00m			本	●	●			改				
落石防護柵工	TU102	落石防護柵(中間支柱)設置	柵高2.50m			本	●	●			改				
落石防護柵工	TU103	落石防護柵(中間支柱)設置	柵高3.00m			本	●	●			改				

市場単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
落石防護柵工	TU104	落石防護柵(中間支柱)設置	柵高3.50m			本	●	●			改				
落石防護柵工	TU105	落石防護柵(中間支柱)設置	柵高4.00m			本	●	●			改				
落石防護柵工	TU106	落石防護柵(端末支柱)設置	柵高1.50m			本	●	●			改				
落石防護柵工	TU107	落石防護柵(端末支柱)設置	柵高2.00m			本	●	●			改				
落石防護柵工	TU108	落石防護柵(端末支柱)設置	柵高2.50m			本	●	●			改				
落石防護柵工	TU109	落石防護柵(端末支柱)設置	柵高3.00m			本	●	●			改				
落石防護柵工	TU110	落石防護柵(端末支柱)設置	柵高3.50m			本	●	●			改				
落石防護柵工	TU111	落石防護柵(端末支柱)設置	柵高4.00m			本	●	●			改				
落石防護柵工	TU112	落石防護柵工 加算額:曲支柱	柵高3.5m以下			本	●	●							
落石防護柵工	TU113	落石防護柵工 加算額:曲支柱	柵高4.0m			本	●	●							
落石防護柵工	TU114	落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ金網)設置[間隔保持材付]	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本			m	●	●			改				
落石防護柵工	TU115	落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ金網)設置[間隔保持材付]	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本			m	●	●			改				
落石防護柵工	TU116	落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ金網)設置[間隔保持材付]	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本			m	●	●			改				
落石防護柵工	TU117	落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ金網)設置[間隔保持材付]	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本			m	●	●			改				
落石防護柵工	TU118	落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ金網)設置[間隔保持材付]	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本			m	●	●			改				
落石防護柵工	TU119	落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ金網)設置[間隔保持材付]	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本			m	●	●			改				
落石防護柵工	TU120	落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ金網)設置[上弦材付]	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本			m	●	●			改				
落石防護柵工	TU121	落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ金網)設置[上弦材付]	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本			m	●	●			改				
落石防護柵工	TU122	落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ金網)設置[上弦材付]	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本			m	●	●			改				
落石防護柵工	TU123	落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ金網)設置[上弦材付]	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本			m	●	●			改				
落石防護柵工	TU124	落石防護柵(ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ)設置	岩盤用ｱﾝｶｰ込み			本	●	●			改				
落石防止網工	TS117	金網･ﾛｰﾌﾟ設置(線径2.6㎜)	亜鉛ﾒｯｷ3,4種(Z-GS3,4)			m2	●	●			改				
落石防止網工	TS118	金網･ﾛｰﾌﾟ設置(線径3.2㎜)	亜鉛ﾒｯｷ3,4種(Z-GS3,4)			m2	●	●			改				
落石防止網工	TS119	金網･ﾛｰﾌﾟ設置(線径4.0㎜)	亜鉛ﾒｯｷ3,4種(Z-GS3,4)			m2	●	●			改				
落石防止網工	TS120	金網･ﾛｰﾌﾟ設置(線径5.0㎜)	亜鉛ﾒｯｷ3,4種(Z-GS3,4)			m2	●	●			改				
落石防止網工	TS121	ｱﾝｶｰ設置(径22㎜×長1000㎜)	岩盤用			箇所	●	●			改				
落石防止網工	TS122	ｱﾝｶｰ設置(径25㎜×長1000㎜)	岩盤用			箇所	●	●			改				
落石防止網工	TS123	ｱﾝｶｰ設置(径29㎜×長1000㎜)	岩盤用			箇所	●	●			改				
落石防止網工	TS124	ｱﾝｶｰ設置(径32㎜×長1000㎜)	岩盤用			箇所	●	●			改				
落石防止網工	TS125	ｱﾝｶｰ設置(羽根付ｱﾝｶｰ)	土中用(径25㎜×長1500㎜)			箇所	●	●			改				
落石防止網工	TS126	ｱﾝｶｰ設置(高耐力ｱﾝｶｰ/PL羽付)	土中用(ｱﾝｶｰ有効長1500㎜)			箇所	●	●			改				
落石防止網工	TS127	ｱﾝｶｰ設置(高耐力ｱﾝｶｰ/PL羽付)	土中用(ｱﾝｶｰ有効長2000㎜)			箇所	●	●			改				
落石防止網工	TS128	ｱﾝｶｰ設置(高耐力ｱﾝｶｰ/溝形鋼羽付	土中用(ｱﾝｶｰ有効長1500㎜)			箇所	●	●			改				
落石防止網工	TS129	ｱﾝｶｰ設置(高耐力ｱﾝｶｰ/溝形鋼羽付	土中用(ｱﾝｶｰ有効長2000㎜)			箇所	●	●			改				
落石防止網工	TS130	ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式)	支柱高2.0m			箇所	●	●			改				
落石防止網工	TS131	ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式)	支柱高2.5m			箇所	●	●			改				
落石防止網工	TS132	ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式)	支柱高3.0m			箇所	●	●			改				
落石防止網工	TS133	ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式)	支柱高3.5m			箇所	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
落石防止網工	TS134	ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式)	支柱高4.0m			箇所	●	●			改				
現場吹付法枠工	TO590	現場吹付法枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	梁断面 150×150			m	●	●							
現場吹付法枠工	TO591	現場吹付法枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	梁断面 200×200			m	●	●							
現場吹付法枠工	TO592	現場吹付法枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	梁断面 300×300			m	●	●							
現場吹付法枠工	TO593	現場吹付法枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	梁断面 400×400			m	●	●							
現場吹付法枠工	TO594	現場吹付法枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	梁断面 500×500			m	●	●							
現場吹付法枠工	TO595	現場吹付法枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	梁断面 600×600			m	●	●							
現場吹付法枠工	TO596	現場吹付法枠工 加算額	水切りﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ			m3	●	●							
現場吹付法枠工	TO597	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ			m2	●	●							
現場吹付法枠工	TO598	ﾗｽ張工	法面清掃､ﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置			m2	●	●							
道路植栽工	TO600	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO601	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO602	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO603	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO604	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO605	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO606	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO607	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO620	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木付 樹高250cm以上			本	●	●							
道路植栽工	TO621	道路植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛 竹 樹高100cm以上			本	●	●							
道路植栽工	TO622	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高100cm以上			m	●	●							
道路植栽工	TO623	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 竹 樹高100cm以上			本	●	●							
道路植栽工	TO624	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上			m	●	●							
道路植栽工	TO625	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 幹周30cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO626	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木無 幹周30～40cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO627	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 幹周30～60cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO628	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 幹周30cm以上			本	●	●							
道路植栽工	TO629	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上			本	●	●							
道路植栽工	TO630	道路植栽工 支柱設置 高木	八ツ掛 幹周40cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO631	道路植栽工 支柱設置 高木	八ツ掛 幹周40cm以上			本	●	●							
道路植栽工	TO632	道路植栽工 支柱撤去	中木 二脚鳥居､八ツ掛､添柱形			本	●	●							
道路植栽工	TO633	道路植栽工 支柱撤去	中木､布掛､生垣			m	●	●							
道路植栽工	TO634	道路植栽工 支柱撤去	高木			本	●	●							
道路植栽工	TO635	道路植栽工 地被類植付				鉢	●	●							
道路植栽工	TO640	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO641	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30～60cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO642	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60～90cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO643	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90～120cm未満			本	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
道路植栽工	TO644	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO645	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30～60cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO646	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60～90cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO647	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90～120cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO658	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	球形せん定 樹高100cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO659	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	球形せん定 樹高100～200cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO660	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	球形せん定 樹高200～300cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO661	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	円筒形せん定 樹高100cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO662	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	円筒形せん定 樹高100～200cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO663	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	円筒形せん定 樹高200～300cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO665	道路植栽工 植樹管理	寄植せん定 低木			m2	●	●							
道路植栽工	TO666	道路植栽工 植樹管理	寄植せん定 中木			m2	●	●							
道路植栽工	TO668	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周60cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO669	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周60～120cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO670	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200～300cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO671	道路植栽工 植樹管理 施肥	中低木 樹高200cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO672	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中低木			m2	●	●							
道路植栽工	TO673	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝			m2	●	●							
道路植栽工	TO674	道路植栽工 植樹管理 除草(抜根除草)	植込み地			m2	●	●							
道路植栽工	TO675	道路植栽工 植樹管理 除草(抜根除草)	芝生			m2	●	●							
道路植栽工	TO676	道路植栽工 植樹管理 芝刈				m2	●	●							
道路植栽工	TO677	道路植栽工 植樹管理 灌水	ﾄﾗｯｸ			m2	●	●							
道路植栽工	TO678	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車(貸与車)			m2	●	●							
道路植栽工	TO680	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高60cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO681	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高60～100cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO682	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100～200cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO683	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200～300cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO684	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周60cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO685	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周60～120cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO686	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木			m2	●	●							
道路植栽工	TO687	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木			m2	●	●							
道路植栽工	TO688	道路植栽工 植樹管理 防除	芝			m2	●	●							
道路植栽工	TO690	道路植栽工 植樹管理 移植工	低木 樹高60cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO691	道路植栽工 植樹管理 移植工	中木 樹高60～100cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO692	道路植栽工 植樹管理 移植工	中木 樹高100～200cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO693	道路植栽工 植樹管理 移植工	中木 樹高200～300cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO694	道路植栽工 植樹管理 移植工	高木 幹周30cm未満			本	●	●							
道路植栽工	TO695	道路植栽工 植樹管理 移植工	高木 幹周30～60cm未満			本	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
道路植栽工	TO696	道路植栽工 植樹管理 移植工	高木 幹周60～90cm未満			本	●	●							
橋面防水工	TO870	シート系防水	新設			m2	●	●							
橋面防水工	TO871	シート系防水	補修			m2	●	●							
橋面防水工	TO872	塗膜系防水	新設			m2	●	●							
橋面防水工	TO873	塗膜系防水	補修			m2	●	●							
橋梁用伸縮継手装置設置工	TO880	橋梁用伸縮継手装置設置工(新設)	軽量型			m	●	●			改				
橋梁用伸縮継手装置設置工	TO882	橋梁用伸縮継手装置設置工(新設)	普通型			m	●	●			改				
橋梁用伸縮継手装置設置工	TO884	橋梁用伸縮継手装置設置工(補修)	軽量型 1車線相当			m	●	●							
橋梁用伸縮継手装置設置工	TO885	橋梁用伸縮継手装置設置工(補修)	軽量型 2車線相当			m	●	●							
橋梁用伸縮継手装置設置工	TO886	橋梁用伸縮継手装置設置工(補修)	普通型 1車線相当			m	●	●							
橋梁用伸縮継手装置設置工	TO887	橋梁用伸縮継手装置設置工(補修)	普通型 2車線相当			m	●	●			改				
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	TO890	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工(新設)	舗装厚内型 後付工法			m	●	●			改				
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	TO891	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工(新設)	床版箱抜型 先付工法			m	●	●			改				
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	TO892	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工(新設)	床版箱抜型 後付工法			m	●	●			改				
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	TO893	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	舗装厚内型 1車線相当			m	●	●			改				
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	TO894	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	舗装厚内型 2車線相当			m	●	●			改				
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	TO895	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	床版箱抜型 1車線相当			m	●	●			改				
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	TO896	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工(補修)	床版箱抜型 2車線相当			m	●	●			改				
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	TO897	埋設型伸縮継手装置設置工(材料費加算)	舗装厚内型 本体材料費			m3	●	●							
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	TO898	埋設型伸縮継手装置設置工(材料費加算)	床版箱抜型 特殊合材費			m3	●	●			改				
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	TO899	埋設型伸縮継手装置設置工(材料費加算)	床版箱抜型 伸縮金物費			m	●	●			改				
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO930	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm以下			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO931	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm超え8mm以下			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO932	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚8mm超え10mm以下			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO933	景観透水性舗装工	厚10mm以下			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO934	景観透水性舗装工	厚10mm超え15mm以下			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO937	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO938	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO939	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO940	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO941	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO942	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO943	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO944	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO945	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO946	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO947	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO948	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304			m2	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO949	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO950	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO951	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO952	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO953	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601			m2	●	●							
薄層ｶﾗｰ舗装工	TO954	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602			m2	●	●							
道路標識設置工	TP100	道路標識設置工 標識柱･基礎	単柱式 ﾒｯｷ φ60.5			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP101	道路標識設置工 標識柱･基礎	単柱式 ﾒｯｷ φ76.3			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP102	道路標識設置工 標識柱･基礎	単柱式 ﾒｯｷ φ89.1			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP103	道路標識設置工 標識柱･基礎	単柱式 ﾒｯｷ φ101.6			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP120	道路標識設置工 標識柱･基礎	複柱式 ﾒｯｷ φ60.5			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP121	道路標識設置工 標識柱･基礎	複柱式 ﾒｯｷ φ76.3			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP122	道路標識設置工 標識柱･基礎	複柱式 ﾒｯｷ φ89.1			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP123	道路標識設置工 標識柱･基礎	複柱式 ﾒｯｷ φ101.6			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP105	道路標識設置工 標識柱･基礎	単柱式 ﾒｯｷ+紛体塗装(白色) φ60.5			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP106	道路標識設置工 標識柱･基礎	単柱式 ﾒｯｷ+紛体塗装(白色) φ76.3			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP107	道路標識設置工 標識柱･基礎	単柱式 ﾒｯｷ+紛体塗装(白色) φ89.1			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP125	道路標識設置工 標識柱･基礎	複柱式 ﾒｯｷ+紛体塗装(白色) φ60.5			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP126	道路標識設置工 標識柱･基礎	複柱式 ﾒｯｷ+紛体塗装(白色) φ76.3			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP127	道路標識設置工 標識柱･基礎	複柱式 ﾒｯｷ+紛体塗装(白色) φ89.1			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP110	道路標識設置工 標識柱･基礎	単柱式 紛体塗装(白色) φ60.5			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP111	道路標識設置工 標識柱･基礎	単柱式 紛体塗装(白色) φ76.3			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP112	道路標識設置工 標識柱･基礎	単柱式 紛体塗装(白色) φ89.1			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP130	道路標識設置工 標識柱･基礎	複柱式 紛体塗装(白色) φ60.5			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP131	道路標識設置工 標識柱･基礎	複柱式 紛体塗装(白色) φ76.3			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP132	道路標識設置工 標識柱･基礎	複柱式 紛体塗装(白色) φ89.1			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP140	道路標識設置工 標識柱設置 片持式	設置手間 400kg未満			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP141	道路標識設置工 標識柱設置 片持式	設置手間 400kg以上			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP143	道路標識設置工 標識柱設置 門型式	設置手間 ｽﾊﾟﾝ 10m未満			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP144	道路標識設置工 標識柱設置 門型式	設置手間 ｽﾊﾟﾝ 10m以上20m未満			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP145	道路標識設置工 標識柱設置 門型式	設置手間 ｽﾊﾟﾝ 20m以上			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP158	道路標識設置工 標識板設置	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ 2m2未満		路線番号除く	m2	●	●			改				
道路標識設置工	TP159	道路標識設置工 標識板設置	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ 2m2以上		路線番号除く	m2	●	●							
道路標識設置工	TP160	道路標識設置工 標識板設置	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2m2未満		路線番号除く	m2	●	●			改				
道路標識設置工	TP161	道路標識設置工 標識板設置	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2m2以上		路線番号除く	m2	●	●			改				

市場単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
道路標識設置工	TP165	道路標識設置工 標識板設置	案内標識 封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満		路線番号除く	m2	●	●			改				
道路標識設置工	TP166	道路標識設置工 標識板設置	案内標識 封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上		路線番号除く	m2	●	●			改				
道路標識設置工	TP170	道路標識設置工 標識板設置	設置手間 路線･警戒･規制･指示標識			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP176	道路標識設置工 標識板移設	2m2未満			m2	●	●			改				
道路標識設置工	TP177	道路標識設置工 標識板移設	2m2以上			m2	●	●			改				
道路標識設置工	TP183	添架式標識取付金具設置 添架式	材工共(信号ｱｰﾑ部)			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP184	添架式標識取付金具設置 添架式	材工共(照明柱･既設標識柱)			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP185	添架式標識取付金具設置 添架式	設置手間のみ(歩道橋)			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP200	道路標識設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	片持式･門型式 4.0m3未満			m3	●	●			改				
道路標識設置工	TP201	道路標識設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	片持式･門型式 4.0～6.0m3未満			m3	●	●			改				
道路標識設置工	TP202	道路標識設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	片持式･門型式 6.0m3以上			m3	●	●			改				
道路標識設置工	TP220	道路標識設置工 標識柱撤去	路側式 基礎含む 単柱 φ60.5～101.6			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP221	道路標識設置工 標識柱撤去	路側式 基礎含む 複柱 φ60.5～101.6			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP222	道路標識設置工 標識柱撤去	片持式 400kg未満			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP223	道路標識設置工 標識柱撤去	片持式 400kg以上			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP225	道路標識設置工 標識柱撤去	門型式 ｽﾊﾟﾝ 10m未満			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP226	道路標識設置工 標識柱撤去	門型式 ｽﾊﾟﾝ 10～20m未満			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP227	道路標識設置工 標識柱撤去	門型式 ｽﾊﾟﾝ 20m以上			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP240	道路標識設置工 標識板撤去	路側式 路線･警戒･規制･指示標識			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP241	道路標識設置工 標識板撤去	片持式･門型式 2m2未満			m2	●	●			改				
道路標識設置工	TP242	道路標識設置工 標識板撤去	片持式･門型式 2m2以上			m2	●	●			改				
道路標識設置工	TP250	標識板撤去 添架式 金具撤去含む	信号ｱｰﾑ部			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP251	標識板撤去 添架式 金具撤去含む	照明柱･既設標識柱			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP252	標識板撤去 添架式 金具撤去含む	歩道橋			基	●	●			改				
道路標識設置工	TP260	道路標識設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	片持式･門型式			m3	●	●			改				
道路標識設置工	TP270	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱(路側式) φ60.5			本	●	●			改				
道路標識設置工	TP273	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱(路側式) φ76.3			本	●	●			改				
道路標識設置工	TP274	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱(路側式) φ89.1			本	●	●			改				
道路標識設置工	TP271	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装			m2	●	●							
道路標識設置工	TP272	道路標識設置工 加算額	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料			kg	●	●			改				
道路標識設置工	TP277	道路標識設置工 加算額	取付金具材料			段	●	●							
道路付属物設置工	TP460	視線誘導標設置(土中建込･両面反射)	反射体径φ100以下 支柱径φ34			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP461	視線誘導標設置(土中建込･両面反射)	反射体径φ100以下 支柱径φ60.5			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP462	視線誘導標設置(土中建込･両面反射)	反射体径φ100以下 支柱径φ89			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP464	視線誘導標設置(土中建込･片面反射)	反射体径φ100以下 支柱径φ34			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP465	視線誘導標設置(土中建込･片面反射)	反射体径φ100以下 支柱径φ60.5			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP466	視線誘導標設置(土中建込･片面反射)	反射体径φ100以下 支柱径φ89			本	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
道路付属物設置工	TP468	視線誘導標設置(土中建込･両面反射)	反射体径φ300 支柱径φ60.5			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP469	視線誘導標設置(土中建込･片面反射)	反射体径φ300 支柱径φ60.5			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP470	視線誘導標設置(CON建込･両面反射)	反射体φ100以下 支柱φ34 穿孔有			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP471	視線誘導標設置(CON建込･両面反射)	反射体φ100以下 支柱φ60.5穿孔有			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP472	視線誘導標設置(CON建込･両面反射)	反射体φ100以下 支柱φ89 穿孔有			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP474	視線誘導標設置(CON建込･片面反射)	反射体φ100以下 支柱φ34 穿孔有			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP475	視線誘導標設置(CON建込･片面反射)	反射体φ100以下 支柱φ60.5穿孔有			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP476	視線誘導標設置(CON建込･片面反射)	反射体φ100以下 支柱φ89 穿孔有			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP478	視線誘導標設置(CON建込･両面反射)	径300mm支柱径60.5 穿孔有			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP479	視線誘導標設置(CON建込･両面反射)	径300mm支柱径60.5 穿孔無			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP480	視線誘導標設置(CON建込･両面反射)	反射体φ100以下 支柱φ34 穿孔無			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP481	視線誘導標設置(CON建込･両面反射)	反射体φ100以下 支柱φ60.5穿孔無			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP482	視線誘導標設置(CON建込･両面反射)	反射体φ100以下 支柱φ89 穿孔無			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP484	視線誘導標設置(CON建込･片面反射)	反射体φ100以下 支柱φ34 穿孔無			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP485	視線誘導標設置(CON建込･片面反射)	反射体φ100以下 支柱φ60.5穿孔無			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP486	視線誘導標設置(CON建込･片面反射)	反射体φ100以下 支柱φ89 穿孔無			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP488	視線誘導標設置(CON建込･片面反射)	径300mm支柱径60.5 穿孔有			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP489	視線誘導標設置(CON建込･片面反射)	径300mm支柱径60.5 穿孔無			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP490	視線誘導標設置(防護柵取付用･両面反射)	反射体φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP491	視線誘導標設置(防護柵取付用･両面反射)	反射体φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP492	視線誘導標設置(防護柵取付用･両面反射)	反射体φ100以下 かぶせ式			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP494	視線誘導標設置(防護柵取付用･片面反射)	反射体φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP495	視線誘導標設置(防護柵取付用･片面反射)	反射体φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP496	視線誘導標設置(防護柵取付用･片面反射)	反射体φ100以下 かぶせ式			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP498	視線誘導標設置(防護柵取付用･両面反射)	防護柵取付用 径300mm ﾊﾞﾝﾄﾞ式			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP499	視線誘導標設置(防護柵取付用･片面反射)	防護柵取付用 径300mm ﾊﾞﾝﾄﾞ式			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP500	視線誘導標設置(構造物取付用･両面反射)	反射体φ100以下 側壁用			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP501	視線誘導標設置(構造物取付用･両面反射)	反射体φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP503	視線誘導標設置(構造物取付用･片面反射)	反射体φ100以下 側壁用			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP504	視線誘導標設置(構造物取付用･片面反射)	反射体φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP506	視線誘導標設置(構造物取付用･両面反射)	構造物取付用 径300mm ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP507	視線誘導標設置(構造物取付用･片面反射)	構造物取付用 径300mm ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP510	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用土中用)	両面 反射体φ100以下 1個			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP511	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用土中用)	片面 反射体φ100以下 2個			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP512	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用土中用)	片面 反射体φ100以下 1個			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP515	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用CO用)	両面 反射体φ100以下 1個 穿孔有			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP516	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用CO用)	片面 反射体φ100以下 2個 穿孔有			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP517	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用CO用)	片面 反射体φ100以下 1個 穿孔有			本	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
道路付属物設置工	TP520	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用CO用)	両面 反射体φ100以下 1個 穿孔無			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP521	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用CO用)	片面 反射体φ100以下 2個 穿孔無			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP522	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用CO用)	片面 反射体φ100以下 1個 穿孔無			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP525	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用土中用)	φ100反射体2個(上部両面+下部片面)	【材工共】		本				15,900	15,900				
道路付属物設置工	TP524	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用縁石用)	φ100反射体2個(上部両面+下部片面)穿孔有	【材工共】		本				20,300	20,300				
道路付属物設置工	TP526	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用縁石用)	φ100反射体2個(上部両面+下部片面)穿孔無	【材工共】		本				12,300	12,300				
道路付属物設置工	TP527	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用GR用)	φ100反射体2個(上部両面+下部片面)	【材工共】	取付金具含む	本				13,700	13,700				
道路付属物設置工	TP530	視線誘導標撤去	土中建込用			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP531	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP532	視線誘導標撤去	防護柵取付用			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP533	視線誘導標撤去	構造物取付用			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP540	視線誘導標設置(加算額)	防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型)φ100以下			面	●	●			改				
道路付属物設置工	TP542	視線誘導標設置(加算額)	さや管			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP543	視線誘導標設置(加算額)	防塵型(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ) 径300mm			面	●	●			改				
道路付属物設置工	TP560	境界杭設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	根巻基礎あり			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP561	境界杭設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	根巻基礎なし			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP565	境界杭撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)				本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP570	車線分離標 設置	本体径80mm 穿孔式 可変式 H400mm	ﾍﾞｰｽ径250mm		本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP571	車線分離標 設置	本体径80mm 穿孔式 可変式 H650mm	ﾍﾞｰｽ径250mm		本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP572	車線分離標 設置	本体径80mm 穿孔式 可変式 H800mm	ﾍﾞｰｽ径250mm		本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP573	車線分離標 設置	本体径80mm 穿孔式 着脱式 H400mm	ﾍﾞｰｽ径250mm		本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP574	車線分離標 設置	本体径80mm 穿孔式 着脱式 H650mm	ﾍﾞｰｽ径250mm		本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP575	車線分離標 設置	本体径80mm 穿孔式 着脱式 H800mm	ﾍﾞｰｽ径250mm		本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP576	車線分離標 設置	本体径80mm 貼付式 固定式 H400mm	ﾍﾞｰｽ径250mm		本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP577	車線分離標 設置	本体径80mm 貼付式 固定式 H650mm	ﾍﾞｰｽ径250mm		本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP578	車線分離標 設置	本体径80mm 貼付式 固定式 H800mm	ﾍﾞｰｽ径250mm		本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP580	道路鋲設置(大型鋲･両面反射)	穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm			個	●	●			改				
道路付属物設置工	TP582	道路鋲設置(大型鋲･片面反射)	穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm			個	●	●			改				
道路付属物設置工	TP586	道路鋲設置(大型鋲 両面反射)	大型鋲(H30～50mm以下) 穿孔式 W20cm			個	●	●			改				
道路付属物設置工	TP587	道路鋲設置(大型鋲 片面反射)	大型鋲(H30～50mm以下) 穿孔式 W20cm			個	●	●			改				
道路付属物設置工	TP588	道路鋲設置(小型鋲 両面反射)	小型鋲(H30mm以下) 貼付式 W10cm			個	●	●			改				
道路付属物設置工	TP589	道路鋲設置(小型鋲 両面反射)	小型鋲(H30mm以下) 穿孔式 W15cm			個	●	●			改				
道路付属物設置工	TP590	道路鋲設置(小型鋲 片面反射)	小型鋲(H30mm以下) 貼付式 W10cm			個	●	●			改				
道路付属物設置工	TP591	道路鋲設置(小型鋲 片面反射)	小型鋲(H30mm以下) 穿孔式 W15cm			個	●	●			改				
道路付属物設置工	TP600	道路鋲撤去	穿孔式			個	●	●			改				
道路付属物設置工	TP601	道路鋲撤去	貼付式			個	●	●			改				
道路付属物設置工	TP610	境界鋲設置(金属製)				枚	●	●			改				
道路付属物設置工	TP615	境界鋲撤去(金属製)				枚	●	●			改				

市場単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
道路付属物設置工	TP620	道路付属物工	車線分離標 撤去 可変式(穿孔式)			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP621	道路付属物工	車線分離標 撤去 着脱式(穿孔式)			本	●	●			改				
道路付属物設置工	TP622	道路付属物工	車線分離標 撤去 固定式(貼付式)			本	●	●			改				
公園植栽工	TP630	公園植栽工(植樹)	低木 樹高60cm未満			本	●	●							
公園植栽工	TP631	公園植栽工(植樹)	中木 樹高60cm以上100cm未満			本	●	●							
公園植栽工	TP632	公園植栽工(植樹)	中木 樹高100cm以上200cm未満			本	●	●							
公園植栽工	TP633	公園植栽工(植樹)	中木 樹高200cm以上300cm未満			本	●	●							
公園植栽工	TP640	公園植栽工(支柱設置)	中木 二脚鳥居添木 樹高250cm以上			本	●	●							
公園植栽工	TP641	公園植栽工(支柱設置)	中木 八ツ掛(竹) 樹高100cm以上			本	●	●							
公園植栽工	TP642	公園植栽工(支柱設置)	中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上			本	●	●							
公園植栽工	TP643	公園植栽工(支柱設置)	中木 布掛(竹) 樹高100cm以上			m	●	●							
公園植栽工	TP644	公園植栽工(支柱設置)	中木 生垣形 樹高100cm以上			m	●	●							
公園植栽工	TP650	公園植栽工(地被類植付)				鉢	●	●							
軟弱地盤処理工	TP660	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	打設長10m未満			m				－	－				
軟弱地盤処理工	TP661	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	打設長10m以上20m未満			m				－	－				
軟弱地盤処理工	TP662	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	打設長20m以上35m未満			m				－	－				
軟弱地盤処理工	TP664	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	打設長10m未満			m				－	－				
軟弱地盤処理工	TP665	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	打設長10m以上20m未満			m				－	－				
軟弱地盤処理工	TP666	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	打設長20m以上35m未満			m				－	－				
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工	TO980	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工				m2	●	●							
底面工(港湾工事)	TR003	底面工				m2		●			改				
ﾏｯﾄ工(港湾工事)	TR011	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置	ｸﾚｰﾝ抜き			m2		●							
ﾏｯﾄ工(港湾工事)	TR012	ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置				m2		●							
足場工(港湾工事)	TR020	枠組足場 ｹｰｿﾝ製作	ｸﾚｰﾝ抜き			m2		●			改				
足場工(港湾工事)	TR026	枠組足場 方塊製作	ｸﾚｰﾝ抜き			m2		●			改				
足場工(港湾工事)	TR028	枠組足場 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	ｸﾚｰﾝ抜き			m2		●			改				
足場工(港湾工事)	TR031	内足場 ｹｰｿﾝ製作	ｸﾚｰﾝ抜き			m2		●			改				
足場工(港湾工事)	TR037	内足場 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	ｸﾚｰﾝ抜き			m2		●			改				
足場工(港湾工事)	TR040	枠組足場 上部工製作	重力式 ｸﾚｰﾝ抜き			m2		●			改				
足場工(港湾工事)	TR041	枠組足場 上部工製作	鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き			m2		●			改				
鉄筋工(港湾工事)	TR050	鉄筋工 ｹｰｿﾝ製作	ｸﾚｰﾝ抜き			t		●			改				
鉄筋工(港湾工事)	TR058	鉄筋工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	ｸﾚｰﾝ抜き			t		●			改				
鉄筋工(港湾工事)	TR061	鉄筋工 上部工製作	ｸﾚｰﾝ抜き			t		●			改				
吊鉄筋工(港湾工事)	TR070	吊鉄筋工	ｸﾚｰﾝ抜き 38mm未満			t		●			改				
吊鉄筋工(港湾工事)	TR071	吊鉄筋工	ｸﾚｰﾝ抜き 38mm以上50mm未満			t		●			改				
吊鉄筋工(港湾工事)	TR072	吊鉄筋工	ｸﾚｰﾝ抜き 50mm以上80mm未満			t		●			改				
異形ﾌﾞﾛｯｸ制作工(港湾工事)	TR075	型枠工	2.5t以下			m2		●			改				
異形ﾌﾞﾛｯｸ制作工(港湾工事)	TR076	型枠工	2.5t超え5.5t以下			m2		●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
異形ﾌﾞﾛｯｸ制作工(港湾工事)	TR077	型枠工	5.5t超え11t以下			m2		●			改				
異形ﾌﾞﾛｯｸ制作工(港湾工事)	TR078	型枠工	11t超え25t以下			m2		●			改				
異形ﾌﾞﾛｯｸ制作工(港湾工事)	TR079	型枠工	25t超え50t以下			m2		●			改				
異形ﾌﾞﾛｯｸ制作工(港湾工事)	TR080	型枠工	50t超え			m2		●			改				
異形ﾌﾞﾛｯｸ制作工(港湾工事)	TR083	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	2.5t以下			m3		●			改				
異形ﾌﾞﾛｯｸ制作工(港湾工事)	TR084	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	2.5t超え5.5t以下			m3		●			改				
異形ﾌﾞﾛｯｸ制作工(港湾工事)	TR085	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	5.5t超え11t以下			m3		●			改				
異形ﾌﾞﾛｯｸ制作工(港湾工事)	TR086	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	11t超え25t以下			m3		●			改				
異形ﾌﾞﾛｯｸ制作工(港湾工事)	TR087	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	25t超え50t以下			m3		●			改				
異形ﾌﾞﾛｯｸ制作工(港湾工事)	TR088	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	50t超え			m3		●			改				
型枠工(港湾工事)	TR100	型枠工 ｹｰｿﾝ製作	ｸﾚｰﾝ抜き			m2		●			改				
型枠工(港湾工事)	TR106	型枠工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	ｸﾚｰﾝ抜き			m2		●			改				
型枠工(港湾工事)	TR108	型枠工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	ｸﾚｰﾝ抜			m2		●			改				
型枠工(港湾工事)	TR111	型枠工 上部工製作	重力式 ｸﾚｰﾝ抜き 鋼製型枠			m2		●			改				
型枠工(港湾工事)	TR112	型枠工 上部工製作	重力式 ｸﾚｰﾝ抜き 木製型枠			m2		●			改				
型枠工(港湾工事)	TR113	型枠工 上部工製作	鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き 鋼製型枠			m2		●			改				
型枠工(港湾工事)	TR114	型枠工 上部工製作	鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き 木製型枠			m2		●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(港湾工事)	TR130	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｹｰｿﾝ製作	ﾎﾟﾝﾌﾟ車			m3		●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(港湾工事)	TR132	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ﾎﾟﾝﾌﾟ車			m3		●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(港湾工事)	TR134	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｸﾚｰﾝ抜き(運搬別途)			m3		●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(港湾工事)	TR135	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ﾐｷｻｰ車直接投入(運搬別途)			m3		●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(港湾工事)	TR136	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ	ﾎﾟﾝﾌﾟ車			m3		●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(港湾工事)	TR139	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ	ｸﾚｰﾝ抜き(運搬別途)			m3		●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(港湾工事)	TR140	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ	ﾐｷｻｰ車直接投入(運搬別途)			m3		●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(港湾工事)	TR141	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 上部工 陸上施工	ﾎﾟﾝﾌﾟ車			m3		●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(港湾工事)	TR143	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 上部工 陸上施工	ｸﾚｰﾝ抜き(運搬別途)			m3		●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(港湾工事)	TR144	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 上部工 陸上施工	ﾐｷｻｰ車直接投入(運搬別途)			m3		●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(港湾工事)	TR145	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 上部工 海上施工	台船ﾊﾞｹｯﾄ･自積ﾊﾞｹｯﾄ			m3		●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(港湾工事)	TR146	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 上部工 海上施工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船			m3		●			改				
支保工(港湾工事)	TR150	支保工 ｹｰｿﾝ海上打継用	ｸﾚｰﾝ抜き			m		●			改				
支保工(港湾工事)	TR151	支保工 上部工製作用	重力式 ｸﾚｰﾝ抜き			m		●			改				
支保工(港湾工事)	TR152	支保工 上部工製作	鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き			m		●			改				
支保工(港湾工事)	TR153	伸縮目地工	瀝青系 t=10mm			m2		●			改				
支保工(港湾工事)	TR154	伸縮目地工	発泡樹脂体系 t=10mm			m2		●			改				
止水板工(港湾工事)	TR156	止水板取付(陸上施工)	ｸﾚｰﾝ抜き			個		●			改				
止水板工(港湾工事)	TR157	止水板取付(海上施工)				個		●			改				
止水板工(港湾工事)	TR158	止水板取外(海上施工)				個		●			改				
上蓋工(港湾工事)	TR161	上蓋取付･取外				函		●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
係船柱取付工(港湾工事)	TR171	係船柱取付(陸上施工) ｸﾚｰﾝ抜き	けん引力100kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR172	係船柱取付(海上施工)	けん引力100kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR174	係船柱取付(陸上施工) ｸﾚｰﾝ抜き	けん引力100～150kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR175	係船柱取付(海上施工)	けん引力100～150kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR177	係船柱取付(陸上施工) ｸﾚｰﾝ抜き	けん引力150～1000kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR178	係船柱取付(海上施工)	けん引力150～1000kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR180	係船柱取付(陸上施工) ｸﾚｰﾝ抜き	けん引力1000kN以上			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR181	係船柱取付(海上施工)	けん引力1000kN以上			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR182	架台現場製作(陸上施工)	けん引力100kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR183	架台現場製作(海上施工)	けん引力100kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR184	架台現場製作(陸上施工)	けん引力100～150kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR185	架台現場製作(海上施工)	けん引力100～150kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR186	架台現場製作(陸上施工)	けん引力150～700kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR187	架台現場製作(海上施工)	けん引力150～700kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR188	架台現場製作(陸上施工)	けん引力700～1000kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR189	架台現場製作(海上施工)	けん引力700～1000kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR190	架台現場製作(陸上施工)	けん引1000～1500kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR191	架台現場製作(海上施工)	けん引1000～1500kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR192	架台現場製作(陸上施工)	けん引力1500kN以上			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR193	架台現場製作(海上施工)	けん引力1500kN以上			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR194	架台取付(陸上施工)	けん引力100kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR195	架台取付(海上施工)	けん引力100kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR196	架台取付(陸上施工)	けん引力100～150kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR197	架台取付(海上施工)	けん引力100～150kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR198	架台取付(陸上施工)	けん引力150～700kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR199	架台取付(海上施工)	けん引力150～700kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR200	架台取付(陸上施工)	けん引力700～1000kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR201	架台取付(海上施工)	けん引力700～1000kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR202	架台取付(陸上施工)	けん引1000～1500kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR203	架台取付(海上施工)	けん引1000～1500kN未満			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR204	架台取付(陸上施工)	けん引力1500kN以上			基		●			改				
係船柱取付工(港湾工事)	TR205	架台取付(海上施工)	けん引力1500kN以上			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR231	防舷材取付(陸上施工)	H=250mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR232	防舷材取付(海上施工)	H=250mm未満			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR234	防舷材取付(陸上施工)	H=250～500mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR235	防舷材取付(海上施工)	H=250～500mm未満			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR237	防舷材取付(陸上施工)	H=500～800mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR238	防舷材取付(海上施工)	H=500～800mm未満			基		●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
防舷材取付工(港湾工事)	TR240	防舷材取付(陸上施工)	H=800mm以上 ｸﾚｰﾝ抜き			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR241	防舷材取付(海上施工)	H=800mm以上			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR242	埋込栓取付〔先付〕(陸上施工)	H=250mm未満			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR243	埋込栓取付〔先付〕(海上施工)	H=250mm未満			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR244	埋込栓取付〔先付〕(陸上施工)	H=250～500mm未満			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR245	埋込栓取付〔先付〕(海上施工)	H=250～500mm未満			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR246	埋込栓取付〔先付〕(陸上施工)	H=500～800mm未満			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR247	埋込栓取付〔先付〕(海上施工)	H=500～800mm未満			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR248	埋込栓取付〔先付〕(陸上施工)	H=800mm以上			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR249	埋込栓取付〔先付〕(海上施工)	H=800mm以上			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR250	梯子取付(陸上施工)	H=250mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き			基		●			改				
防舷材取付工(港湾工事)	TR251	梯子取付(海上施工)	H=250mm未満			基		●			改				
車止･縁金物取付工(港湾工事)	TR284	車止め取付	二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き			m		●			改				
車止･縁金物取付工(港湾工事)	TR287	縁金物取付	二次製品			m		●			改				
電気防食工(港湾工事)	TR320	電気防食工(取付金具製作)				組		●			改				
電気防食工(港湾工事)	TR321	電気防食工(取付金具取付)	ｸﾚｰﾝ抜き			組		●			改				
電気防食工(港湾工事)	TR322	電気防食工(陽極取付)	ｸﾚｰﾝ込み			個		●			改				
電気防食工(港湾工事)	TR324	電気防食工(電位測定装置取付)	端子板			個		●			改				
防砂目地工(港湾工事)	TR330	防砂目地板取付(陸上施工)				m		●			改				
防砂目地工(港湾工事)	TR331	防砂目地板取付(水中施工)				m		●			改				
吸出し防止工(港湾工事)	TR340	防砂ｼｰﾄ敷設(陸上施工)	ｸﾚｰﾝ抜き			m2		●			改				
吸出し防止工(港湾工事)	TR342	防砂ｼｰﾄ敷設(海上施工)	台船を使用			m2		●			改				
吸出し防止工(港湾工事)	TR343	防砂ｼｰﾄ敷設(海上施工)	ｸﾚｰﾝ付台船を使用			m2		●			改				
港湾構造物塗装工(港湾工事)	TR350	係船柱塗装(新設)	錆止+下塗+上塗(2回)			m2		●			改				
港湾構造物塗装工(港湾工事)	TR351	係船柱塗装(新設･塗替)	錆止			m2		●							
港湾構造物塗装工(港湾工事)	TR352	係船柱塗装(新設･塗替)	下塗+上塗(2回)			m2		●			改				
港湾構造物塗装工(港湾工事)	TR353	係船柱塗装(塗替)	再錆止+下塗+上塗(2回)			m2		●			改				
港湾構造物塗装工(港湾工事)	TR354	車止塗装(新設)	亜鉛ﾒｯｷ面			m2		●			改				
港湾構造物塗装工(港湾工事)	TR355	車止塗装(塗替)	亜鉛ﾒｯｷ面の補修塗り			m2		●			改				
港湾構造物塗装工(港湾工事)	TR356	車止塗装(塗替)	亜鉛ﾒｯｷ未施工面			m2		●			改				
港湾構造物塗装工(港湾工事)	TR357	縁金物塗装(新設)	亜鉛ﾒｯｷ面			m2		●			改				
港湾構造物塗装工(港湾工事)	TR358	縁金物塗装(塗替)	亜鉛ﾒｯｷ面の補修塗り			m2		●			改				
港湾構造物塗装工(港湾工事)	TR359	縁金物塗装(塗替)	亜鉛ﾒｯｷ未施工面			m2		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR400	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先V型 t=6mm以上12mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR401	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先V型 t=12mm以上16mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR402	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先V型 t=16mm以上20mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR403	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先X型 t=16mm以上20mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR404	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先X型 t=20mm以上28mmまで			m		●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR405	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	隅肉･重ね合せ t=3mm以上8mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR406	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	隅肉･重ね合せ t=8mm以上12mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR407	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	隅肉･重ね合せ t=12mm以上16mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR408	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先V型 t=6mm以上12mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR409	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先V型 t=12mm以上16mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR410	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先V型 t=16mm以上20mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR411	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先Ｘ型 t=16mm以上20mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR412	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先Ｘ型 t=20mm以上28mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR413	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	隅肉･重ね合せ t=3mm以上8mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR414	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	隅肉･重ね合せ t=8mm以上12mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR415	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	隅肉･重ね合せ t=12mm以上16mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR420	半手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	I型 t=6mm以上10mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR421	半手動ｱｰｸ溶接(陸上施行)	V型 t=11mm以上20mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR422	半手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	V型 t=20mm以上30mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR423	半手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	V型 t=30mm以上35mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR424	半手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	Ｘ型 t=25mm以上35mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR425	半手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	I型 t=6mm以上10mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR426	半手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	V型 t=11mm以上20mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR427	半手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	V型 t=20mm以上30mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR428	半手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	V型 t=30mm以上35mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR429	半手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	Ｘ型 t=25mm以上35mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR440	水中被覆ｱｰｸ溶接	t=3mm以上6mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR441	水中被覆ｱｰｸ溶接	t=6mm以上10mm未満			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR442	水中被覆ｱｰｸ溶接	t=10mm以上13mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR443	水中被覆ｱｰｸ溶接	t=13mm以上16mmまで			m		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR450	水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接	下地処理			箇所		●			改				
現場鋼材溶接工(港湾工事)	TR451	水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接				本		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR500	ｶﾞｽ切断(手動)	陸上施工 t=2mm以上10mm未満			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR501	ｶﾞｽ切断(手動)	陸上施工 t=10mm以上20mm未満			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR502	ｶﾞｽ切断(手動)	陸上施工 t=20mm以上30mmまで			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR503	ｶﾞｽ切断(手動)	海上施工 t=2mm以上10mm未満			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR504	ｶﾞｽ切断(手動)	海上施工 t=10mm以上20mm未満			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR505	ｶﾞｽ切断(手動)	海上施工 t=20mm以上30mmまで			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR510	ｶﾞｽ切断(自動･半自動)	陸上施工 t=2mm以上10mm未満			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR511	ｶﾞｽ切断(自動･半自動)	陸上施工 t=10mm以上20mm未満			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR512	ｶﾞｽ切断(自動･半自動)	陸上施工 t=20mm以上30mmまで			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR513	ｶﾞｽ切断(自動･半自動)	海上施工 t=2mm以上10mm未満			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR514	ｶﾞｽ切断(自動･半自動)	海上施工 t=10mm以上20mm未満			m		●			改				

市場単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR515	ｶﾞｽ切断(自動･半自動)	海上施工 t=20mm以上30mmまで			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR520	水中酸素ｱｰｸ切断	t=2mm以上10mm未満			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR521	水中酸素ｱｰｸ切断	t=10mm以上20mm未満			m		●			改				
現場鋼材切断工(港湾工事)	TR522	水中酸素ｱｰｸ切断	t=20mm以上30mmまで			m		●			改				
汚濁防止膜工(港湾工事)	TR551	汚濁防止膜設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み			m		●			改				
汚濁防止膜工(港湾工事)	TR556	汚濁防止膜撤去	陸上ｸﾚｰﾝ込み			m		●			改				
汚濁防止膜工(港湾工事)	TR560	汚濁防止膜移設				m		●			改				
汚濁防止枠工(港湾工事)	TR571	汚濁防止枠設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み	枠寸法14×14m級			基		●			改				
汚濁防止枠工(港湾工事)	TR573	汚濁防止枠設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み	枠寸法20×20m級			基		●			改				
汚濁防止枠工(港湾工事)	TR575	汚濁防止枠設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み	枠寸法22×22m級			基		●			改				
汚濁防止枠工(港湾工事)	TR581	汚濁防止枠撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み	枠寸法14×14m級			基		●			改				
汚濁防止枠工(港湾工事)	TR583	汚濁防止枠撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み	枠寸法20×20m級			基		●			改				
汚濁防止枠工(港湾工事)	TR585	汚濁防止枠撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み	枠寸法22×22m級			基		●			改				
下水取付管およびます工	TV100	ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径150mm			箇所	●	●			改				
下水取付管およびます工	TV101	ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径200mm			箇所	●	●			改				
下水取付管およびます工	TV102	ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径300mm			箇所	●	●			改				
下水取付管およびます工	TV103	ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径350mm			箇所	●	●			改				
下水取付管およびます工	TV105	鋳鉄製防護蓋設置費(加算額)	手間のみ			箇所	●	●							
下水取付管およびます工	TV110	取付管敷設工及び支管取付工	管径100mm			箇所	●	●			改				
下水取付管およびます工	TV111	取付管敷設工及び支管取付工	管径125mm			箇所	●	●			改				
下水取付管およびます工	TV112	取付管敷設工及び支管取付工	管径150mm			箇所	●	●			改				
下水取付管およびます工	TV113	取付管敷設工及び支管取付工	管径200mm			箇所	●	●			改				
下水取付管およびます工	TV114	可とう性支管設置費(加算額)	管径100mm			箇所	●	●							
下水取付管およびます工	TV115	可とう性支管設置費(加算額)	管径125mm			箇所	●	●							
下水取付管およびます工	TV116	可とう性支管設置費(加算額)	管径150mm			箇所	●	●							
下水取付管およびます工	TV117	可とう性支管設置費(加算額)	管径200mm			箇所	●	●							
組立マンホール設置工	TV120	組立マンホール設置	0号(内径750mm)または楕円 2m以下			箇所	●	●							
組立マンホール設置工	TV121	組立マンホール設置	0号(内径750mm)または楕円 2m超～3m以下			箇所	●	●							
組立マンホール設置工	TV122	組立マンホール設置	0号(内径750mm)または楕円 3m超～5m以下			箇所	●	●							
組立マンホール設置工	TV123	組立マンホール設置	1号(内径900mm) 3m以下			箇所	●	●							
組立マンホール設置工	TV124	組立マンホール設置	1号(内径900mm) 3m超～4m以下			箇所	●	●							
組立マンホール設置工	TV125	組立マンホール設置	1号(内径900mm) 4m超～5m以下			箇所	●	●							
組立マンホール設置工	TV126	組立マンホール設置	2号(内径1200mm) 4m以下			箇所	●	●							
組立マンホール設置工	TV127	組立マンホール設置	2号(内径1200mm) 4m超～5m以下			箇所	●	●							
組立マンホール設置工	TV128	組立マンホール設置	2号(内径1200mm) 5m超～6m以下			箇所	●	●							
組立マンホール設置工	TV129	組立マンホール設置	3号(内径1500mm) 4m以下			箇所	●	●							
組立マンホール設置工	TV130	組立マンホール設置	3号(内径1500mm) 4m超～5m以下			箇所	●	●							
組立マンホール設置工	TV131	組立マンホール設置	3号(内径1500mm) 5m超～6m以下			箇所	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
組立マンホール設置工	TV136	起点落差形式(KDR)設置費(加算額)	起点落差形式2m以下	本管径150mmおよび200mm		箇所	●	●			改				
組立マンホール設置工	TV138	起点落差形式(KDR)設置費(加算額)	起点落差形式2m超～3.5m以下	本管径150mmおよび200mm		箇所	●	●			改				
組立マンホール設置工	TV140	小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm	起点および中間形式 2m以下	本管径150mmおよび200mm		箇所	●	●			改				
組立マンホール設置工	TV141	小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm	起点および中間形式 2m以下	本管径250mm		箇所	●	●			改				
組立マンホール設置工	TV142	小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm	起点および中間形式 2m超～3.5m以下	本管径150mmおよび200mm		箇所	●	●			改				
組立マンホール設置工	TV143	小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm	起点および中間形式 2m超～3.5m以下	本管径250mm		箇所	●	●			改				
組立マンホール設置工	TV144	小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm	底部会合形式 2m以下	本管径150mmおよび200mm		箇所	●	●			改				
組立マンホール設置工	TV145	小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm	底部会合形式 2m以下	本管径250mm		箇所	●	●			改				
組立マンホール設置工	TV146	小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm	底部会合形式 2m超～3.5m以下	本管径150mmおよび200mm		箇所	●	●			改				
組立マンホール設置工	TV147	小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm	底部会合形式 2m超～3.5m以下	本管径250mm		箇所	●	●			改				
組立マンホール設置工	TV148	鋳鉄製防護蓋設置費(加算額)	手間のみ	小型マンホール工		箇所	●	●							
硬質塩化ビニル管設置工	TV150	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径150mm			m	●	●			改				
硬質塩化ビニル管設置工	TV151	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径200mm			m	●	●			改				
硬質塩化ビニル管設置工	TV152	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径250mm			m	●	●			改				
硬質塩化ビニル管設置工	TV153	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径300mm			m	●	●			改				
硬質塩化ビニル管設置工	TV154	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径350mm			m	●	●			改				
硬質塩化ビニル管設置工	TV160	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径150mm			m	●	●			改				
硬質塩化ビニル管設置工	TV161	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径200mm			m	●	●			改				
硬質塩化ビニル管設置工	TV162	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径250mm			m	●	●			改				
硬質塩化ビニル管設置工	TV163	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径300mm			m	●	●			改				
硬質塩化ビニル管設置工	TV164	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径350mm			m	●	●			改				
硬質塩化ビニル管設置工	TV170	砂基礎設置	人力施工			m3	●	●							
硬質塩化ビニル管設置工	TV171	砂基礎設置	機械施工			m3	●	●							
硬質塩化ビニル管設置工	TV172	砕石基礎設置	人力施工			m3	●	●							
硬質塩化ビニル管設置工	TV173	砕石基礎設置	機械施工			m3	●	●							
地質調査	TR600	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土･シルト φ66mm			m	●	●							
地質調査	TR601	土質ボーリング(ノンコア)	砂･砂質土 φ66mm			m	●	●							
地質調査	TR602	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂 φ66mm			m	●	●							
地質調査	TR603	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂 φ66mm			m	●	●							
地質調査	TR604	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト･固結粘土 φ66mm			m	●	●							
地質調査	TR610	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土･シルト φ86mm			m	●	●							
地質調査	TR611	土質ボーリング(ノンコア)	砂･砂質土 φ86mm			m	●	●							
地質調査	TR612	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂 φ86mm			m	●	●							
地質調査	TR613	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂 φ86mm			m	●	●							
地質調査	TR614	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト･固結粘土 φ86mm			m	●	●							
地質調査	TR620	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土･シルト φ116mm			m	●	●							
地質調査	TR621	土質ボーリング(ノンコア)	砂･砂質土 φ116mm			m	●	●							
地質調査	TR622	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂 φ116mm			m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
地質調査	TR623	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)	玉石混じり土砂 φ116mm			m	●	●							
地質調査	TR624	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)	固結ｼﾙﾄ･固結粘土 φ116mm			m	●	●							
地質調査	TR630	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)	軟岩 φ66mm			m	●	●							
地質調査	TR631	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)	中硬岩φ 66mm			m	●	●							
地質調査	TR632	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)	硬岩 φ66mm			m	●	●							
地質調査	TR633	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)	極硬岩 φ66mm			m	●	●							
地質調査	TR634	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)	破砕帯 φ66mm			m	●	●							
地質調査	TR640	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)	軟岩 φ76mm			m	●	●							
地質調査	TR641	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)	中硬岩 φ76mm			m	●	●							
地質調査	TR642	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)	硬岩 φ76mm			m	●	●							
地質調査	TR643	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)	極硬岩 φ76mm			m	●	●							
地質調査	TR644	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)	破砕帯 φ76mm			m	●	●							
地質調査	TR650	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)	軟岩 φ86mm			m	●	●							
地質調査	TR651	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)	中硬岩 φ86mm			m	●	●							
地質調査	TR800	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	粘性土･ｼﾙﾄ φ66mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR801	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	砂･砂質土 φ66mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR802	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	礫混じり土砂 φ66mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR803	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	玉石混じり土砂 φ66mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR804	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	固結ｼﾙﾄ･固結粘土 φ66mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR810	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	粘性土･ｼﾙﾄ φ86mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR811	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	砂･砂質土 φ86mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR812	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	礫混じり土砂 φ86mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR813	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	玉石混じり土砂 φ86mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
地質調査	TR814	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	固結ｼﾙﾄ･固結粘土 φ86mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR820	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	粘性土･ｼﾙﾄ φ116mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR821	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	砂･砂質土 φ116mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR822	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	礫混じり土砂 φ116mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR823	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	玉石混じり土砂 φ116mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR824	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	固結ｼﾙﾄ･固結粘土 φ116mm(ｵｰﾙｺｱ)		補正係数等は市場単価に準拠	m	●	●							
地質調査	TR660	ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	粘性土			本	●	●							
地質調査	TR661	ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	粘性土			本	●	●							
地質調査	TR662	ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	砂質土			本	●	●							
地質調査	TR670	標準貫入試験	粘性土･ｼﾙﾄ			回	●	●							
地質調査	TR671	標準貫入試験	砂･砂質土			回	●	●							
地質調査	TR672	標準貫入試験	礫混じり土砂			回	●	●							
地質調査	TR673	標準貫入試験	玉石混じり土砂			回	●	●							
地質調査	TR674	標準貫入試験	固結ｼﾙﾄ･固結粘土			回	●	●							
地質調査	TR675	標準貫入試験	軟岩			回	●	●							
地質調査	TR680	孔内載荷試験	普通載荷(2.5MN/m2以下)			回	●	●							
地質調査	TR681	孔内載荷試験	中圧載荷(2.5～10MN/m2)			回	●	●							
地質調査	TR682	孔内載荷試験	高圧載荷(10～20MN/m2)			回	●	●							
地質調査	TR685	現場透水試験	ｵｰｶﾞｰ法			回	●	●							
地質調査	TR686	現場透水試験	ｹｰｼﾝｸﾞ法			回	●	●							
地質調査	TR687	現場透水試験	一重管式			回	●	●							
地質調査	TR688	現場透水試験	二重管式			回	●	●							
地質調査	TR689	現場透水試験	揚水法			回	●	●							
地質調査	TR691	ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験				m	●	●							
地質調査	TR694	ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ貫入試験	20KN			m	●	●							
地質調査	TR695	ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ貫入試験	100KN			m	●	●							
地質調査	TR698	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	単管式			m	●	●							
地質調査	TR699	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	二重管式			m	●	●							
地質調査	TR700	人肩運搬	総運搬距離 50m以下			t	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
地質調査	TR701	人肩運搬	総運搬距離 50m超100m以下			t	●	●							
地質調査	TR705	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	総運搬距離 100m以下			t	●	●							
地質調査	TR703	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	総運搬距離 100m超300m以下			t	●	●							
地質調査	TR704	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	総運搬距離 300m超500m以下			t	●	●							
地質調査	TR707	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	総運搬距離 500m超1000m以下			t	●	●							
地質調査	TR751	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	総運搬距離 50m以下			t	●	●							
地質調査	TR752	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	総運搬距離 50m超100m以下			t	●	●							
地質調査	TR753	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	総運搬距離 100m超200m以下			t	●	●							
地質調査	TR754	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	総運搬距離 200m超300m以下			t	●	●							
地質調査	TR755	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	総運搬距離 300m超500m以下			t	●	●							
地質調査	TR756	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	総運搬距離 500m超1000m以下			t	●	●							
地質調査	TR761	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	50m以下			箇所	●	●							
地質調査	TR762	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	50m超100m以下			箇所	●	●							
地質調査	TR763	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	100m超200m以下			箇所	●	●							
地質調査	TR764	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	200m超300m以下			箇所	●	●							
地質調査	TR765	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	300m超500m以下			箇所	●	●							
地質調査	TR766	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	500m超1000m以下			箇所	●	●							
地質調査	TR729	平坦足場	高さ0.3m以下			箇所	●	●							
地質調査	TR730	平坦足場	高さ0.3m超			箇所	●	●							
地質調査	TR731	湿地足場				箇所	●	●							
地質調査	TR732	傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満			箇所	●	●							
地質調査	TR733	傾斜地足場	地形傾斜 30° 以上～45° 未満			箇所	●	●							
地質調査	TR734	傾斜地足場	地形傾斜 45° 以上～60°			箇所	●	●							
地質調査	TR735	水上足場	水深1m以下			箇所	●	●							
地質調査	TR736	水上足場	水深3m以下			箇所	●	●							
地質調査	TR737	水上足場	水深5m以下			箇所	●	●							
地質調査	TR740	準備及び跡片付け				業務	●	●							
地質調査	TR741	搬入路伐採等				m	●	●							
地質調査	TR742	環境保全	仮囲い			箇所	●	●							
地質調査	TR743	調査孔閉塞				箇所	●	●							
地質調査	TR744	給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)	20m以上150m以下			箇所	●	●							
地質調査	TI644	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	50m以下			日			●						
地質調査	TI645	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	50m超～100m以下			日			●						
地質調査	TI646	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	100m超～200m以下			日			●						
地質調査	TI647	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	200m超～300m以下			日			●						
地質調査	TI648	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	300m超～500m以下			日			●						
地質調査	TI649	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	500m超～1000m以下			日			●						
地質調査	TI690	既存資料の収集･現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)			業務			●						

市場単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
地質調査	TI692	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)			業務			●						
地質調査	TI693	資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費分)			業務			●						
地質調査	TI694	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)			業務			●						
地質調査	TI695	断面図等の作成	直接人件費(直接調査費分)			業務			●						
地質調査	TI696	総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)			業務			●						

施工パッケージ 代表機労材基準単価(東京単価)

※兵庫県単価としては使用できません。

コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	26/10/01
TKM01010164	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 通称15t級	普通･排出ｶﾞｽ対策型(2014年)		(損料)	日	26,000
TKM01010266	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 通称20t級	湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年)		(損料)	日	33,700
TKM0101205	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 通称32t級	普通･排出ｶﾞｽ対策型(2011年)		(損料)	日	48,300
TKM0101403	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 通称20t級	湿地･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)		(損料)	日	30,700
TKM0101872	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 通称32t級	ﾘｯﾊﾟ装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準)		(損料)	日	52,000
TKM0101853	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 通称32t級	ﾘｯﾊﾟ装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)		(損料)	日	46,400
TKM0101451	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 通称7t級	湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2011年)		(損料)	日	12,100
TKM0201103	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	標準型	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	(損料)	日	4,410
TKM0201153	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	標準型	排出ｶﾞｽ型(第2次基準値)	(損料)	日	6,080
TKM0201273	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	標準型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	(損料)	日	5,380
TKM0201275	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	標準型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	(損料)	日	6,860
TKM0201433	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	標準型･ｸﾚｰﾝ付(吊能力0.8t)	排出ｶﾞｽ型(第2次基準値)	(損料)	日	6,080
TKM0201752	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	後方超小旋回型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	(損料)	日	5,680
TKM0201753	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	後方超小旋回型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	(損料)	日	6,030
TKM0202102	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	標準型	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	(損料)	日	9,470
TKM0202108	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	標準型	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	(損料)	日	25,200
TKM02021156	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	標準型	排出ｶﾞｽ対策型(2011年)	(損料)	日	21,100
TKM02021163	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	標準型	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)	(損料)	日	15,200
TKM02021165	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	標準型	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)	(損料)	日	21,500
TKM02021169	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	標準型	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)	(損料)	日	39,800
TKM02021363	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	標準型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)	(損料)	日	14,700
TKM02021366	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	標準型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)	(損料)	日	23,700
TKM0202151	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	標準型	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	(損料)	日	7,520
TKM0202155	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	標準型	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	(損料)	日	17,400
TKM02022362	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	後方超小旋回型･超低騒音	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)	(損料)	日	18,200
TKM02022462	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	後方超小旋回･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付(吊能力2.9t)	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)	(損料)	日	20,900
TKM02022463	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3	後方超小旋回･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付(吊能力2.9t)	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)	(損料)	日	21,100
TKM0202253	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	標準型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	(損料)	日	17,700
TKM0202272	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	標準型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	(損料)	日	20,100
TKM0202273	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	標準型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	(損料)	日	12,400
TKM0202291	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	標準型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(2011年)	(損料)	日	23,000
TKM0202351	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	後方超小旋回型	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	(損料)	日	8,460
TKM0202372	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	後方超小旋回型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	(損料)	日	9,400
TKM0202503	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	後方超小旋回型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	(損料)	日	16,400
TKM0202701	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	標準型･ｸﾚｰﾝ付	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	(損料)	日	10,200
TKM0202761	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	標準型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付(吊能力2.9t)	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	(損料)	日	23,600
TKM0202782	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	標準型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付(吊能力2.9t)	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)	(損料)	日	18,300
TKM02024363	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3最大半径18m	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)	(損料)	日	27,000
TKM02024364	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3最大半径16m	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)	(損料)	日	26,800
TKM0202911	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	(損料)	日	20,300
TKM0202951	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	標準型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	(損料)	日	13,300
TKM0202953	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	標準型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	(損料)	日	19,300
TKM0202962	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	標準型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	(損料)	日	8,650
TKM0204102	ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型		(損料)	日	34,200
TKM0204504	ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式		(損料)	日	34,500
TKM0204665	ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式	排出ｶﾞｽ対策型(2014年)	(損料)	日	33,900
TKM0206651	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置]	開口幅1700～2000mm,爪幅400～750mm		(損料)	日	2,310
TKM0206652	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置]	開口幅2100～2500mm,爪幅450～1000mm		(損料)	日	3,000
TKM02911501	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み及び切断機能付ﾊﾞｹｯﾄ]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3	開口幅880～1000mm切断最大400mm	(損料)	日	6,450

施工パッケージ 代表機労材基準単価(東京単価)

※兵庫県単価としては使用できません。

コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	26/10/01
TKTMD02G	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む	(損料)	日	5,702
TKTMD04G	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む	(損料)	日	8,571
TKTMD04N	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(普通)含む	(損料)	日	8,731
TKTMD10G	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む	(損料)	日	20,847
TKTMD10N	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(普通)含む	(損料)	日	21,290
TKTMD10FG	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ(深あおり)]	通称10t積級	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む	(損料)	日	35,847
TKM0302002	ﾄﾗｯｸ 通称2t積級	普通型		(損料)	日	3,850
TKM0302008	ﾄﾗｯｸ 通称10～11t積級	普通型		(損料)	日	15,700
TKM0302102	ﾄﾗｯｸ 通称2t級 吊能力2.9t	ｸﾚｰﾝ装置付		(損料)	日	7,690
TKM0302104	ﾄﾗｯｸ 通称4～4.5t級 吊能力2.0t	ｸﾚｰﾝ装置付		(損料)	日	9,410
TKM0302105	ﾄﾗｯｸ 通称4～4.5t級 吊能力2.9t	ｸﾚｰﾝ装置付		(損料)	日	10,200
TKM0414001	高所作業車 最大地上高11～12m	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型	最大積載荷重200kg	(損料)	日	9,900
TKM0414101	高所作業車 最大地上高9.9m	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型	最大積載荷重1,000kg	(損料)	日	7,280
TKM0414102	高所作業車 最大地上高13.2m	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型	最大積載荷重1,000kg	(損料)	日	21,600
TKM0524102	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 200L/min	横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式		(損料)	日	3,260
TKM0601003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 5.5kW級	油圧式		(損料)	日	4,680
TKM0601201	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 通称55kW級	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型		(損料)	日	84,200
TKM0601301	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 通称81kW級	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型		(損料)	日	69,000
TKM0603002	さく岩機 通称15kg級	ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)		(損料)	日	506
TKM0603401	さく岩機 通称20kg級	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ		(損料)	日	160
TKM0603502	大型ﾌﾞﾚｰｶ 通称600～800kg級	油圧式		(損料)	日	6,550
TKM0603503	大型ﾌﾞﾚｰｶ 通称1300kg級	油圧式		(損料)	日	10,900
TKM0606102	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ 通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)150kg級	油圧式･搭乗式		(損料)	日	48,900
TKM07010165	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	土工用･排出ｶﾞｽ対策型(2014年)		(損料)	日	37,600
TKM07020133	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 混合幅2.0m 混合深0.6m	路床改良用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		(損料)	日	166,000
TKM07020135	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 混合幅2.0m 混合深1.2m	路床改良用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		(損料)	日	237,000
TKM08022665	ﾀｲﾔﾛｰﾗ 運転質量13～14t	普通型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年)		(損料)	日	17,800
TKM0804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用) 質量0.5～0.6t	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		(損料)	日	1,430
TKM0804403	振動ﾛｰﾗ(舗装用) 質量3～4t	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排ｶﾞｽ(1次)		(損料)	日	6,000
TKM0806001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 通称60～80kg			(損料)	日	535
TKM0807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 通称40～60kg	[前進型]		(損料)	日	356
TKM0903103	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送能力40～50m3/h	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式		(損料)	日	29,500
TKM0903105	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送能力65～85m3/h	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式		(損料)	日	44,400
TKM0903106	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送能力90～110m3/h	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式		(損料)	日	52,800
TKM0907101	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機(単体)	[大割機]開口幅735～850mm破砕力550～980kN		(損料)	日	17,900
TKM1003001	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅1.4～3.0m	ｸﾛｰﾗ型		(損料)	日	15,200
TKM10030263	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅2.0～4.5m	ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年)		(損料)	日	72,900
TKM1003091	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅1.4～3.0m	ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)		(損料)	日	23,800
TKM1020001	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ 施工能力4～4.5m3/h	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式		(損料)	日	2,500
TKM1104151	路面清掃車 ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3	ﾌﾞﾗｼ･四輪式		(損料)	日	34,700
TKM1108231	路面切削機 切削幅2.0m	ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排ｶﾞｽ(第3次)		(損料)	日	155,000
TKM1121301	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ 通称(切削深)30cm級	ﾊﾞｷｭｰﾑ(超低騒音型)･湿式		(損料)	日	14,500
TKM1121302	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ 通称(切削深)40cm級	ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式		(損料)	日	15,400
TKM1121306	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ 通称(切削深)20cm級	ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式		(損料)	日	13,000
TKM1505001	発動発電機 定格容量1kVA	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動		(損料)	日	189
TKM2032002	草刈機 ｶｯﾀ径255mm	肩掛式		(損料)	日	141
TKM2032103	草刈機 刈幅150cm	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用](簡易搭乗型)		(損料)	日	8,250
TKM2032301	草刈機 刈幅120cm	遠隔操縦式		(損料)	日	9,200
TKM2032302	草刈機 刈幅185cm	遠隔操縦式		(損料)	日	22,800

施工パッケージ 代表機労材基準単価(東京単価)

※兵庫県単価としては使用できません。

コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	26/10/01
TKM2038002	薬剤散布機	[背負式]2.2kw級		(損料)	日	189
TKM2039002	集草機 集草幅200cm	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](簡易搭乗型)		(損料)	日	9,700
TKM2039051	集草機 集草幅180cm	遠隔操縦式		(損料)	日	22,900
TKM2041001	ﾊﾟｯｶｰ車 積載容量4.0m3	回転式		(損料)	日	10,200
TKM2041002	ﾊﾟｯｶｰ車 積載容量8.0m3	回転式		(損料)	日	11,100
TKM2061000	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機 φ25cm	電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ		(損料)	日	752
TKM2081001	刈草梱包機械 梱包径50cm×幅70cm	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](簡易搭乗型)		(損料)	日	4,360
TKM0412002	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ)定格荷重1.0t	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式		(損料)	日	2,370
TKM2036002	電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	穴あけ能力φ38～40mm		(損料)	日	267
TKMD014001	草刈車 ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁﾓｱ装置付 ﾎｲｰﾙ式			(損料)	日	33,000
TKMD014101	集草機 集草幅160cm	遠隔操縦式		(損料)	日	9,800
TKTL270	ﾄﾗｯｸ 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	ｸﾚｰﾝ装置付		(賃料)	日	6,890
TKTL307	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 最大吊上能力4.9t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型		(賃料)	日	32,400
TKTL321	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 最大吊上能力100t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型		(賃料)	日	167,000
TKTL317	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 最大吊上能力120t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型		(賃料)	日	189,000
TKTL318	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 最大吊上能力160t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型		(賃料)	日	256,000
TKTL319	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 最大吊上能力200t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型		(賃料)	日	364,000
TKTL320	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 最大吊上能力360t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型		(賃料)	日	638,000
TKTL330	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力4.9吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	34,800
TKTL324	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力12～13t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型		(賃料)	日	38,400
TKTL333	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力16t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	40,400
TKTL334	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力20t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	42,000
TKTL335	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力25t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	45,600
TKTL336	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力35t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	62,000
TKTL338	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力45t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	–
TKTL339	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力50t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	79,600
TKTL328	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力65t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	97,200
TKTL404	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 最大吊上能力50t吊	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	60,900
TKTL417	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 最大吊上能力4.9t吊	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	17,100
TKTL418	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅2.3～6.0m	ﾎｲｰﾙ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	29,500
TKTL419	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅1.4～3.0m	ﾎｲｰﾙ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	14,800
TKTL342	空気圧縮機 3.5～3.7m3/min	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	1,100
TKTL3421	空気圧縮機 3.5～3.7m3/min(ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ仕様)	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	1,100
TKTL343	空気圧縮機 5m3/min	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	1,590
TKTL370	発動発電機 2kVA	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動		(賃料)	日	455
TKTL371	発動発電機 3kVA	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動		(賃料)	日	490
TKTL372	発動発電機 5kVA	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動		(賃料)	日	910
TKTL379	発動発電機 45kVA	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	–
TKTL383	発動発電機 125kVA	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	4,090
TKTL441	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 運転質量10t	ﾏｶﾀﾞﾑ	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	4,480
TKTL460	ﾀｲﾔﾛｰﾗ 運転質量3～4t		排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	3,250
TKTL462	ﾀｲﾔﾛｰﾗ 運転質量8～20t		排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	4,480
TKTL463	ﾀｲﾔﾛｰﾗ 運転質量13～14t		排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	4,480
TKTL470	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	8,480
TKTL478	振動ﾛｰﾗ(舗装用) 運転質量0.5～0.6t	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		(賃料)	日	1,260
TKTL479	振動ﾛｰﾗ(舗装用) 運転質量0.6～0.7t	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		(賃料)	日	1,330
TKTL480	振動ﾛｰﾗ(舗装用) 運転質量0.8～1.1t	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		(賃料)	日	1,560
TKTL490	振動ﾛｰﾗ(舗装用) 運転質量3～4t	搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	3,540
TKTL492	振動ﾛｰﾗ(土工用) 運転質量11～12t	ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	11,200

施工パッケージ　代表機労材基準単価(東京単価)　※兵庫県単価としては使用できません。

コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	26/10/01
TKTL494	油圧ﾌﾞﾚｰｶ	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)		(賃料)	日	8,120
TKTL497	大型ﾌﾞﾚｰｶ	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ)		(賃料)	日	10,500
TKTL495	ﾀﾝﾊﾟ及ぴﾗﾝﾏ 通称60～80kg			(賃料)	日	471
TKTL580	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	126MJ(30,100kcal/h)		(賃料)	日	747
TKTL500	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	ｸﾛｰﾗ型超小旋回型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	5,000
TKTL509	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付超小旋回型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	7,080
TKTL510	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型	超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	5,650
TKTL511	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 吊能力0.9t	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付後方超小旋回型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	3,960
TKTL501	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付	超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	6,430
TKTL502	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	5,810
TKTL503	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付	超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	9,840
TKTL506	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付	超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	6,720
TKTL512	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型	超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	6,460
TKTL513	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付後方超小旋回型	超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	7,050
TKTL514	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型	低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	3,830
TKTL516	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ付		(賃料)	日	7,700
TKTL561	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付後方超小旋回型	超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型含・ICT施工対応型	(賃料)	日	22,600
TKTL562	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付	排出ｶﾞｽ対策型含・ICT施工対応型	(賃料)	日	29,800
TKTL564	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	ｸﾛｰﾗ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	8,800
TKTL568	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	ｸﾛｰﾗ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	4,970
TKTL569	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	ｸﾛｰﾗ型	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	6,170
TKTL548	高所作業車 作業床高さ9.7m	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ		(賃料)	日	8,510
TKTL551	高所作業車 作業床高さ11～12m	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ		(賃料)	日	10,100
TKTL556	高所作業車 作業床高さ9.9m	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ		(賃料)	日	18,000
TKTL558	高所作業車 作業床高さ12m	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型 ﾌﾗｯﾄﾎｰﾑ型	最大積載荷重1,000kg	(賃料)	日	20,000
TKTL521	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 通称7t級	湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年)	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	6,010
TKTL522	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 通称16t級	湿地	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	14,000
TKTL523	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ ICT施工対応型 通称7t級	湿地	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	31,800
TKTL524	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ ICT施工対応型 通称16t級	湿地	排出ｶﾞｽ対策型含	(賃料)	日	41,000
TKTL600	散水車 ﾀﾝｸ容量3800L	ﾄﾗｯｸ架装型		(賃料)	日	7,320
TKTL650	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級		(賃料)	日	5,590
TKTICT0002	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ-ICT)			(賃料)	日	13,000
TKTICT0005	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ-ICT)			(賃料)	日	13,000
TKTICT0021	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)			(賃料)	日	49,000
TRR1000	特殊作業員			(代表労務)	人	29,900
TRR1001	普通作業員			(代表労務)	人	26,800
TRR1002	軽作業員			(代表労務)	人	18,500
TRR1003	造園工			(代表労務)	人	27,100
TRR1004	法面工			(代表労務)	人	33,400
TRR1005	とび工			(代表労務)	人	32,900
TRR1006	石工			(代表労務)	人	32,800
TRR1007	ﾌﾞﾛｯｸ工			(代表労務)	人	30,500
TRR1009	鉄筋工			(代表労務)	人	32,600
TRR1010	鉄骨工			(代表労務)	人	29,600
TRR1011	塗装工			(代表労務)	人	34,500
TRR1012	溶接工			(代表労務)	人	37,000
TRR1013	運転手(特殊)			(代表労務)	人	30,500
TRR1014	運転手(一般)			(代表労務)	人	25,400
TRR1016	さく岩工			(代表労務)	人	39,600

施工パッケージ 代表機労材基準単価(東京単価)　※兵庫県単価としては使用できません。

コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	26/10/01
TRR1017	ﾄﾝﾈﾙ特殊工			(代表労務)	人	35,800
TRR1018	ﾄﾝﾈﾙ作業員			(代表労務)	人	31,000
TRR1019	橋りょう特殊工			(代表労務)	人	34,800
TRR1021	土木一般世話役			(代表労務)	人	32,400
TRR1024	潜水士			(代表労務)	人	49,900
TRR1025	潜水連絡員			(代表労務)	人	36,500
TRR1026	潜水送気員			(代表労務)	人	35,400
TRR1029	型わく工			(代表労務)	人	31,700
TRR1032	配管工			(代表労務)	人	28,600
TRR1036	ﾄﾝﾈﾙ世話役			(代表労務)	人	40,500
TRR1037	橋りょう世話役			(代表労務)	人	40,600
TZT10500	間知ﾌﾞﾛｯｸ 滑面ﾀｲﾌﾟ	高さ250×幅400×控350		(代表材料)	m2	7,400
TZT10521	平ﾌﾞﾛｯｸ	厚さ100mm		(代表材料)	m2	5,050
TZT10532	連節ﾌﾞﾛｯｸ	厚さ250mm		(代表材料)	m2	10,000
TZT10810	砂	細目(洗い)		(代表材料)	m3	5,820
TZT11060	砂	再生砂		(代表材料)	m3	1,370
TZT10840	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40		(代表材料)	m3	5,200
TZT10841	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40 全厚t=150mm		(代表材料)	式(150mm)	780,000
TZT10842	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40 全厚t=250mm		(代表材料)	式(250mm)	1,300,000
TZT10843	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40 全厚t=500mm		(代表材料)	式(500mm)	2,600,000
TZT10844	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40 全厚t=650mm		(代表材料)	式(650mm)	3,380,000
TZT10845	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40 全厚t=850mm		(代表材料)	式(850mm)	4,420,000
TZT10846	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40 全厚t=1100mm		(代表材料)	式(1100mm)	5,720,000
TZT11050	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40		(代表材料)	m3	1,170
TZT11051	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40 全厚t=100mm		(代表材料)	式(100mm)	117,000
TZT11052	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40 全厚t=250mm		(代表材料)	式(250mm)	293,000
TZT11053	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40 全厚t=500mm		(代表材料)	式(500mm)	587,000
TZT10860	割栗石	50-150mm		(代表材料)	m3	7,070
TZT10870	詰石	割ぐり石 150-200mm		(代表材料)	m3	7,050
TZT10876	割栗石	150-200mm		(代表材料)	m3	7,050
TZT10877	中詰材	割栗石 150-200mm		(代表材料)	m3	7,050
TZT11070	再生粒度調整砕石	RM-40		(代表材料)	m3	1,570
TZT11072	再生粒度調整砕石	RM-40 全厚t=150mm		(代表材料)	式(150mm)	236,000
TZT11073	再生粒度調整砕石	RM-40 全厚t=200mm		(代表材料)	式(200mm)	315,000
TZT11074	再生粒度調整砕石	RM-40 全厚t=350mm		(代表材料)	式(350mm)	551,000
TZT11071	再生粒度調整砕石	RM-30		(代表材料)	m3	1,700
TZT11075	再生粒度調整砕石	RM-30 全厚t=100mm		(代表材料)	式(100mm)	170,000
TZT11076	再生粒度調整砕石	RM-30 全厚t=250mm		(代表材料)	式(250mm)	425,000
TZT11077	再生粒度調整砕石	RM-30 全厚t=350mm		(代表材料)	式(350mm)	595,000
TZT11590	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通24-12-25(20) W/C 55%		(代表材料)	m3	21,400
TZT11660	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉21-8-25(20) W/C 55%		(代表材料)	m3	21,100
TZT11710	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉24-12-25(20) W/C=55%		(代表材料)	m3	21,400
TZT11901	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉18-8-25(20) W/C=60%		(代表材料)	m3	20,750
TZT15051	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)		(代表材料)	t	11,700
TZT15052	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	AS安定処理(40) t=50mm		(代表材料)	式(50mm)	585,000
TZT15053	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	AS安定処理(40) t=80mm		(代表材料)	式(80mm)	936,000
TZT15070	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20		(代表材料)	t	12,100
TZT15090	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13		(代表材料)	t	12,300
TZT15100	開粒度ｱｽｺﾝ	TOP13		(代表材料)	t	12,000

施工パッケージ 代表機労材基準単価(東京単価)　※兵庫県単価としては使用できません。

コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	26/10/01
TZT15110	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ	TOP13		(代表材料)	t	15,600
TZT15071	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20 t=50mm		(代表材料)	式(50mm)	605,000
TZT15072	密粒度ｱｽｺﾝ	TOP20 t=67.5mm		(代表材料)	式(67.5mm)	816,000
TZT15091	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13 t=40mm		(代表材料)	式(40mm)	492,000
TZT15092	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13 t=50mm		(代表材料)	式(50mm)	615,000
TZT15093	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13 t=60mm		(代表材料)	式(60mm)	738,000
TZT15094	細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13 t=67.5mm		(代表材料)	式(67.5mm)	830,000
TZT15101	開粒度ｱｽｺﾝ	TOP13 t=40mm		(代表材料)	式(40mm)	480,000
TZT15102	開粒度ｱｽｺﾝ	TOP13 t=50mm		(代表材料)	式(50mm)	600,000
TZT15103	開粒度ｱｽｺﾝ	TOP13 t=60mm		(代表材料)	式(60mm)	720,000
TZT15104	開粒度ｱｽｺﾝ	TOP13 t=67.5mm		(代表材料)	式(67.5mm)	810,000
TZT15111	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ	TOP13 t=47.5mm		(代表材料)	式(47.5mm)	741,000
TZT15112	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ	TOP13 t=50mm		(代表材料)	式(50mm)	780,000
TZT15010	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20		(代表材料)	t	9,850
TZT15030	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13		(代表材料)	t	10,000
TZT15040	再生細粒度ｱｽｺﾝ	TOP13		(代表材料)	t	10,200
TZT15011	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20 t=50mm		(代表材料)	式(50mm)	492,000
TZT15012	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	TOP20 t=60mm		(代表材料)	式(60mm)	591,000
TZT15031	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13 t=40mm		(代表材料)	式(40mm)	402,000
TZT15032	再生密粒度ｱｽｺﾝ	TOP13 t=60mm		(代表材料)	式(60mm)	603,000
TZT83820	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		(代表材料)	kg	111
TZT83830	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		(代表材料)	kg	111
TZT83880	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り		(代表材料)	kg	123
TZT84301	導水ﾊﾟｲﾌﾟ	排水性舗装用 ｽﾃﾝﾚｽ製φ18		(代表材料)	m	1,200
TZT84240	ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用･ﾌﾚｺﾝ･1tﾊﾟｯｸ		(代表材料)	式(100m2)	102,000
TZT17181	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	製品質量2000kg/基以下		(代表材料)	基	168,000
TZT17182	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下		(代表材料)	基	299,000
TZT21100	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RC B600×H600×L2000	T-25 土被り0.2～3.0m		(代表材料)	m	-
TZT21460	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RC B3000×H2000×L1000	T-25 土被り0.2～3.0m		(代表材料)	m	-
TZT21520	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RC B1500×H1000×L1500	T-25 土被り0.2～3.0m		(代表材料)	m	-
TZT21530	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RC B1500×H1500×L1500	T-25 土被り0.2～3.0m		(代表材料)	m	-
TZT21170	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RC B1000×H1500×L2000	T-25 土被り0.2～3.0m		(代表材料)	m	-
TZT21250	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RC B1500×H1000×L2000	T-25 土被り0.2～3.0m		(代表材料)	m	-
TZT21270	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RC B1500×H1500×L2000	T-25 土被り0.2～3.0m		(代表材料)	m	-
TZT21960	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ90mm用(1.5m)		(代表材料)	本	68,100
TZT21970	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ115mm用(1.5m)		(代表材料)	本	69,900
TZT21980	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ135mm用(1.5m)		(代表材料)	本	85,700
TZT21990	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ146mm用(1.5m)		(代表材料)	本	124,000
TZT22000	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ90mm用(1.5m)		(代表材料)	本	53,300
TZT22010	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ115mm用(1.5m)		(代表材料)	本	55,000
TZT22020	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ135mm用(1.5m)		(代表材料)	本	55,000
TZT22030	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ146mm用(1.5m)		(代表材料)	本	67,100
TZT22040	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ90mm用		(代表材料)	個	69,900
TZT22050	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ115mm用		(代表材料)	個	87,400
TZT22060	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ135mm用		(代表材料)	個	96,000
TZT22070	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ146mm用		(代表材料)	個	130,000
TZT22080	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ90mm用		(代表材料)	個	39,300
TZT22090	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ115mm用		(代表材料)	個	54,100
TZT22100	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ135mm用		(代表材料)	個	68,100

施工パッケージ 代表機労材基準単価(東京単価)　※兵庫県単価としては使用できません。

コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	26/10/01
TZT22110	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ146mm用		(代表材料)	個	89,300
TZT25650	塩ﾋﾞ製止水板	CF 幅200×厚さ5mm		(代表材料)	m	1,220
TZT25691	ｺﾞﾑ製止水板	CF 幅230×厚さ10mm		(代表材料)	m	7,200
TZT26090	円形型枠	内径100×2.7×4000mm		(代表材料)	m	295
TZT26140	かごﾏｯﾄ	t=30cm ﾒｯｷ鉄線		(代表材料)	m2	5,370
TZT26150	かごﾏｯﾄ	t=50cm ﾒｯｷ鉄線		(代表材料)	m2	7,270
TZT22510	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13		(代表材料)	t	114,000
TZT22520	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16		(代表材料)	t	112,000
TZT22521	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D19		(代表材料)	t	–
TZT22523	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D25		(代表材料)	t	–
TZT22560	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D29		(代表材料)	t	–
TZT22561	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D32		(代表材料)	t	–
TZT35830	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料			(代表材料)	kg	970
TZT36020	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗用 淡彩色		(代表材料)	kg	1,100
TZT36030	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗用 淡彩色		(代表材料)	kg	1,020
TZT36160	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(JIS K 5516 2種)	淡彩色 上塗用		(代表材料)	kg	750
TZT36170	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(JIS K 5516 2種)	淡彩色 中塗用		(代表材料)	kg	690
TZT36600	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ			(代表材料)	kg	740
TZT36701	暗渠排水管 波状管	呼び径75mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		(代表材料)	m	665
TZT36702	暗渠排水管 波状管	呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		(代表材料)	m	4,320
TZT36703	暗渠排水管 波状管	呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		(代表材料)	m	12,600
TZT36704	暗渠排水管 波状管	呼び径800mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		(代表材料)	m	31,800
TZT36710	暗渠排水管 波状管	呼び径1200mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)		(代表材料)	m	102,000
TZT36821	暗渠排水管 直管	呼び径75mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管		(代表材料)	m	425
TZT36881	暗渠排水管 直管	呼び径300mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管		(代表材料)	m	4,410
TZT37401	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP管 JIS K6741)	φ40mm		(代表材料)	m	333
TZT37411	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU管 JIS K6741)	φ50mm		(代表材料)	m	223
TZT37481	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU管 JIS K6741)	φ250mm		(代表材料)	m	3,860
TZT40300	ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	JAS 板面品質B-C 厚さ12×幅900×長さ1800		(代表材料)	枚	1,740
TZT40600	起泡剤	ｱﾙﾐ粉		(代表材料)	kg	–
TZT40601	繊維材	ﾓﾙﾀﾙ添加剤		(代表材料)	kg	–
TZT40602	注入材(各種配合)	一式		(代表材料)	m3	–
TZT40705	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 板厚3.2mm	円形1形 1500mm		(代表材料)	m	59,900
TZT40707	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 板厚2.7mm	円形1形 1000mm		(代表材料)	m	35,200
TZT40712	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 板厚4.5mm	円形2形 2500mm		(代表材料)	m	197,000
TZT40713	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 板厚4.5mm	円形2形 3000mm		(代表材料)	m	232,000
TZT40714	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 板厚4.5mm	円形2形 3500mm		(代表材料)	m	279,000
TZT40715	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 板厚4.5mm	円形2形 4000mm		(代表材料)	m	313,000
TZT40806	ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ A形	450×450mm 板厚1.6mm		(代表材料)	m	10,000
TZT40807	ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ A形	650×650mm 板厚1.6mm		(代表材料)	m	14,400
TZT41200	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m)		(代表材料)	個	41,200
TZT41210	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 1600型(L=2.0m)		(代表材料)	個	80,500
TZT41220	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 2500型(L=2.0m)		(代表材料)	個	137,000
TZT41230	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)	ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ宅認(q=10kN/m2) 4250型(L=2.0m)		(代表材料)	個	428,000
TZT44100	鉄線じゃかご[円筒形じゃかご]	GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm径60cm		(代表材料)	m	1,620
TZT44210	鉄線じゃかご[円筒形じゃかご]	GS-7 線径4.0mm(#8)網目13cm径45cm		(代表材料)	m	1,570
TZT44740	ふとんかご[角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ]	GS-3 線径4.0mm(#8)13×40×120		(代表材料)	m	4,870
TZT44780	ふとんかご[角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ]	GS-3 線径4.0mm(#8)13×50×120		(代表材料)	m	5,080
TZT44820	ふとんかご[角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ]	GS-3 線径4.0mm(#8)13×60×120		(代表材料)	m	5,330

施工パッケージ 代表機労材基準単価(東京単価)　※兵庫県単価としては使用できません。

コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	26/10/01
TZT45310	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	φ46mm		(代表材料)	個	–
TZT60300	袋詰玉石用袋材	2t用 (長期性能型)		(代表材料)	袋	11,100
TZT60310	袋詰玉石用袋材	3t用 (長期性能型)		(代表材料)	袋	17,600
TZT60500	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		(代表材料)	m2	740
TZT60550	遮水ｼｰﾄ	厚1.0+10.0mm		(代表材料)	m2	2,590
TZT60551	止水ｼｰﾄ	t=1mm		(代表材料)	m2	2,590
TZT60600	連結金具(根固めﾌﾞﾛｯｸ用)	φ16	ﾌﾞﾛｯｸ10個当り(標準数量)連結金具10個	(代表材料)	式(10個)	15,000
TZT61301	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg袋入	標準使用量=1230kg/m3		(代表材料)	式(m3当り)	29,700
TZT61320	ｾﾒﾝﾄ 高炉B 25kg袋入			(代表材料)	t	24,200
TZT61350	ｾﾒﾝﾄ 高炉B			(代表材料)	式(m当り)	1,430
TZT61351	高炉ｾﾒﾝﾄ(B種)	ﾊﾞﾗ物		(代表材料)	t	15,900
TZT64010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 φ13		(代表材料)	t	152,000
TZT66500	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		(代表材料)	L	165
TZT66510	軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		(代表材料)	L	148
TZT66590	灯油	白灯油 業務用 ﾐﾆﾛｰﾘｰ		(代表材料)	L	99.5
TZT66800	練炭	ﾏｯﾁ練炭4号		(代表材料)	個	250
TZT67060	張芝	幅100cm ﾜﾗ付		(代表材料)	m2	245
TZT67301	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	樹高30cm 枝張0.4m		(代表材料)	本	780
TZT67000	野芝			(代表材料)	m2	595
TZT70071	配管用炭素鋼鋼管(SGP JIS G3452)	黒ねじ無し管 80A		(代表材料)	m	2,160
TZT71110	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)	管径300mm×長さ2000mm		(代表材料)	m	9,550
TZT71140	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)	管径450mm×長さ2500mm		(代表材料)	m	16,300
TZT71160	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)	管径600mm×長さ2500mm		(代表材料)	m	23,400
TZT71200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)	管径1000mm×長さ2500mm		(代表材料)	m	50,000
TZT71802	FEP	80mm		(代表材料)	m	528
TZT71803	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×600mm R2K-60 蓋付		(代表材料)	個	73,600
TZT79880	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ27.6mm		(代表材料)	個	9,500
TZT79890	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ33.1mm		(代表材料)	個	10,900
TZT79900	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ64.7mm		(代表材料)	個	16,900
TZT79910	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ77.4mm		(代表材料)	個	19,700
TZT79920	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ90.8mm		(代表材料)	個	21,800
TZT79930	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ110mm		(代表材料)	個	25,000
TZT79940	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ128.5mm		(代表材料)	個	32,400
TZT79950	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ160mm		(代表材料)	個	37,300
TZT79960	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ180mm		(代表材料)	個	44,000
TZT79970	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ204mm		(代表材料)	個	52,800
TZT79980	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ40mm		(代表材料)	個	12,300
TZT79990	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ53.1mm		(代表材料)	個	14,800
TZT80010	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径200mm×長さ2000mm		(代表材料)	本	8,900
TZT80020	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径250mm×長さ2000mm		(代表材料)	本	10,500
TZT80030	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径300mm×長さ2000mm		(代表材料)	本	12,500
TZT80040	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径350mm×長さ2000mm		(代表材料)	本	14,900
TZT80050	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径400mm×長さ2430mm		(代表材料)	本	21,600
TZT80060	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径450mm×長さ2430mm		(代表材料)	本	25,900
TZT80070	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径500mm×長さ2430mm		(代表材料)	本	31,300
TZT80080	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径600mm×長さ2430mm		(代表材料)	本	44,500
TZT80090	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径700mm×長さ2430mm		(代表材料)	本	59,700
TZT80100	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径800mm×長さ2430mm		(代表材料)	本	76,700
TZT80110	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径900mm×長さ2430mm		(代表材料)	本	99,100

施工パッケージ 代表機労材基準単価(東京単価)　※兵庫県単価としては使用できません。

コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	26/10/01
TZT80120	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径1000mm×長さ2430mm		(代表材料)	本	120,000
TZT80130	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径1100mm×長さ2430mm		(代表材料)	本	142,000
TZT80140	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径1200mm×長さ2430mm		(代表材料)	本	169,000
TZT80150	ﾋｭｰﾑ管 外圧管 B形1種	径1350mm×長さ2430mm		(代表材料)	本	208,000
TZT84500	半たわみ性舗装用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型		(代表材料)	L	215
TZT84501	半たわみ性舗装用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型 1,260L/100m2		(代表材料)	式(1260L)	270,000
TZT84580	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径14ｲﾝﾁ		(代表材料)	枚	54,600
TZT84530	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ		(代表材料)	枚	89,500
TZT84550	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径30ｲﾝﾁ		(代表材料)	枚	130,000
TZT84560	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径38ｲﾝﾁ		(代表材料)	枚	186,000
TZT84590	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ		(代表材料)	枚	71,500
TZT87920	瀝青繊維質目地板	厚さ10mm		(代表材料)	m2	1,250
TZT88550	松丸太 先端加工有	末口9cm,長さ1.5m 皮付		(代表材料)	本	570
TZT88601	松丸太 先端加工有	末口12cm,長さ2.0m 皮付		(代表材料)	本	1,230
TZT88420	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等		(代表材料)	m3	53,000
TZT89820	丸鉄線溶接金網	G3551 線径6.0×網目150×150mm		(代表材料)	m2	480
TZTB0840	銘板	300×200×13		(代表材料)	箇所	46,200
TZTB1121	橋梁用排水桝 鋼桁用Aﾀｲﾌﾟ	首下265 FC250本体 13.6kg/個		(代表材料)	箇所	17,200
TZTB1122	橋梁用排水桝 鋼桁用Aﾀｲﾌﾟ	首下265 FC250本体 82.2kg/個		(代表材料)	箇所	104,000
TZTB1411	高欄(鋼製) B種 丸･縦桟型 ﾋﾞｰﾑ数3本	高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき		(代表材料)	m	57,800
TZTB4401	ｺﾞﾑ支承	ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ SBR 単層20mm		(代表材料)	m2	37,100
TZTB1401	あと施工ｱﾝｶｰ	芯棒打込み式 M12		(代表材料)	本	104
TZTC4700	車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式	径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ		(代表材料)	本	20,600
TZTD7001	特殊ﾌﾞﾛｯｸ	洗出平板 30cm×30cm×6cm		(代表材料)	枚	815
TZTD7011	特殊ﾌﾞﾛｯｸ	洗出平板 40cm×40cm×6cm		(代表材料)	枚	1,600
TZTC4610	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ 20×20×45(cm)		(代表材料)	個	900
TZTC4620	鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,050		(代表材料)	基	4,130
TZTC4630	鋼管基礎	φ101.6×3.2×600		(代表材料)	基	2,350
TZTD7510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)		(代表材料)	個	1,050
TZTD7530	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)		(代表材料)	個	2,160
TZTD7531	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)		(代表材料)	m	3,570
TZTD7511	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)		(代表材料)	m	1,730
TZTD7520	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)		(代表材料)	個	1,560
TZTD7521	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)		(代表材料)	m	2,570
TZTD7630	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)		(代表材料)	個	550
TZTD7631	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)		(代表材料)	m	907
TZTD7640	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(150×120×600)		(代表材料)	個	675
TZTD7650	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)		(代表材料)	個	745
TZTD7651	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)		(代表材料)	m	1,220
TZTE0401	注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂		(代表材料)	kg	3,400
TZTE5880	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ90mm用(1.0m)		(代表材料)	本	62,900
TZTE5890	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ115mm用(1.0m)		(代表材料)	本	65,200
TZTE5900	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ135mm用(1.0m)		(代表材料)	本	76,800
TZTE5920	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ90mm用(1.0m)		(代表材料)	本	46,300
TZTE5930	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ115mm用(1.0m)		(代表材料)	本	49,800
TZTE5940	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ135mm用(1.0m)		(代表材料)	本	49,800
TZTI7090	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	25kg/袋 ﾒｯｼｭ200		(代表材料)	袋	–
TZTQ0011	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	300(500×155×600)		(代表材料)	個	1,730
TZTQ2500	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25		(代表材料)	m	15,800

施工パッケージ　代表機労材基準単価(東京単価)　※兵庫県単価としては使用できません。

コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	26/10/01
TZTQ2511	円形側溝	縦断用 内径350mm T-25		(代表材料)	m	22,300
TZTQ2521	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25		(代表材料)	m	35,200
TZTM2480	鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満		(代表材料)	m2	1,420
TZTT0600	管路材	直管 φ100mm(SUD Ⅱ-V 管)		(代表材料)	m	1,970
TZTT0700	管路材	直管 φ150mm(ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V 管)		(代表材料)	m	3,850
TZTT0710	管路材	直管 φ200mm(ﾎﾞﾃﾞｨ-V 管)		(代表材料)	m	6,360
TZTT0712	管路材	直管 φ250mm(ﾎﾞﾃﾞｨ-V 管)		(代表材料)	m	9,750
TZTT0720	管路材	多条管 φ100mm(難燃)		(代表材料)	m	1,950
TZTT0730	管路材	直管 φ50mm(SU管)		(代表材料)	m	312
TZTT0731	管路材	直管 φ30mm(SU管)		(代表材料)	m	210
TZTT0732	管路材	直管 φ50mm(SU管)[×4条]		(代表材料)	m	1,240
TZTT0733	管路材	直管 φ30mm(SU管)[×7条]		(代表材料)	m	1,470
TZTT0734	管路材	直管 φ50mm(SU管)[×6条]		(代表材料)	m	1,870
TZTT0735	管路材	直管 φ30mm(SU管)[×10条]		(代表材料)	m	2,100
TZTT1321	管路材	FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)φ100mm(非難燃)		(代表材料)	m	722
TZTT2001	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 外圧管 2種	φ300mm		(代表材料)	m	14,400
TZTT2002	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RC B300×H300×L2000	T-25 土被り0.2～3.0m		(代表材料)	m	13,000
TZTT2003	FEP	50mm		(代表材料)	m	333
TZTT2004	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900mm 蓋無し		(代表材料)	個	77,500
TZTT3001	分岐桝	450×500×900		(代表材料)	個	88,900
TZTT3002	分岐桝	550×800×1200		(代表材料)	個	143,000
TZTT3011	U型ﾎﾞｯｸｽ通信Ⅱ型	1200×1000×3000		(代表材料)	個	501,000
TSTO101	鉄筋加工・組立	一般構造物		(市場単価)	t	-

地質調査資材単価・検定料

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
室内土質試験	TI600	土粒子密度試験				試料	●	●							
室内土質試験	TI601	含水比試験	自然含水比測定			試料	●	●							
室内土質試験	TI602	粒度試験(1)	沈降分析+ふるい分析(粘性土)			試料	●	●							
室内土質試験	TI603	粒度試験(2)	ふるい分析のみ(試料0.5kg未満)			試料	●	●							
室内土質試験	TI604	液性限界試験				試料	●	●							
室内土質試験	TI605	塑性限界試験				試料	●	●							
室内土質試験	TI606	単位体積重量試験	湿潤密度測定･試料観察を含む			試料	●	●							
室内土質試験	TI607	一軸圧縮試験(1)	乱さない供試体			試料	●	●							
室内土質試験	TI608	圧密試験				試料	●	●							
室内土質試験	TI609	直接せん断試験(1)	非圧密非排水			試料	●	●							
室内土質試験	TI610	直接せん断試験(2)	圧密非排水			試料	●	●							
室内土質試験	TI611	三軸圧縮試験(1)	非圧密非排水			試料	●	●							
室内土質試験	TI612	三軸圧縮試験(2)	圧密排水			試料	●	●							
室内土質試験	TI613	三軸圧縮試験(3)	圧密非排水 φ35mm			試料	●	●							
室内土質試験	TI614	三軸圧縮試験(4)	圧密非排水(間隙水圧測定を含む)φ35mm			試料	●	●							
地質調査関係諸資材	TI714	標本箱(岩盤用)	φ66mm、長1m、5本入			箱			●						
地質調査関係諸資材	TI751	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	25kg/袋 ﾒｯｼｭ200			袋	●	●							
道路CBR調査	TI806	試料採取(道路CBR調査)	舗装道路面 2箇所以下	交通誘導員:含む,殻運搬･処分費:含まず		箇所				83,050	83,050				
道路CBR調査	TI807	試料採取(道路CBR調査)	舗装道路面 3箇所以上5箇所以下	交通誘導員:含む,殻運搬･処分費:含まず		箇所				69,275	69,275				
道路CBR調査	TI808	試料採取(道路CBR調査)	舗装道路面 6箇所以上	交通誘導員:含む,殻運搬･処分費:含まず		箇所				56,594	56,594				
道路CBR調査	TI801	試料採取(道路CBR調査)	舗装道路面以外			箇所	●	●							
道路CBR調査	TI810	CBR試験	路床土現場CBR試験			件	●	●							
道路CBR調査	TI812	CBR試験	路床土設計CBR試験			件	●	●							
道路CBR調査	TI811	CBR試験	修正CBR試験			件	●	●							
道路CBR調査	TI820	地盤情報検定料(A検定)	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査者の資格要件あり		調査者の資格要件として、①②を両方満足すること ①ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ責任者は地質調査技士の資格を有すること ②管理(主任)技術者は下記いずれか資格を有すること ･地質調査技士 ･技術士(「総合技術監理部門」-「業務に該当する選択科目」) ･技術士(業務に該当する部門) ･RCCM(「地質部門」又は「土質及び基礎部門」) ･博士(理学又は工学) ･土木学会認定土木技術者(地盤･基礎) ･港湾海洋調査士(土質･地質調査) ･施工管理技士(業務に該当する級及び種目)	本				2,000	2,000				
道路CBR調査	TI821	地盤情報検定料(B検定)	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査者の資格要件なし		「TI820 地盤情報検定料(A検定)」の資格要件以外に適用	本				3,000	3,000				

測量作業資材単価等

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
測量機械損料算定表	TI004	ﾚﾍﾞﾙ	1級			日			●						
測量機械損料算定表	TI005	ﾚﾍﾞﾙ	2級			日			●						
測量機械損料算定表	TI006	ﾚﾍﾞﾙ	3級			日			●						
測量機械損料算定表	TI009	水準測量作業用電卓				日			●						
測量機械損料算定表	TI016	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	1級			日			●						
測量機械損料算定表	TI017	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	2級			日			●						
測量機械損料算定表	TI018	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	3級			日			●						
測量作業関係材料単価	TI107	ﾄﾚｰｽﾀｰ	Z300 片面ﾏｯﾄ 四六判			枚	●								
測量作業関係材料単価	TI166	木杭	4.5cm×4.5cm×45cm			本			●						
測量作業関係材料単価	TI167	木杭	6cm×6cm×60cm			本			●						
測量作業関係材料単価	TI170	木杭	9cm×9cm×75cm			本			●						

測量機器・成果品検定料

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
測量機器検定料	TI200	測量機器検定料金	ｾｵﾄﾞﾗｲﾄ(特級)			台		●							
測量機器検定料	TI201	測量機器検定料金	ｾｵﾄﾞﾗｲﾄ(1･2級)			台		●							
測量機器検定料	TI202	測量機器検定料金	ｾｵﾄﾞﾗｲﾄ(3級)			台				－	－				
測量機器検定料	TI203	測量機器検定料金	ﾚﾍﾞﾙ(1･2級)			台		●							
測量機器検定料	TI204	測量機器検定料金	ﾚﾍﾞﾙ(3級)			台		●							
測量機器検定料	TI205	測量機器検定料金	測距儀			台				－	－				
測量機器検定料	TI206	測量機器検定料金	距離･測角一体型(1･2級)	ﾃﾞｰﾀ記録装置を含まない機器		台		●							
測量機器検定料	TI207	測量機器検定料金	距離･測角一体型(3級)	ﾃﾞｰﾀ記録装置を含まない機器		台		●							
測量機器検定料	TI208	測量機器検定料金	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ(1･2級)	公共測量対応ﾃﾞｰﾀ記録装置を含む		台		●							
測量機器検定料	TI209	測量機器検定料金	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ(3級)	公共測量対応ﾃﾞｰﾀ記録装置を含む		台		●							
測量機器検定料	TI210	測量機器検定料金	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ(ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀのみ)	一体型検定済みのもの		台		●							
測量機器検定料	TI211	測量機器検定料金	水準標尺1組(1級)	標準目盛		組		●							
測量機器検定料	TI212	測量機器検定料金	水準標尺1組(1級)	ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ目盛		組		●							
測量機器検定料	TI213	測量機器検定料金	水準標尺1組(2級)	標準またはﾊﾞｰｺｰﾄﾞ目盛		組		●							
測量機器検定料	TI214	測量機器検定料金	水準測量用電卓			台		●							
測量機器検定料	TI215	測量機器検定料金	鋼巻尺(50m)			本		●							
測量機器検定料	TI216	測量機器検定料金	鋼巻尺(100m)			本		●							
測量機器検定料	TI217	測量機器検定料金	GNSS測量(1級)	2周波ｽﾀﾃｨｯｸ+RTK+NT型RTK		台		●							
測量機器検定料	TI218	測量機器検定料金	GNSS測量(1級)	2周波ｽﾀﾃｨｯｸ+RTK		台		●							
測量機器検定料	TI219	測量機器検定料金	GNSS測量(1級)	2周波ｽﾀﾃｨｯｸ+NT型RTK		台		●							
測量機器検定料	TI220	測量機器検定料金	GNSS測量(1級)	2周波ｽﾀﾃｨｯｸ		台		●							
測量機器検定料	TI221	測量機器検定料金	GNSS測量(1級)	RTK+NT型RTK		台		●							
測量機器検定料	TI222	測量機器検定料金	GNSS測量(1級)	RTK		台		●							
測量機器検定料	TI223	測量機器検定料金	GNSS測量(1級)	NT型RTK		台		●							
測量機器検定料	TI224	測量機器検定料金	GNSS測量(2級)	1周波ｽﾀﾃｨｯｸ		台		●							
測量成果品検定料	TI301	測量成果品検定料金	1･2･3級基準点 15点未満	GNSS既知点が電子基準点のみ	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI302	測量成果品検定料金	1･2･3級基準点 15点以上	GNSS既知点が電子基準点のみ	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI304	測量成果品検定料金	2級基準点	GNSS電子基準点のみ以外	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI305	測量成果品検定料金	2級基準点	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI306	測量成果品検定料金	2級基準点	手書き手簿	電子納品含む	点				－	－				
測量成果品検定料	TI307	測量成果品検定料金	3級基準点	GNSS(150点未満)	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI308	測量成果品検定料金	3級基準点	GNSS(150点以上)	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI309	測量成果品検定料金	3級基準点	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ(150点未満)	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI310	測量成果品検定料金	3級基準点	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ(150点以上)	電子納品含む	点	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
測量成果品検定料	TI311	測量成果品検定料金	3級基準点	手書き手簿	電子納品含む	点				－	－				
測量成果品検定料	TI312	測量成果品検定料金	4級基準点	GNSS(200点未満)	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI313	測量成果品検定料金	4級基準点	GNSS(200点以上)	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI314	測量成果品検定料金	4級基準点	GNSS(1000点以上)	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI315	測量成果品検定料金	4級基準点	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ(200点未満)	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI316	測量成果品検定料金	4級基準点	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ(200点以上)	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI317	測量成果品検定料金	4級基準点	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ(1000点以上)	電子納品含む	点	●	●							
測量成果品検定料	TI318	測量成果品検定料金	4級基準点	手書き手簿	電子納品含む	点				－	－				
測量成果品検定料	TI319	測量成果品検定料金	1級水準測量	ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ		km	●	●							
測量成果品検定料	TI320	測量成果品検定料金	1級水準測量	手書き手簿		km	●	●							
測量成果品検定料	TI321	測量成果品検定料金	2級水準測量	ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ		km	●	●							
測量成果品検定料	TI322	測量成果品検定料金	2級水準測量	手書き手簿		km	●	●							
測量成果品検定料	TI323	測量成果品検定料金	3級水準測量	ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ		km	●	●							
測量成果品検定料	TI324	測量成果品検定料金	3級水準測量	手書き手簿		km	●	●							
測量成果品検定料	TI325	測量成果品検定料金	3級水準測量	GNSS		点				－	－				
測量成果品検定料	TI326	測量成果品検定料金	4級水準測量	ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ		km	●	●							
測量成果品検定料	TI327	測量成果品検定料金	4級水準測量	手書き手簿		km	●	●							
測量成果品検定料	TI328	測量成果品検定料金	簡易水準測量	ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ		km	●	●							
測量成果品検定料	TI329	測量成果品検定料金	簡易水準測量	手書き手簿		km	●	●							
測量成果品検定料	TI334	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ500)	TS等地形測量Aﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI335	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ500)	TS等地形測量Bﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI336	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ500)	TS等地形測量Cﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI346	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ1000)	Aﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI347	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ1000)	Bﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI348	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ1000)	Cﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI355	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ2500)	Aﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI356	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ2500)	Bﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							

Aランク：建物等地物の密集した地域並びに地形の複雑な地域、Bランク：都市近郊及び農村地域、Cランク：平坦地で、かつ耕地が少なく原野・森林等の多い地域
総額：数値地形図・写真地図・空中写真・航空レーザー測量・三次元点群測量の総額

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
測量成果品検定料	TI357	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ2500)	Cﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI358	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ2500修正)	Aﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI359	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ2500修正)	Bﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI360	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ2500修正)	Cﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI361	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ2500修正Ⅱ)	Aﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI362	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ2500修正Ⅱ)	Bﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI363	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ2500修正Ⅱ)	Cﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI364	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ2500)	既成図数値化 Aﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI365	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ2500)	既成図数値化 Bﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI366	測量成果品検定料金	数値地形図(地形情報ﾚﾍﾞﾙ2500)	既成図数値化 Cﾗﾝｸ	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI372	測量成果品検定料金	三次元点群測量	UAV撮影した写真を用いた三次元点群作成	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI373	測量成果品検定料金	三次元点群測量	UAV搭載型ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅを用いた三次元点群作成	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI374	測量成果品検定料金	三次元点群測量	地上ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅを用いた三次元点群作成	総額が30,000円に満たない場合は30,000円	km2	●	●							
測量成果品検定料	TI375	測量成果品検定料金	電子納品検定料金		検定業務ごとに加算	業務	●	●							

Aランク：建物等地物の密集した地域並びに地形の複雑な地域、Bランク：都市近郊及び農村地域、Cランク：平坦地で、かつ耕地が少なく原野・森林等の多い地域
総額：数値地形図・写真地図・空中写真・航空レーザー測量・三次元点群測量の総額

建設機械賃料

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
建設機械賃料	TL495	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)	通称60～80kg			日	●	●							
建設機械賃料	TL499	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL504	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL568	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL567	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL569	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL565	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL564	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL507	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型超小旋回	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型超小旋回	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL508	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型超小旋回	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL514	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧ｸﾛｰﾗ後方超小旋回	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3級		日	●	●							
建設機械賃料	TL515	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧ｸﾛｰﾗ後方超小旋回	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL516	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧ｸﾛｰﾗ後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t		日	●	●							
建設機械賃料	TL517	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧ｸﾛｰﾗ後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t		日	●	●							
建設機械賃料	TL510	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧ｸﾛｰﾗ後方超小旋回	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL512	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧ｸﾛｰﾗ後方超小旋回	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL509	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧ｸﾛｰﾗ超小旋回ｸﾚｰﾝ付	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t		日	●	●							
建設機械賃料	TL511	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧ｸﾛｰﾗ後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 吊能力0.9t		日	●	●							
建設機械賃料	TL513	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧ｸﾛｰﾗ後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t		日	●	●							
建設機械賃料	TL502	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t		日	●	●							
建設機械賃料	TL501	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t		日	●	●							
建設機械賃料	TL506	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t		日	●	●							
建設機械賃料	TL503	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t		日	●	●							
建設機械賃料	TL418	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール型 舗装幅2.3～6.0m			日	●	●							
建設機械賃料	TL419	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール型 舗装幅1.4～3.0m			日	●	●							
建設機械賃料	TL420	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール式 0.34m3			日	●	●							
建設機械賃料	TL421	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール式 0.6m3			日	●	●							
建設機械賃料	TL422	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール式 0.8m3			日	●	●							
建設機械賃料	TL423	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール式 0.9～1.0m3			日	●	●							
建設機械賃料	TL424	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール式 1.2m3			日	●								
建設機械賃料	TL425	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール式 1.3～1.4m3			日	●	●							
建設機械賃料	TL426	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール式 1.5～1.7m3			日	●	●							
建設機械賃料	TL427	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール式 2.1m3			日	●	●							
建設機械賃料	TL428	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール式 2.3m3			日	●	●							
建設機械賃料	TL429	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール式 2.4～2.6m3			日	●	●							
建設機械賃料	TL430	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ホイール式 2.7～2.9m3			日	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
建設機械賃料	TL540	ｸﾗﾑｼｪﾙ	油圧式ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式ｸﾛｰﾗ型	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3		日	●	●							
建設機械賃料	TL440	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ	ﾏｶﾀﾞﾑ 8～10t			日	●	●							
建設機械賃料	TL441	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t			日	●	●							
建設機械賃料	TL442	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ﾏｶﾀﾞﾑ両輪 10～12t			日	●	●							
建設機械賃料	TL443	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ﾏｶﾀﾞﾑ両輪 11～15t			日	●	●							
建設機械賃料	TL444	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ	ﾀﾝﾃﾞﾑ 6～8t			日	●	●							
建設機械賃料	TL445	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ	ﾀﾝﾃﾞﾑ 8～10t			日	●	●							
建設機械賃料	TL460	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)	3～4t			日	●	●							
建設機械賃料	TL461	ﾀｲﾔﾛｰﾗ	6～8t			日	●	●							
建設機械賃料	TL462	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)	8～20t			日	●	●							
建設機械賃料	TL463	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)	13～14t			日	●	●							
建設機械賃料	TL470	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			日	●	●							
建設機械賃料	TL480	振動ローラ	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6t			日	●	●							
建設機械賃料	TL479	振動ローラ	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.6～0.7t			日	●	●							
建設機械賃料	TL481	振動ローラ	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.8～1.1t			日	●	●							
建設機械賃料	TL482	振動ローラ(排出ｶﾞｽ対策型含)	搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 運転質量1.2～1.4t			日	●	●							
建設機械賃料	TL483	振動ローラ(排出ｶﾞｽ対策型含)	搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 運転質量2.5～2.8t			日	●	●							
建設機械賃料	TL484	振動ローラ(排出ｶﾞｽ対策型含)	搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 運転質量3～5t			日	●	●							
建設機械賃料	TL485	振動ローラ(排出ｶﾞｽ対策型含)	搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 運転質量6～7t			日	●	●							
建設機械賃料	TL486	振動ローラ(排出ｶﾞｽ対策型含)	搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 運転質量8～10t			日	●	●							
建設機械賃料	TL487	振動ローラ(排出ｶﾞｽ対策型含)	搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 運転質量11～12t			日	●	●							
建設機械賃料	TL488	振動ローラ(排出ｶﾞｽ対策型含)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 運転質量1.2～1.5t			日	●	●							
建設機械賃料	TL489	振動ローラ(排出ｶﾞｽ対策型含)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 運転質量2.4～2.6t			日	●	●							
建設機械賃料	TL490	振動ローラ(排出ｶﾞｽ対策型含)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 運転質量3～4t			日	●	●							
建設機械賃料	TL491	振動ローラ(排出ｶﾞｽ対策型含)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 運転質量5～6t			日	●	●							
建設機械賃料	TL492	振動ローラ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t			日	●	●							
建設機械賃料	TL552	高所作業車(自走式ﾘﾌﾄ)	ｼｻﾞｰｽ式最大地上高3m			日	●	●							
建設機械賃料	TL553	高所作業車(自走式ﾘﾌﾄ)	ｼｻﾞｰｽ式最大地上高4m			日	●	●							
建設機械賃料	TL554	高所作業車(自走式ﾘﾌﾄ)	ｼｻﾞｰｽ式最大地上高6m			日	●	●							
建設機械賃料	TL555	高所作業車(自走式ﾘﾌﾄ)	ｼｻﾞｰｽ式 最大地上高8～9m			日	●	●							
建設機械賃料	TL547	高所作業車(自走式ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型)	最大地上高6.8m			日	●	●							
建設機械賃料	TL550	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	最大地上高8m			日	●	●							
建設機械賃料	TL548	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型)	最大地上高9.7m			日	●	●							
建設機械賃料	TL556	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	最大地上高9.9m			日	●	●							
建設機械賃料	TL551	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型)	最大地上高12m			日	●	●							
建設機械賃料	TL557	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	最大地上高13～14m			日	●	●							
建設機械賃料	TL558	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型)	幅広･最大地上高10～12m以下			日	●	●							
建設機械賃料	TL549	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･垂直型)	最大地上高10～12m			日				－	－				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
建設機械賃料	TL340	空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 2.0m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL341	空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 2.5m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL342	空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 3.5～3.7m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL3421	空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 3.5～3.7m3/分	ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ仕様		日	●	●							
建設機械賃料	TL343	空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL344	空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 7.5～7.8m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL345	空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 10.5～11.0m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL346	空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 14.3m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL3461	空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 14.3～15.0m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL347	空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 17.0m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL348	空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 18.0～19.0m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL349	空気圧縮機	可搬式ﾓｰﾀｰ 2.2m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL350	空気圧縮機	可搬式ﾓｰﾀｰ 3.7m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL351	空気圧縮機	可搬式ﾓｰﾀｰ 5.2m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL352	空気圧縮機	可搬式ﾓｰﾀｰ 6.0m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL353	空気圧縮機	可搬式ﾓｰﾀｰ 9.0m3/分			日	●	●							
建設機械賃料	TL370	発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL371	発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL372	発動発電機(超低騒音型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL373	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 8kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL374	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL375	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型･超低騒音型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL376	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型･超低騒音型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL377	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型･超低騒音型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL378	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型･超低騒音型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 35kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL379	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型･超低騒音型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL380	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型･超低騒音型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 60kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL381	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型･超低騒音型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 75kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL382	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型･超低騒音型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL383	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型･超低騒音型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL384	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型･超低騒音型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 150kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL385	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 200kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL386	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 250kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL387	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 300kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL388	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型含)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 350kVA			日	●	●							
建設機械賃料	TL530	不整地運搬車(排出ｶﾞｽ対策型含)	ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t			日	●	●							
建設機械賃料	TL531	不整地運搬車(排出ｶﾞｽ対策型含)	ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.5t			日	●	●							
建設機械賃料	TL528	不整地運搬車(排出ｶﾞｽ対策型含)	ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式6.0～7.0t(全旋回)			日	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
建設機械賃料	TL529	不整地運搬車(排出ｶﾞｽ対策型含)	ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式10.0～11.0t(全旋回)			日	●	●							
建設機械賃料	TL532	不整地運搬車（クローラ型）	クレーン装置付 1.7t積 1t吊			日	●	●							
建設機械賃料	TL533	不整地運搬車（クローラ型）	クレーン装置付 2.0t積 1t吊			日	●	●							
建設機械賃料	TL534	不整地運搬車（クローラ型）	クレーン装置付 2.5t積 2t吊			日	●	●							
建設機械賃料	TL505	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	普通 通量3t級			日	●	●							
建設機械賃料	TL521	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	湿地 通称7t級			日	●	●							
建設機械賃料	TL522	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(排出ｶﾞｽ対策型含)	湿地 通称16t級			日	●	●							
建設機械賃料	TL494	油圧ﾌﾞﾚｰｶ(排出ｶﾞｽ対策型含)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)			日	●	●							
建設機械賃料	TL498	大型ﾌﾞﾚｰｶ	ﾊﾞｹｯﾄ0.2m3対応 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む			日	●	●							
建設機械賃料	TL566	大型ﾌﾞﾚｰｶ	ﾊﾞｹｯﾄ0.25～0.3m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ			日	●	●							
建設機械賃料	TL497	大型ﾌﾞﾚｰｶ	ﾊﾞｹｯﾄ0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ			日	●	●							
建設機械賃料	TL570	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径50mm 揚程10m			日	●	●							
建設機械賃料	TL571	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径50mm 揚程15m			日	●	●							
建設機械賃料	TL572	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径100mm 揚程10m			日	●	●							
建設機械賃料	TL573	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径100mm 揚程15m			日	●	●							
建設機械賃料	TL574	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径150mm 揚程10m			日	●	●							
建設機械賃料	TL575	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径150mm 揚程15m			日	●	●							
建設機械賃料	TL576	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径200mm 揚程10m			日	●	●							
建設機械賃料	TL577	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径200mm 揚程15m			日	●	●							
建設機械賃料	TL580	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ	126MJ/h (30、100kcal/h)			日	●	●							
建設機械賃料	TL590	濁水処理装置	[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式]30m3/h			日		●			改				
建設機械賃料	TL591	濁水処理装置	[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式]40m3/h			日		●			改				
建設機械賃料	TL592	濁水処理装置	[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式]60m3/h			日		●			改				
建設機械賃料	TL600	散水車(ﾄﾗｯｸ架装型)	ﾀﾝｸ容量3800L			日		●							
建設機械賃料	TL610	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg			日	●	●							
建設機械賃料	TL307	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力4.9t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL321	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL317	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL318	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL319	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL320	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL330	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力4.9t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL332	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力10t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日				－	－				
建設機械賃料	TL324	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力12～13t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL333	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力16t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL334	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力20t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL335	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL336	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
建設機械賃料	TL338	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力45t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日				－	－				
建設機械賃料	TL339	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL329	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力60t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL328	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力65t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL327	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力70t吊	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL417	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力4.9t吊			日	●	●							
建設機械賃料	TL404	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型	最大吊上能力50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL413	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型	最大吊上能力55t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL414	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型	最大吊上能力65t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL406	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型	最大吊上能力80t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL407	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型	最大吊上能力100t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL408	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型	最大吊上能力150t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL415	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型	最大吊上能力200t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き		日	●	●							
建設機械賃料	TL270	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ通称4t積級 吊能力2.9t			日	●	●							
建設機械賃料	TL268	ﾘﾌﾀｰ	せり上げ能力50t			日			●						
建設機械賃料	TL650	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級			日	●	●							

建設仮設材賃料

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
建設仮設材賃料	TM011	鋼矢板賃料（Ⅲ型）	供用日(1日～90日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM012	鋼矢板賃料（Ⅲ型）	供用日(91日～180日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM013	鋼矢板賃料（Ⅲ型）	供用日(181日～360日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM014	鋼矢板賃料（Ⅲ型）	供用日(361日～720日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM015	鋼矢板賃料（Ⅲ型）	供用日(721日～1080日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM016	鋼矢板賃料（Ⅲ型）	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM017	鋼矢板賃料（Ⅲ型）	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM018	鋼矢板整備費（Ⅲ型）				t	●	●							
建設仮設材賃料	TM021	鋼矢板賃料（Ⅳ型）	供用日(1日～90日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM022	鋼矢板賃料（Ⅳ型）	供用日(91日～180日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM023	鋼矢板賃料（Ⅳ型）	供用日(181日～360日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM024	鋼矢板賃料（Ⅳ型）	供用日(361日～720日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM025	鋼矢板賃料（Ⅳ型）	供用日(721日～1080日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM026	鋼矢板賃料（Ⅳ型）	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM027	鋼矢板賃料（Ⅳ型）	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM028	鋼矢板整備費（Ⅳ型）				t	●	●							
建設仮設材賃料	TM031	鋼矢板賃料（5L型）	供用日(1日～90日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM032	鋼矢板賃料（5L型）	供用日(91日～180日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM033	鋼矢板賃料（5L型）	供用日(181日～360日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM034	鋼矢板賃料（5L型）	供用日(361日～720日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM035	鋼矢板賃料（5L型）	供用日(721日～1080日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM036	鋼矢板賃料（5L型）	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM037	鋼矢板賃料（5L型）	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM038	鋼矢板整備費（5L型）				t	●	●							
建設仮設材賃料	TM051	鋼矢板賃料 軽量型(Ⅱ型･Ⅲ型)	供用日(1日～90日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM052	鋼矢板賃料 軽量型(Ⅱ型･Ⅲ型)	供用日(91日～180日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM053	鋼矢板賃料 軽量型(Ⅱ型･Ⅲ型)	供用日(181日～360日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM054	鋼矢板賃料 軽量型(Ⅱ型･Ⅲ型)	供用日(361日～720日)			t		●							
建設仮設材賃料	TM055	鋼矢板賃料 軽量型(Ⅱ型･Ⅲ型)	供用日(721日～1080日)			t		●							
建設仮設材賃料	TM056	鋼矢板賃料 軽量型(Ⅱ型･Ⅲ型)	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM057	鋼矢板賃料 軽量型(Ⅱ型･Ⅲ型)	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM058	鋼矢板整備費 軽量型(Ⅱ型･Ⅲ型)				t	●	●							
建設仮設材賃料	TM071	H型鋼(杭用)賃料（200型）	供用日(1日～90日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM072	H型鋼(杭用)賃料（200型）	供用日(91日～180日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM073	H型鋼(杭用)賃料（200型）	供用日(181日～360日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM074	H型鋼(杭用)賃料（200型）	供用日(361日～720日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM076	H型鋼(杭用)賃料（200型）	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			t	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
建設仮設材賃料	TM077	H型鋼(杭用)賃料 (200型)	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM078	H型鋼(杭用)整備費 (200型)				t	●	●							
建設仮設材賃料	TM081	H型鋼(杭用)賃料 (250型)	供用日(1日～90日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM082	H型鋼(杭用)賃料 (250型)	供用日(91日～180日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM083	H型鋼(杭用)賃料 (250型)	供用日(181日～360日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM084	H型鋼(杭用)賃料 (250型)	供用日(361日～720日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM086	H型鋼(杭用)賃料 (250型)	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM087	H型鋼(杭用)賃料 (250型)	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM088	H型鋼(杭用)整備費 (250型)				t	●	●							
建設仮設材賃料	TM091	H型鋼(杭用)賃料 (300型)	供用日(1日～90日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM092	H型鋼(杭用)賃料 (300型)	供用日(91日～180日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM093	H型鋼(杭用)賃料 (300型)	供用日(181日～360日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM094	H型鋼(杭用)賃料 (300型)	供用日(361日～720日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM096	H型鋼(杭用)賃料 (300型)	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM097	H型鋼(杭用)賃料 (300型)	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM098	H型鋼(杭用)整備費 (300型)				t	●	●							
建設仮設材賃料	TM101	H型鋼(杭用)賃料 (350型)	供用日(1日～90日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM102	H型鋼(杭用)賃料 (350型)	供用日(91日～180日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM103	H型鋼(杭用)賃料 (350型)	供用日(181日～360日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM104	H型鋼(杭用)賃料 (350型)	供用日(361日～720日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM106	H型鋼(杭用)賃料 (350型)	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			t	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM107	H型鋼(杭用)賃料 (350型)	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			t	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM108	H型鋼(杭用)整備費 (350型)				t	●	●							
建設仮設材賃料	TM111	H型鋼(杭用)賃料 (400型)	供用日(1日～90日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM112	H型鋼(杭用)賃料 (400型)	供用日(91日～180日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM113	H型鋼(杭用)賃料 (400型)	供用日(181日～360日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM114	H型鋼(杭用)賃料 (400型)	供用日(361日～720日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM116	H型鋼(杭用)賃料 (400型)	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			t	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM117	H型鋼(杭用)賃料 (400型)	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			t	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM118	H型鋼(杭用)整備費 (400型)				t	●	●							
建設仮設材賃料	TM121	H型鋼(杭用)賃料 (594×302型)	供用日(1日～90日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM122	H型鋼(杭用)賃料 (594×302型)	供用日(91日～180日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM123	H型鋼(杭用)賃料 (594×302型)	供用日(181日～360日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM124	H型鋼(杭用)賃料 (594×302型)	供用日(361日～720日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM126	H型鋼(杭用)賃料 (594×302型)	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			t	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM127	H型鋼(杭用)賃料 (594×302型)	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			t	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM128	H型鋼(杭用)整備費 (594×302型)				t	●	●							
建設仮設材賃料	TM141	H型鋼(山留)賃料 (250～400型)	供用日(1日～90日)			t	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
建設仮設材賃料	TM142	H型鋼(山留)賃料 (250～400型)	供用日(91日～180日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM143	H型鋼(山留)賃料 (250～400型)	供用日(181日～360日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM144	H型鋼(山留)賃料 (250～400型)	供用日(361日～720日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM145	H型鋼(山留)賃料 (250～400型)	供用日(721日～1080日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM146	H型鋼(山留)賃料 (250～400型)	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			t	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM147	H型鋼(山留)賃料 (250～400型)	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			t	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM148	H型鋼(山留)整備費 (250～400型)				t	●	●							
建設仮設材賃料	TM160	副部材 (A)	基礎価格			t	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM161	副部材賃料 (A)	供用日(1日～90日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM162	副部材賃料 (A)	供用日(91日～180日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM163	副部材賃料 (A)	供用日(181日～360日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM164	副部材賃料 (A)	供用日(361日～720日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM165	副部材賃料 (A)	供用日(721日～1080日)			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM166	副部材 (A) 整備費				t	●	●							
建設仮設材賃料	TM168	副部材 (B) 不足分弁償金(新品)				t	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM211	鋼製ﾏｯﾄ賃料 (厚100mm、重量107kg/m2)	供用月(3ヶ月以下)			m2･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM212	鋼製ﾏｯﾄ賃料 (厚100mm、重量107kg/m2)	供用月(6ヶ月以下)			m2･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM213	鋼製ﾏｯﾄ賃料 (厚100mm、重量107kg/m2)	供用月(12ヶ月以下)			m2･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM214	鋼製ﾏｯﾄ賃料 (厚100mm、重量107kg/m2)	供用月(24ヶ月以下)			m2･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM215	鋼製ﾏｯﾄ賃料 (厚100mm、重量107kg/m2)	供用月(24ヶ月以上36ヶ月以下)			m2･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM230	削孔損耗材料費 単管工法	砂質土			m			●						
建設仮設材賃料	TM231	削孔損耗材料費 単管工法	粘性土			m			●						
建設仮設材賃料	TM232	削孔損耗材料費 二重管工法	レキ質土			m			●						
建設仮設材賃料	TM233	削孔損耗材料費 二重管工法	砂質土(N≦30)			m			●						
建設仮設材賃料	TM234	削孔損耗材料費 二重管工法	砂質土(N>30)			m			●						
建設仮設材賃料	TM235	削孔損耗材料費 二重管工法	粘性土			m			●						
建設仮設材賃料	TM236	削孔損耗材料費 三重管工法	レキ質土			m			●						
建設仮設材賃料	TM237	削孔損耗材料費 三重管工法	砂質土(N≦50)			m			●						
建設仮設材賃料	TM238	削孔損耗材料費 三重管工法	砂質土(N>50)			m			●						
建設仮設材賃料	TM239	削孔損耗材料費 三重管工法	粘性土			m			●						
建設仮設材賃料	TM240	注入損耗材料費 単管工法				m3			●						
建設仮設材賃料	TM241	注入損耗材料費 二重管工法	杭径1000mm以上2000mm以下			m3			●						
建設仮設材賃料	TM243	注入損耗材料費 二重管工法	杭径2000mmを超え3000mm以下			m3			●						
建設仮設材賃料	TM242	注入損耗材料費 三重管工法				m3			●						
建設仮設材賃料	TM248	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 (鋼製)	(重量10t未満)			m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM249	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 (鋼製)	(重量10t以上20t未満)			m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM250	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 (鋼製)	(重量30t未満)			m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM251	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 (鋼製)	(30t≦重量<50t)			m2	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
建設仮設材賃料	TM252	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料（鋼製）	（重量50t以上80t未満）			m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM253	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）	（重量30t未満）			m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM254	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料（直積ﾌﾞﾛｯｸ用/鋼製）	（重量30t未満）			m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM255	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料（直積ﾌﾞﾛｯｸ用/鋼製）	（30t≦重量<50t）			m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM260	鋼製型枠賃料	300mm×1800mm			枚	●	●							
建設仮設材賃料	TM261	鋼製型枠基本料	300mm×1800mm			枚	●	●							
建設仮設材賃料	TM265	鳥居型建枠賃料	1219mm×1700mm			個	●	●							
建設仮設材賃料	TM266	鳥居型建枠基本料	1219mm×1700mm			個	●	●							
建設仮設材賃料	TM270	鋼製布板賃料	500mm×1829mm			枚	●	●							
建設仮設材賃料	TM271	鋼製布板基本料	500mm×1829mm			枚	●	●							
建設仮設材賃料	TM275	筋かい賃料	1829mm×1219mm			本･10日	●	●							
建設仮設材賃料	TM276	筋かい基本料	1829mm×1219mm			本	●	●							
建設仮設材賃料	TM280	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ賃料	250mm			本･10日	●	●							
建設仮設材賃料	TM281	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ基本料	250mm			本	●	●							
建設仮設材賃料	TM285	手すり賃料	1829mm			本･10日	●	●							
建設仮設材賃料	TM286	手すり基本料	1829mm			本	●	●							
建設仮設材賃料	TM290	手すり柱賃料	1219mm			本･10日	●	●							
建設仮設材賃料	TM291	手すり柱基本料	1219mm			本	●	●							
建設仮設材賃料	TM301	覆工板賃料(鋼製･補強型)	供用月(3ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM302	覆工板賃料(鋼製･補強型)	供用月(6ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM303	覆工板賃料(鋼製･補強型)	供用月(12ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM304	覆工板賃料(鋼製･補強型)	供用月(24ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM305	覆工板賃料(鋼製･補強型)	供用月(24ヶ月以上36ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM306	覆工板賃料(鋼製･補強型)	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM307	覆工板賃料(鋼製･補強型)	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM308	覆工板整備費(鋼製･補強型)				m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM311	覆工板賃料(鋼製･滑止加工付補強型)	供用月(3ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM312	覆工板賃料(鋼製･滑止加工付補強型)	供用月(6ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM313	覆工板賃料(鋼製･滑止加工付補強型)	供用月(12ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM314	覆工板賃料(鋼製･滑止加工付補強型)	供用月(24ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM315	覆工板賃料(鋼製･滑止加工付補強型)	供用月(24ヶ月以上36ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM316	覆工板賃料(鋼製･滑止加工付補強型)	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM317	覆工板賃料(鋼製･滑止加工付補強型)	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM318	覆工板整備費(鋼製･滑止加工付補強型)				m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM321	覆工板賃料(ｺﾝｸﾘｰﾄ製･補強型2m2)	供用月(3ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM322	覆工板賃料(ｺﾝｸﾘｰﾄ製･補強型2m2)	供用月(6ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM323	覆工板賃料(ｺﾝｸﾘｰﾄ製･補強型2m2)	供用月(12ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM324	覆工板賃料(ｺﾝｸﾘｰﾄ製･補強型2m2)	供用月(24ヶ月以下)			m2･日	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
建設仮設材賃料	TM325	覆工板賃料(ｺﾝｸﾘｰﾄ製・補強型2m2)	供用月(24ヶ月以上36ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM327	覆工板賃料(ｺﾝｸﾘｰﾄ製・補強型2m2)	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			m2		●							
建設仮設材賃料	TM328	覆工板整備費(ｺﾝｸﾘｰﾄ製・補強型2m2)				m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM331	覆工板賃料(ｺﾝｸﾘｰﾄ製・補強型3m2)	供用月(3ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM332	覆工板賃料(ｺﾝｸﾘｰﾄ製・補強型3m2)	供用月(6ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM333	覆工板賃料(ｺﾝｸﾘｰﾄ製・補強型3m2)	供用月(12ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM334	覆工板賃料(ｺﾝｸﾘｰﾄ製・補強型3m2)	供用月(24ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM335	覆工板賃料(ｺﾝｸﾘｰﾄ製・補強型3m2)	供用月(24ヶ月以上36ヶ月以下)			m2･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM337	覆工板賃料(ｺﾝｸﾘｰﾄ製・補強型3m2)	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			m2		●							
建設仮設材賃料	TM338	覆工板整備費(ｺﾝｸﾘｰﾄ製・補強型3m2)				m2	●	●							
建設仮設材賃料	TM341	敷鉄板賃料	22×1524×3048mm	供用日(1日～90日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM342	敷鉄板賃料	22×1524×3048mm	供用日(91日～180日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM343	敷鉄板賃料	22×1524×3048mm	供用日(181日～360日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM344	敷鉄板賃料	22×1524×3048mm	供用日(361日～720日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM347	敷鉄板(整備費)	22×1524×3048mm			枚	●	●							
建設仮設材賃料	TM349	敷鉄板(不足分弁償金)	22×1524×3048mm			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM351	敷鉄板賃料	22×914×1829mm	供用日(1日～90日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM352	敷鉄板賃料	22×914×1829mm	供用日(91日～180日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM353	敷鉄板賃料	22×914×1829mm	供用日(181日～360日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM354	敷鉄板賃料	22×914×1829mm	供用日(361日～720日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM357	敷鉄板(整備費)	22×914×1829mm			枚	●	●							
建設仮設材賃料	TM359	敷鉄板(不足分弁償金)	22×914×1829mm			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM361	敷鉄板賃料	22×1219×2438mm	供用日(1日～90日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM362	敷鉄板賃料	22×1219×2438mm	供用日(91日～180日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM363	敷鉄板賃料	22×1219×2438mm	供用日(181日～360日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM364	敷鉄板賃料	22×1219×2438mm	供用日(361日～720日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM367	敷鉄板(整備費)	22×1219×2438mm			枚	●	●							
建設仮設材賃料	TM369	敷鉄板(不足分弁償金)	22×1219×2438mm			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM371	敷鉄板賃料	22×1524×6096mm	供用日(1日～90日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM372	敷鉄板賃料	22×1524×6096mm	供用日(91日～180日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM373	敷鉄板賃料	22×1524×6096mm	供用日(181日～360日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM374	敷鉄板賃料	22×1524×6096mm	供用日(361日～720日)		枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM377	敷鉄板(整備費)	22×1524×6096mm			枚	●	●							
建設仮設材賃料	TM379	敷鉄板(不足分弁償金)	22×1524×6096mm			t	●	●							
建設仮設材賃料	TM401	鋼製ﾏｯﾄ賃料 (1.2型)	供用日(1日～90日)			枚･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM402	鋼製ﾏｯﾄ賃料 (1.2型)	供用日(91日～180日)			枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM403	鋼製ﾏｯﾄ賃料 (1.2型)	供用日(181日～360日)			枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM404	鋼製ﾏｯﾄ賃料 (1.2型)	供用日(361日～720日)			枚･日	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
建設仮設材賃料	TM405	鋼製マット賃料（1.2型）	供用日(721日～1080日)			枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM406	鋼製マット賃料（1.2型）	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			枚	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM407	鋼製マット賃料（1.2型）	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			枚	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM411	鋼製マット賃料（1.5型）	供用日(1日～90日)			枚･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM412	鋼製マット賃料（1.5型）	供用日(91日～180日)			枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM413	鋼製マット賃料（1.5型）	供用日(181日～360日)			枚･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM414	鋼製マット賃料（1.5型）	供用日(361日～720日)			枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM415	鋼製マット賃料（1.5型）	供用日(721日～1080日)			枚･日	●	●							
建設仮設材賃料	TM416	鋼製マット賃料（1.5型）	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			枚	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM417	鋼製マット賃料（1.5型）	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			枚	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM421	鋼製マット賃料（3.5型）	供用日(1日～90日)			枚･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM422	鋼製マット賃料（3.5型）	供用日(91日～180日)			枚･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM423	鋼製マット賃料（3.5型）	供用日(181日～360日)			枚･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM424	鋼製マット賃料（3.5型）	供用日(361日～720日)			枚･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM425	鋼製マット賃料（3.5型）	供用日(721日～1080日)			枚･日	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM426	鋼製マット賃料（3.5型）	不足分弁償金に係る市中価格(新品)			枚	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM427	鋼製マット賃料（3.5型）	不足分弁償金に係る市中価格(中古)			枚	●	●			改				
建設仮設材賃料	TM431	支柱材(基本料) φ42.7×2400				本	●								
建設仮設材賃料	TM432	支柱材(賃料) φ42.7×2400				本･日	●								
建設仮設材賃料	TM433	支柱材(基本料) φ42.7×1800				本	●								
建設仮設材賃料	TM434	支柱材(賃料) φ42.7×1800				本･日	●								
建設仮設材賃料	TM435	支柱材(基本料) φ48.6×600				本	●								
建設仮設材賃料	TM436	支柱材(賃料) φ48.6×600				本･日	●								
建設仮設材賃料	TM441	横継材(基本料) φ42.7×1176				本	●								
建設仮設材賃料	TM442	横継材(賃料) φ42.7×1176				本･日	●								
建設仮設材賃料	TM443	横継材(基本料) φ42.7×857				本	●								
建設仮設材賃料	TM444	横継材(賃料) φ42.7×857				本･日	●								
建設仮設材賃料	TM445	横継材(基本料) φ42.7×627				本	●								
建設仮設材賃料	TM446	横継材(賃料) φ42.7×627				本･日	●								
建設仮設材賃料	TM451	ブレース材(基本料) 1510～1650				本	●								
建設仮設材賃料	TM452	ブレース材(賃料) 1510～1650				本･日	●								
建設仮設材賃料	TM453	ブレース材(基本料) 1360～1500				本	●								
建設仮設材賃料	TM454	ブレース材(賃料) 1360～1500				本･日	●								
建設仮設材賃料	TM455	ブレース材(基本料) 2060～2200				本	●								
建設仮設材賃料	TM456	ブレース材(賃料) 2060～2200				本･日	●								

ダンプトラック運搬に使用する損料算定表（消耗品部品の損耗費及び補修費含）　令和8年11月1日適用

名　称	規　格	供用1日当たり			摘要
		損料	損耗費 及び補修費	合計	
ダンプトラック		（円/日）	（円/日）	（円）	
(TMD02G) [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む）	(M0301001) 6,490	(TL250)		
(TMD04G) [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む）	(M0301002) 9,760	(TL253)		
(TMD04N) [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(普通)含む）	(M0301002) 9,760	(TL254)		
(TMD10G) [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む	(M0301005) 23,600	(TL262)		
(TMD10N) [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(普通)含む	(M0301005) 23,600	(TL263)		
(TMD10FG) [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	(深あおり) 通称10t級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む	(M03010151) 33,300	(TL262)		

※損料：建設機械等損料表　供用1日当たり換算値[(15)欄]参照

※施工パッケージ型積算方式で使用

ICT関係費用

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
ICT関係費用	TICT0001	機械経費(ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船)		建設機械が損料計上の場合		日			●						
ICT関係費用	TICT0002	機械経費(ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型))		建設機械が賃料計上の場合		日			●						
ICT関係費用	TICT0003	機械経費(ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型))	床堀	3次元MC 3次元MG		日			●						
ICT関係費用	TICT0005	機械経費(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型))				日			●						
ICT関係費用	TICT0006	機械経費(ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型))	床堀	2次元MG		日			●						
ICT関係費用	TICT0021	機械経費(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)				日			●						
ICT関係費用	TICT0031	機械経費(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	安定処理	建設機械が賃料計上の場合		日			●						
ICT関係費用	TICT0051	機械経費(深層混合処理機)	軟弱地盤処理(ｽﾗﾘｰ撹拌・中層混合処理・PVD)			日			●						
ICT関係費用	TICT0061	機械経費(路面切削機)				日			●						
ICT関係費用	TICT0101	ｼｽﾃﾑ初期費(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	土工			式			●						
ICT関係費用	TICT0111	ｼｽﾃﾑ初期費(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)				式			●						
ICT関係費用	TICT0121	ｼｽﾃﾑ初期費(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)				式			●						
ICT関係費用	TICT0131	ｼｽﾃﾑ初期費(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	河川浚渫			式			●						
ICT関係費用	TICT0141	ｼｽﾃﾑ初期費(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	安定処理			式			●						
ICT関係費用	TICT0151	ｼｽﾃﾑ初期費(深層混合処理機)	軟弱地盤処理(ｽﾗﾘｰ撹拌・中層混合処理・PVD)			式			●						
ICT関係費用	TICT0161	ｼｽﾃﾑ初期費(路面切削機)				式			●						
ICT関係費用	TICT0503	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(2.9t) 山積0.80m3級	(機械経費含む)		日				51,757	51,757				
ICT関係費用	TICT0506	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型・超低騒音型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(2.9t) 山積0.50m3級	(機械経費含む)		日				48,475	48,475				
ICT関係費用	TICT8231	路面切削機	[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排出ｶﾞｽ(第3次)]	2.0m×23cm(機械経費含む)		日				171,000	171,000				
ICT関係費用	TL523	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞICT施工対応型(排出ｶﾞｽ対策型含)	湿地 通称7t級			日	●	●							
ICT関係費用	TL524	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞICT施工対応型(排出ｶﾞｽ対策型含)	湿地 通称16t級			日	●	●							
ICT関係費用	TL561	ﾊﾞｯｸﾎｳICT施工対応型(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型ｸﾚｰﾝ付	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t		日	●	●							
ICT関係費用	TL562	ﾊﾞｯｸﾎｳICT施工対応型(排出ｶﾞｽ対策型含)	油圧式ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t		日	●	●							

標準単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
区画線工	THJ0001	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	実線15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0002	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	実線15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0003	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	実線15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0004	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	実線20cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0005	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	実線20cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0006	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	実線20cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0007	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	実線30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0008	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	実線30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0009	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	実線30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0010	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	実線45cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0011	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	実線45cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0012	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	実線45cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0025	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	破線15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0026	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	破線15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0027	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	破線15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0028	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	破線20cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0029	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	破線20cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0030	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	破線20cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0031	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	破線30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0032	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	破線30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0033	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	破線30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0034	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	破線45cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0035	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	破線45cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0036	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	破線45cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0049	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0050	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0051	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0052	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0053	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0054	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0055	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0056	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0057	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0058	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0059	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0060	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0073	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	矢印･記号･文字15cm換算 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
区画線工	THJ0074	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	矢印･記号･文字15cm換算 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0075	区画線設置工 溶融式(手動)[昼間]	矢印･記号･文字15cm換算 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0079	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	実線15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0080	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	実線15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0081	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	実線15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0082	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	実線20cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0083	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	実線20cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0084	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	実線20cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0085	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	実線30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0086	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	実線30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0087	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	実線30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0088	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	実線45cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0089	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	実線45cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0090	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	実線45cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0103	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	破線15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0104	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	破線15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0105	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	破線15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0106	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	破線20cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0107	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	破線20cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0108	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	破線20cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0109	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	破線30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0110	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	破線30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0111	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	破線30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0112	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	破線45cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0113	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	破線45cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0114	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	破線45cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0127	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0128	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0129	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0130	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0131	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0132	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0133	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0134	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0135	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0136	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0137	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0138	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							

標準単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
区画線工	THJ0151	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	矢印･記号･文字15cm換算 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0152	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	矢印･記号･文字15cm換算 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0153	区画線設置工 溶融式(手動)[夜間]	矢印･記号･文字15cm換算 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0161	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[昼間]	実線15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0162	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[昼間]	実線15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0163	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[昼間]	実線15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0164	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[昼間]	破線15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0165	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[昼間]	破線15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0166	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[昼間]	破線15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0167	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[昼間]	破線30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0168	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[昼間]	破線30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0169	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[昼間]	破線30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0179	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[夜間]	実線15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0180	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[夜間]	実線15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0181	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[夜間]	実線15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0182	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[夜間]	破線15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0183	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[夜間]	破線15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0184	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[夜間]	破線15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0185	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[夜間]	破線30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0186	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[夜間]	破線30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0187	区画線設置工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)[夜間]	破線30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
区画線工	THJ0201	区画線消去 削取り式 [昼間]	15cm換算 豪雪無 制約無			m	●	●							
区画線工	THJ0202	区画線消去 削取り式 [昼間]	15cm換算 豪雪無 制約受			m	●	●							
区画線工	THJ0203	区画線消去 削取り式 [昼間]	15cm換算 豪雪無 制約著			m	●	●							
区画線工	THJ0207	区画線消去 溶融式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 [昼間]	15cm換算 豪雪無 制約無			m	●	●							
区画線工	THJ0208	区画線消去 溶融式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 [昼間]	15cm換算 豪雪無 制約受			m	●	●							
区画線工	THJ0209	区画線消去 溶融式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 [昼間]	15cm換算 豪雪無 制約著			m	●	●							
区画線工	THJ0210	区画線消去 ﾍﾟｲﾝﾄ式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 [昼間]	15cm換算 豪雪無 制約無			m	●	●							
区画線工	THJ0211	区画線消去 ﾍﾟｲﾝﾄ式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 [昼間]	15cm換算 豪雪無 制約受			m	●	●							
区画線工	THJ0212	区画線消去 ﾍﾟｲﾝﾄ式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 [昼間]	15cm換算 豪雪無 制約著			m	●	●							
区画線工	THJ0213	区画線消去 削取り式 [夜間]	15cm換算 豪雪無 制約無			m	●	●							
区画線工	THJ0214	区画線消去 削取り式 [夜間]	15cm換算 豪雪無 制約受			m	●	●							
区画線工	THJ0215	区画線消去 削取り式 [夜間]	15cm換算 豪雪無 制約著			m	●	●							
区画線工	THJ0219	区画線消去 溶融式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 [夜間]	15cm換算 豪雪無 制約無			m	●	●							
区画線工	THJ0220	区画線消去 溶融式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 [夜間]	15cm換算 豪雪無 制約受			m	●	●							
区画線工	THJ0221	区画線消去 溶融式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 [夜間]	15cm換算 豪雪無 制約著			m	●	●							
区画線工	THJ0222	区画線消去 ﾍﾟｲﾝﾄ式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 [夜間]	15cm換算 豪雪無 制約無			m	●	●							
区画線工	THJ0223	区画線消去 ﾍﾟｲﾝﾄ式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 [夜間]	15cm換算 豪雪無 制約受			m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
区画線工	THJ0224	区画線消去 ﾍﾟｲﾝﾄ式 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 [夜間]	15cm換算 豪雪無 制約著			m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0301	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0302	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0303	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0304	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線20cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0305	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線20cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0306	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線20cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0307	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0308	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0309	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0310	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線45cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0311	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線45cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0312	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線45cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0325	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0326	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0327	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0328	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0329	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0330	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0331	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0332	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0333	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0334	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0335	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0336	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0349	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0350	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0351	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0352	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線20cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0353	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線20cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0354	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線20cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0355	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0356	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0357	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0358	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線45cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0359	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線45cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0360	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線45cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0373	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
高視認性区画線工	THJ0374	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0375	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0376	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0377	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0378	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0379	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0380	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0381	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0382	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0383	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0384	高視認性区画線（非ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0401	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0402	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0403	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0404	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線20cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0405	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線20cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0406	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線20cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0407	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0408	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0409	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[昼間]	実線30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0419	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線15cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0420	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線15cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0421	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線15cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0422	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線20cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0423	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線20cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0424	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線20cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0425	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線30cm 豪雪無 制約無	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0426	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線30cm 豪雪無 制約受	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0427	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式･溶融式）[夜間]	実線30cm 豪雪無 制約著	供用区間		m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0441	高視認性区画線消去 削取り式 [昼間]	15cm換算 豪雪無 制約無			m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0442	高視認性区画線消去 削取り式 [昼間]	15cm換算 豪雪無 制約受			m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0443	高視認性区画線消去 削取り式 [昼間]	15cm換算 豪雪無 制約著			m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0447	高視認性区画線消去 削取り式 [夜間]	15cm換算 豪雪無 制約無			m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0448	高視認性区画線消去 削取り式 [夜間]	15cm換算 豪雪無 制約受			m	●	●							
高視認性区画線工	THJ0449	高視認性区画線消去 削取り式 [夜間]	15cm換算 豪雪無 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0601	U型側溝 L=600mm [昼間]	60kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0602	U型側溝 L=600mm [昼間]	60超え300kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0603	U型側溝 L=2000mm [昼間]	1000kg/個以下 制約無			m	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
排水構造物工	THJ0604	U型側溝 L=2000mm [昼間]	1000超え2000kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0605	U型側溝 L=2000mm [昼間]	2000超え2900kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0606	U型側溝 L=600mm [昼間]	60kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0607	U型側溝 L=600mm [昼間]	60超え300kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0608	U型側溝 L=2000mm [昼間]	1000kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0609	U型側溝 L=2000mm [昼間]	1000超え2000kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0610	U型側溝 L=2000mm [昼間]	2000超え2900kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0611	U型側溝 L=600mm [昼間]	60kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0612	U型側溝 L=600mm [昼間]	60超え300kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0613	U型側溝 L=2000mm [昼間]	1000kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0614	U型側溝 L=2000mm [昼間]	1000超え2000kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0615	U型側溝 L=2000mm [昼間]	2000超え2900kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0616	U型側溝 L=600mm [夜間]	60kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0617	U型側溝 L=600mm [夜間]	60超え300kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0618	U型側溝 L=2000mm [夜間]	1000kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0619	U型側溝 L=2000mm [夜間]	1000超え2000kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0620	U型側溝 L=2000mm [夜間]	2000超え2900kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0621	U型側溝 L=600mm [夜間]	60kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0622	U型側溝 L=600mm [夜間]	60超え300kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0623	U型側溝 L=2000mm [夜間]	1000kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0624	U型側溝 L=2000mm [夜間]	1000超え2000kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0625	U型側溝 L=2000mm [夜間]	2000超え2900kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0626	U型側溝 L=600mm [夜間]	60kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0627	U型側溝 L=600mm [夜間]	60超え300kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0628	U型側溝 L=2000mm [夜間]	1000kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0629	U型側溝 L=2000mm [夜間]	1000超え2000kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0630	U型側溝 L=2000mm [夜間]	2000超え2900kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0701	自由勾配側溝 L=2000mm [昼間]	1000kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0702	自由勾配側溝 L=2000mm [昼間]	1000超え2000kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0703	自由勾配側溝 L=2000mm [昼間]	2000超え2900kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0704	自由勾配側溝 L=2000mm [昼間]	1000kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0705	自由勾配側溝 L=2000mm [昼間]	1000超え2000kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0706	自由勾配側溝 L=2000mm [昼間]	2000超え2900kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0707	自由勾配側溝 L=2000mm [昼間]	1000kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0708	自由勾配側溝 L=2000mm [昼間]	1000超え2000kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0709	自由勾配側溝 L=2000mm [昼間]	2000超え2900kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0710	自由勾配側溝 L=2000mm [夜間]	1000kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0711	自由勾配側溝 L=2000mm [夜間]	1000超え2000kg/個以下 制約無			m	●	●							

標準単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
排水構造物工	THJ0712	自由勾配側溝 L=2000mm [夜間]	2000超え2900kg/個以下 制約無			m	●	●							
排水構造物工	THJ0713	自由勾配側溝 L=2000mm [夜間]	1000kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0714	自由勾配側溝 L=2000mm [夜間]	1000超え2000kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0715	自由勾配側溝 L=2000mm [夜間]	2000超え2900kg/個以下 制約受			m	●	●							
排水構造物工	THJ0716	自由勾配側溝 L=2000mm [夜間]	1000kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0717	自由勾配側溝 L=2000mm [夜間]	1000超え2000kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0718	自由勾配側溝 L=2000mm [夜間]	2000超え2900kg/個以下 制約著			m	●	●							
排水構造物工	THJ0801	蓋版 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製) [昼間]	40kg/枚以下 制約無			枚	●	●							
排水構造物工	THJ0802	蓋版 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製) [昼間]	40超え170kg/枚以下 制約無			枚	●	●							
排水構造物工	THJ0803	蓋版 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製) [昼間]	40kg/枚以下 制約受			枚	●	●							
排水構造物工	THJ0804	蓋版 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製) [昼間]	40超え170kg/枚以下 制約受			枚	●	●							
排水構造物工	THJ0805	蓋版 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製) [昼間]	40kg/枚以下 制約著			枚	●	●							
排水構造物工	THJ0806	蓋版 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製) [昼間]	40超え170kg/枚以下 制約著			枚	●	●							
排水構造物工	THJ0807	蓋版 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製) [夜間]	40kg/枚以下 制約無			枚	●	●							
排水構造物工	THJ0808	蓋版 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製) [夜間]	40超え170kg/枚以下 制約無			枚	●	●							
排水構造物工	THJ0809	蓋版 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製) [夜間]	40kg/枚以下 制約受			枚	●	●							
排水構造物工	THJ0810	蓋版 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製) [夜間]	40超え170kg/枚以下 制約受			枚	●	●							
排水構造物工	THJ0811	蓋版 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製) [夜間]	40kg/枚以下 制約著			枚	●	●							
排水構造物工	THJ0812	蓋版 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製) [夜間]	40超え170kg/枚以下 制約著			枚	●	●							
橋梁塗装工	THJ1001	新橋現場塗装工 素地調整 [昼間]	動力工具処理 制約無 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1002	新橋現場塗装工 素地調整 [昼間]	動力工具処理 制約受 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1003	新橋現場塗装工 素地調整 [昼間]	動力工具処理 制約著 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1004	新橋現場塗装工 素地調整 [昼間]	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 制約無 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1005	新橋現場塗装工 素地調整 [昼間]	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 制約受 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1006	新橋現場塗装工 素地調整 [昼間]	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 制約著 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1172	新橋現場塗装工 素地調整 [夜間]	動力工具処理 機労 制約無 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1173	新橋現場塗装工 素地調整 [夜間]	動力工具処理 機労 制約受 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1174	新橋現場塗装工 素地調整 [夜間]	動力工具処理 機労 制約著 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1175	新橋現場塗装工 素地調整 [夜間]	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 制約無 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1176	新橋現場塗装工 素地調整 [夜間]	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 制約受 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1177	新橋現場塗装工 素地調整 [夜間]	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 制約著 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1007	新橋現場塗装工 研削材及びｹﾚﾝかす [昼間]	回収･積込工 制約無 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1008	新橋現場塗装工 研削材及びｹﾚﾝかす [昼間]	回収･積込工 制約受 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1009	新橋現場塗装工 研削材及びｹﾚﾝかす [昼間]	回収･積込工 制約著 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1178	新橋現場塗装工 研削材及びｹﾚﾝかす [夜間]	回収･積込工 制約無 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1179	新橋現場塗装工 研削材及びｹﾚﾝかす [夜間]	回収･積込工 制約受 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1180	新橋現場塗装工 研削材及びｹﾚﾝかす [夜間]	回収･積込工 制約著 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1010	新橋現場塗装工 準備補修 [昼間]	制約無 機労材			m2	●	●							

標準単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
橋梁塗装工	THJ1011	新橋現場塗装工 準備補修 [昼間]	制約受 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1012	新橋現場塗装工 準備補修 [昼間]	制約著 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1181	新橋現場塗装工 準備補修 [夜間]	制約無 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1182	新橋現場塗装工 準備補修 [夜間]	制約受 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1183	新橋現場塗装工 準備補修 [夜間]	制約著 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1013	新橋現場塗装工 ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ [昼間]	130×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1014	新橋現場塗装工 ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ [昼間]	130×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1015	新橋現場塗装工 ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ [昼間]	130×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1016	新橋現場塗装工 下塗超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ [昼間]	500×2回 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1017	新橋現場塗装工 下塗超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ [昼間]	500×2回 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1018	新橋現場塗装工 下塗超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ [昼間]	500×2回 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1019	新橋現場塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	240×2層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1020	新橋現場塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	240×2層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1021	新橋現場塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	240×2層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1022	新橋現場塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	300×2回 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1023	新橋現場塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	300×2回 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1024	新橋現場塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	300×2回 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1025	新橋現場塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ [昼間]	200×2層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1026	新橋現場塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ [昼間]	200×2層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1027	新橋現場塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ [昼間]	200×2層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1028	新橋現場塗装工 下塗鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 [昼間]	140×3層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1029	新橋現場塗装工 下塗鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 [昼間]	140×3層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1030	新橋現場塗装工 下塗鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 [昼間]	140×3層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1031	新橋現場塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ [昼間]	200×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1032	新橋現場塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ [昼間]	200×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1033	新橋現場塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ [昼間]	200×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1184	新橋現場塗装工 ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ [夜間]	130×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1185	新橋現場塗装工 ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ [夜間]	130×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1186	新橋現場塗装工 ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ [夜間]	130×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1187	新橋現場塗装工 下塗超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ [夜間]	500×2回 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1188	新橋現場塗装工 下塗超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ [夜間]	500×2回 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1189	新橋現場塗装工 下塗超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ [夜間]	500×2回 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1190	新橋現場塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	240×2層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1191	新橋現場塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	240×2層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1192	新橋現場塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	240×2層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1193	新橋現場塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	300×2回 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1194	新橋現場塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	300×2回 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1195	新橋現場塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	300×2回 制約著 機労材			m2	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
橋梁塗装工	THJ1196	新橋現場塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ [夜間]	200×2層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1197	新橋現場塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ [夜間]	200×2層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1198	新橋現場塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ [夜間]	200×2層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1199	新橋現場塗装工 下塗鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 [夜間]	140×3層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1200	新橋現場塗装工 下塗鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 [夜間]	140×3層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1201	新橋現場塗装工 下塗鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 [夜間]	140×3層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1202	新橋現場塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ [夜間]	200×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1203	新橋現場塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ [夜間]	200×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1204	新橋現場塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ [夜間]	200×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1034	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	赤系 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1035	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	赤系 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1036	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	赤系 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1037	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	淡彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1038	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	淡彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1039	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	淡彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1040	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	濃彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1041	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	濃彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1042	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	濃彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1043	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [昼間]	赤系 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1044	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [昼間]	赤系 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1045	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [昼間]	赤系 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1046	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [昼間]	淡彩 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1047	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [昼間]	淡彩 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1048	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [昼間]	淡彩 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1049	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [昼間]	濃彩 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1050	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [昼間]	濃彩 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1051	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [昼間]	濃彩 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1052	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	赤系 110×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1053	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	赤系 110×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1054	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	赤系 110×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1055	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	淡彩 110×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1056	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	淡彩 110×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1057	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	淡彩 110×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1058	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	濃彩 110×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1059	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	濃彩 110×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1060	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	濃彩 110×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1061	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [昼間]	赤系 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1062	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [昼間]	赤系 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				

標準単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
橋梁塗装工	THJ1063	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [昼間]	赤系 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1064	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [昼間]	淡彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1065	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [昼間]	淡彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1066	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [昼間]	淡彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1067	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [昼間]	濃彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1068	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [昼間]	濃彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1069	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [昼間]	濃彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1205	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	赤系 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1206	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	赤系 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1207	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	赤系 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1208	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	淡彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1209	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	淡彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1210	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	淡彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1211	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	濃彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1212	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	濃彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1213	新橋現場塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	濃彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1214	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [夜間]	赤系 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1215	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [夜間]	赤系 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1216	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [夜間]	赤系 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1217	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [夜間]	淡彩 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1218	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [夜間]	淡彩 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1219	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [夜間]	淡彩 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1220	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [夜間]	濃彩 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1221	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [夜間]	濃彩 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1222	新橋現場塗装工 中塗 ふっ素樹脂 [夜間]	濃彩 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1223	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	赤系 110×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1224	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	赤系 110×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1225	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	赤系 110×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1226	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	淡彩 110×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1227	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	淡彩 110×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1228	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	淡彩 110×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1229	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	濃彩 110×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1230	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	濃彩 110×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1231	新橋現場塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	濃彩 110×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1232	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [夜間]	赤系 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1233	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [夜間]	赤系 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1234	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [夜間]	赤系 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1235	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [夜間]	淡彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
橋梁塗装工	THJ1236	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [夜間]	淡彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1237	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [夜間]	淡彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1238	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [夜間]	濃彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1239	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [夜間]	濃彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1240	新橋現場塗装工 上塗 ふっ素樹脂 [夜間]	濃彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1070	塗替塗装工 清掃水洗い [昼間]	制約無 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1071	塗替塗装工 清掃水洗い [昼間]	制約受 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1072	塗替塗装工 清掃水洗い [昼間]	制約著 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1073	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	1種ｹﾚﾝ 制約無 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1074	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	1種ｹﾚﾝ 制約受 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1075	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	1種ｹﾚﾝ 制約著 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1076	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	2種ｹﾚﾝ 制約無 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1077	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	2種ｹﾚﾝ 制約受 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1078	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	2種ｹﾚﾝ 制約著 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1079	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	3種ｹﾚﾝA 制約無 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1080	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	3種ｹﾚﾝA 制約受 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1081	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	3種ｹﾚﾝA 制約著 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1082	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	3種ｹﾚﾝB 制約無 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1083	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	3種ｹﾚﾝB 制約受 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1084	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	3種ｹﾚﾝB 制約著 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1085	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	3種ｹﾚﾝC 制約無 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1086	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	3種ｹﾚﾝC 制約受 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1087	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	3種ｹﾚﾝC 制約著 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1088	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	4種ｹﾚﾝ 制約無 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1089	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	4種ｹﾚﾝ 制約受 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1090	塗替塗装工 素地調整 [昼間]	4種ｹﾚﾝ 制約著 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1091	塗替塗装工 研削材及びｹﾚﾝかす [昼間]	回収･積込工 制約無 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1092	塗替塗装工 研削材及びｹﾚﾝかす [昼間]	回収･積込工 制約受 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1093	塗替塗装工 研削材及びｹﾚﾝかす [昼間]	回収･積込工 制約著 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1241	塗替塗装工 清掃水洗い [夜間]	制約無 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1242	塗替塗装工 清掃水洗い [夜間]	制約受 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1243	塗替塗装工 清掃水洗い [夜間]	制約著 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1244	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	1種ｹﾚﾝ 制約無 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1245	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	1種ｹﾚﾝ 制約受 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1246	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	1種ｹﾚﾝ 制約著 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1247	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	2種ｹﾚﾝ 制約無 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1248	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	2種ｹﾚﾝ 制約受 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1249	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	2種ｹﾚﾝ 制約著 機労			m2	●	●							

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
橋梁塗装工	THJ1250	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	3種ｹﾚﾝA 制約無 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1251	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	3種ｹﾚﾝA 制約受 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1252	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	3種ｹﾚﾝA 制約著 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1253	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	3種ｹﾚﾝB 制約無 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1254	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	3種ｹﾚﾝB 制約受 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1255	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	3種ｹﾚﾝB 制約著 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1256	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	3種ｹﾚﾝC 制約無 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1257	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	3種ｹﾚﾝC 制約受 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1258	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	3種ｹﾚﾝC 制約著 機労材			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1259	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	4種ｹﾚﾝ 制約無 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1260	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	4種ｹﾚﾝ 制約受 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1261	塗替塗装工 素地調整 [夜間]	4種ｹﾚﾝ 制約著 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1262	塗替塗装工 研削材及びｹﾚﾝかす [夜間]	回収･積込工 制約無 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1263	塗替塗装工 研削材及びｹﾚﾝかす [夜間]	回収･積込工 制約受 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1264	塗替塗装工 研削材及びｹﾚﾝかす [夜間]	回収･積込工 制約著 機労			m2	●	●							
橋梁塗装工	THJ1094	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [昼間]	200×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1095	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [昼間]	200×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1096	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [昼間]	200×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1097	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [昼間]	200×2層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1098	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [昼間]	200×2層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1099	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [昼間]	200×2層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1100	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [昼間]	240×2層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1101	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [昼間]	240×2層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1102	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [昼間]	240×2層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1103	塗替塗装工 下塗鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 [昼間]	140×2層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1104	塗替塗装工 下塗鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 [昼間]	140×2層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1105	塗替塗装工 下塗鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 [昼間]	140×2層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1106	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	240×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1107	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	240×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1108	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	240×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1109	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	300×2回 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1110	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	300×2回 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1111	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	300×2回 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1112	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	600×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1113	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	600×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1114	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [昼間]	600×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1115	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [昼間]	300×2層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1116	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [昼間]	300×2層 制約受 機労材			m2	●	●			改				

標準単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
橋梁塗装工	THJ1117	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [昼間]	300×2層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1265	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [夜間]	200×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1266	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [夜間]	200×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1267	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [夜間]	200×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1268	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [夜間]	200×2層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1269	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [夜間]	200×2層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1270	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [夜間]	200×2層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1271	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [夜間]	240×2層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1272	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [夜間]	240×2層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1273	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [夜間]	240×2層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1274	塗替塗装工 下塗鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 [夜間]	140×2層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1275	塗替塗装工 下塗鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 [夜間]	140×2層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1276	塗替塗装工 下塗鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 [夜間]	140×2層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1277	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	240×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1278	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	240×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1279	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	240×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1280	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	300×2回 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1281	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	300×2回 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1282	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	300×2回 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1283	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	600×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1284	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	600×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1285	塗替塗装工 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ [夜間]	600×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1286	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [夜間]	300×2層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1287	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [夜間]	300×2層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1288	塗替塗装工 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 [夜間]	300×2層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1118	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	赤系 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1119	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	赤系 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1120	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	赤系 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1121	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	淡彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1122	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	淡彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1123	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	淡彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1124	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	濃彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1125	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	濃彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1126	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	濃彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1127	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	赤系 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1128	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	赤系 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1129	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	赤系 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1130	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	赤系 170×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				

標準単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
橋梁塗装工	THJ1131	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	赤系 170×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1132	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	赤系 170×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1133	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	淡彩 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1134	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	淡彩 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1135	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	淡彩 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1136	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	淡彩 170×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1137	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	淡彩 170×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1138	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	淡彩 170×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1139	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	濃彩 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1140	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	濃彩 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1141	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	濃彩 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1142	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	濃彩 170×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1143	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	濃彩 170×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1144	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	濃彩 170×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1289	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	赤系 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1290	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	赤系 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1291	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	赤系 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1292	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	淡彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1293	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	淡彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1294	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	淡彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1295	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	濃彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1296	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	濃彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1297	塗替塗装工 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	濃彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1298	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	赤系 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1299	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	赤系 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1300	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	赤系 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1301	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	赤系 170×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1302	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	赤系 170×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1303	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	赤系 170×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1304	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	淡彩 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1305	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	淡彩 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1306	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	淡彩 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1307	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	淡彩 170×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1308	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	淡彩 170×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1309	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	淡彩 170×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1310	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	濃彩 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1311	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	濃彩 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1312	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	濃彩 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				

標準単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
橋梁塗装工	THJ1313	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	濃彩 170×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1314	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	濃彩 170×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1315	塗替塗装工 中塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	濃彩 170×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1145	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	赤系 110×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1146	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	赤系 110×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1147	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	赤系 110×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1148	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	淡彩 110×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1149	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	淡彩 110×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1150	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	淡彩 110×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1151	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	濃彩 110×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1152	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	濃彩 110×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1153	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [昼間]	濃彩 110×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1154	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	赤系 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1155	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	赤系 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1156	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	赤系 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1157	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	赤系 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1158	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	赤系 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1159	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	赤系 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1160	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	淡彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1161	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	淡彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1162	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	淡彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1163	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	淡彩 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1164	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	淡彩 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1165	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	淡彩 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1166	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	濃彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1167	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	濃彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1168	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	濃彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1169	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	濃彩 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1170	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	濃彩 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1171	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [昼間]	濃彩 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1316	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	赤系 110×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1317	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	赤系 110×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1318	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	赤系 110×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1319	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	淡彩 110×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1320	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	淡彩 110×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1321	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	淡彩 110×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1322	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	濃彩 110×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1323	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	濃彩 110×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				

標準単価

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
橋梁塗装工	THJ1324	塗替塗装工 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 [夜間]	濃彩 110×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1325	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	赤系 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1326	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	赤系 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1327	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	赤系 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1328	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	赤系 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1329	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	赤系 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1330	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	赤系 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1331	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	淡彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1332	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	淡彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1333	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	淡彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1334	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	淡彩 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1335	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	淡彩 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1336	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	淡彩 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1337	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	濃彩 120×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1338	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	濃彩 120×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1339	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	濃彩 120×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1340	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	濃彩 140×1層 制約無 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1341	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	濃彩 140×1層 制約受 機労材			m2	●	●			改				
橋梁塗装工	THJ1342	塗替塗装工 上塗 弱溶剤形ふっ素 [夜間]	濃彩 140×1層 制約著 機労材			m2	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0951	構造物とりこわし工（無筋）[昼間]	制約無 機械施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0952	構造物とりこわし工（無筋）[昼間]	制約無 人力施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0953	構造物とりこわし工（無筋）[昼間]	制約受 機械施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0954	構造物とりこわし工（無筋）[昼間]	制約受 人力施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0955	構造物とりこわし工（無筋）[昼間]	制約著 機械施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0956	構造物とりこわし工（無筋）[昼間]	制約著 人力施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0957	構造物とりこわし工（鉄筋）[昼間]	制約無 機械施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0958	構造物とりこわし工（鉄筋）[昼間]	制約無 人力施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0959	構造物とりこわし工（鉄筋）[昼間]	制約受 機械施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0960	構造物とりこわし工（鉄筋）[昼間]	制約受 人力施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0961	構造物とりこわし工（鉄筋）[昼間]	制約著 機械施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0962	構造物とりこわし工（鉄筋）[昼間]	制約著 人力施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0963	構造物とりこわし工（無筋）[夜間]	制約無 機械施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0964	構造物とりこわし工（無筋）[夜間]	制約無 人力施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0965	構造物とりこわし工（無筋）[夜間]	制約受 機械施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0966	構造物とりこわし工（無筋）[夜間]	制約受 人力施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0967	構造物とりこわし工（無筋）[夜間]	制約著 機械施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0968	構造物とりこわし工（無筋）[夜間]	制約著 人力施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわし工	THJ0969	構造物とりこわし工（鉄筋）[夜間]	制約無 機械施工			m3	●	●			改				

中項目	コード	名称	規格1	規格2	備考	単位	引用元			26/10/01	26/11/01	26/12/01	27/01/01	27/02/01	27/03/01
							建	積	他						
構造物とりこわしエ	THJ0970	構造物とりこわしエ（鉄筋）[夜間]	制約無 人力施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわしエ	THJ0971	構造物とりこわしエ（鉄筋）[夜間]	制約受 機械施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわしエ	THJ0972	構造物とりこわしエ（鉄筋）[夜間]	制約受 人力施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわしエ	THJ0973	構造物とりこわしエ（鉄筋）[夜間]	制約著 機械施工			m3	●	●			改				
構造物とりこわしエ	THJ0974	構造物とりこわしエ（鉄筋）[夜間]	制約著 人力施工			m3	●	●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	THJ0901	ﾌﾞﾛｯｸ積工 [昼間]	制約無			m2	●	●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	THJ0902	ﾌﾞﾛｯｸ積工 [昼間]	制約受			m2	●	●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	THJ0903	ﾌﾞﾛｯｸ積工 [昼間]	制約著			m2	●	●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	THJ0904	ﾌﾞﾛｯｸ積工 [夜間]	制約無			m2	●	●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	THJ0905	ﾌﾞﾛｯｸ積工 [夜間]	制約受			m2	●	●			改				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	THJ0906	ﾌﾞﾛｯｸ積工 [夜間]	制約著			m2	●	●			改				

電気機械関係資材単価表

（令和８年１０月１日）

本表を基にした二次的著作物
の作成を禁止する。

兵庫県　土木部

注　意　事　項

１．本表は、兵庫県が発注する土木工事の積算に用いる単価を掲載したものである。
２．本表を基にした二次的著作物の作成を禁止する。

1.電 気 関 係 資 材

6KV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	6KV EM-CE 1C	8 mm2	m	680	
	6KV EM-CE 1C	14 mm2	m	880	
	6KV EM-CE 1C	22 mm2	m	1,100	
	6KV EM-CE 1C	38 mm2	m	1,545	
	6KV EM-CE 1C	60 mm2	m	2,238	
	6KV EM-CE 1C	100 mm2	m	3,454	
	6KV EM-CE 1C	150 mm2	m	4,840	
	6KV EM-CE 1C	200 mm2	m	6,325	
	6KV EM-CE 1C	250 mm2	m	8,030	
	6KV EM-CE 1C	325 mm2	m	10,175	

3KV EM-CET　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	3KV EM-CET	22 mm2	m	3,146	
	3KV EM-CET	38 mm2	m	4,321	
	3KV EM-CET	60 mm2	m	6,292	
	3KV EM-CET	100 mm2	m	9,256	
	3KV EM-CET	150 mm2	m	13,468	
	3KV EM-CET	200 mm2	m	16,900	
	3KV EM-CET	250 mm2	m	22,100	
	3KV EM-CET	325 mm2	m	28,200	

光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	光 ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	2c-GI	m	405	
	光 ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	4c-GI	m	475	
	光 ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	6c-GI	m	545	

1.電 気 関 係 資 材

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	EM-FCPEE 1.2 mm ｹｰﾌﾞﾙ	150P	m	9,545	
	EM-FCPEE 1.2 mm ｹｰﾌﾞﾙ	200P	m	12,690	

EM-FCPEESｹｰﾌﾞﾙ　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	EM-FCPEES 1.2 mm ｹｰﾌﾞﾙ	150P	m	10,078	
	EM-FCPEES 1.2 mm ｹｰﾌﾞﾙ	200P	m	13,330	

1. 電 気 関 係 資 材

端末処理材　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	端末処理材 600V EM-CE-1C 屋内 JCAA	60 mm2	組	5,080	
	端末処理材 600V EM-CE-1C 屋内 JCAA	100 mm2	組	6,210	
	端末処理材 600V EM-CE-1C 屋内 JCAA	150 mm2	組	8,180	
	端末処理材 600V EM-CE-1C 屋内 JCAA	200 mm2	組	9,310	
	端末処理材 600V EM-CE-1C 屋内 JCAA	250 mm2	組	12,000	
	端末処理材 600V EM-CE-1C 屋内 JCAA	325 mm2	組	12,700	
	端末処理材 600V EM-CE-2C 屋内 JCAA	60 mm2	組	9,310	
	端末処理材 600V EM-CE-2C 屋内 JCAA	100 mm2	組	13,500	
	端末処理材 600V EM-CE-2C 屋内 JCAA	150 mm2	組	17,500	
	端末処理材 600V EM-CE-2C 屋内 JCAA	200 mm2	組	23,000	
	端末処理材 600V EM-CE-2C 屋内 JCAA	250 mm2	組	27,900	
	端末処理材 600V EM-CE-2C 屋内 JCAA	325 mm2	組	30,500	
	端末処理材 600V EM-CE-3C 屋内 JCAA	60 mm2	組	11,200	
	端末処理材 600V EM-CE-3C 屋内 JCAA	100 mm2	組	14,800	
	端末処理材 600V EM-CE-3C 屋内 JCAA	150 mm2	組	21,300	
	端末処理材 600V EM-CE-3C 屋内 JCAA	200 mm2	組	26,700	
	端末処理材 600V EM-CE-3C 屋内 JCAA	250 mm2	組	33,500	
	端末処理材 600V EM-CE-3C 屋内 JCAA	325 mm2	組	41,000	
	端末処理材 600V EM-CET 屋内 JCAA	60 mm2	組	12,800	
	端末処理材 600V EM-CET 屋内 JCAA	100 mm2	組	16,400	
	端末処理材 600V EM-CET 屋内 JCAA	150 mm2	組	23,600	
	端末処理材 600V EM-CET 屋内 JCAA	200 mm2	組	29,500	
	端末処理材 600V EM-CET 屋内 JCAA	250 mm2	組	36,900	
	端末処理材 600V EM-CET 屋内 JCAA	325 mm2	組	45,000	

1. 電 気 関 係 資 材

端末処理材　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	端末処理材 3kV EM-CE-1C 屋内 JCAA	14 mm2	組	4,650	
	端末処理材 3kV EM-CE-1C 屋内 JCAA	22 mm2	組	5,000	
	端末処理材 3kV EM-CE-1C 屋内 JCAA	38 mm2	組	5,080	
	端末処理材 3kV EM-CE-1C 屋内 JCAA	60 mm2	組	5,520	
	端末処理材 3kV EM-CE-1C 屋内 JCAA	100 mm2	組	6,630	
	端末処理材 3kV EM-CE-1C 屋内 JCAA	150 mm2	組	8,700	
	端末処理材 3kV EM-CE-1C 屋内 JCAA	200 mm2	組	10,200	
	端末処理材 3kV EM-CE-1C 屋内 JCAA	250 mm2	組	12,500	
	端末処理材 3kV EM-CE-1C 屋内 JCAA	325 mm2	組	13,600	
	端末処理材 3kV EM-CE-3C 屋内 JCAA	14 mm2	組	8,690	
	端末処理材 3kV EM-CE-3C 屋内 JCAA	22 mm2	組	9,950	
	端末処理材 3kV EM-CE-3C 屋内 JCAA	38 mm2	組	10,700	
	端末処理材 3kV EM-CE-3C 屋内 JCAA	60 mm2	組	14,400	
	端末処理材 3kV EM-CE-3C 屋内 JCAA	100 mm2	組	16,100	
	端末処理材 3kV EM-CE-3C 屋内 JCAA	150 mm2	組	23,800	
	端末処理材 3kV EM-CE-3C 屋内 JCAA	200 mm2	組	28,900	
	端末処理材 3kV EM-CE-3C 屋内 JCAA	250 mm2	組	38,200	
	端末処理材 3kV EM-CE-3C 屋内 JCAA	325 mm2	組	41,400	
	端末処理材 3kV EM-CET 屋内 JCAA	14 mm2	組	9,510	
	端末処理材 3kV EM-CET 屋内 JCAA	22 mm2	組	11,000	
	端末処理材 3kV EM-CET 屋内 JCAA	38 mm2	組	11,800	
	端末処理材 3kV EM-CET 屋内 JCAA	60 mm2	組	16,100	
	端末処理材 3kV EM-CET 屋内 JCAA	100 mm2	組	17,700	
	端末処理材 3kV EM-CET 屋内 JCAA	150 mm2	組	26,100	
	端末処理材 3kV EM-CET 屋内 JCAA	200 mm2	組	31,700	

1. 電 気 関 係 資 材

端末処理材　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	端末処理材 3kV EM-CET 屋内 JCAA	250 mm2	組	42,000	
	端末処理材 3kV EM-CET 屋内 JCAA	325 mm2	組	45,400	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋内 JCAA	14 mm2	組	5,940	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋内 JCAA	22 mm2	組	6,110	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋内 JCAA	38 mm2	組	6,380	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋内 JCAA	60 mm2	組	6,900	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋内 JCAA	100 mm2	組	8,180	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋内 JCAA	150 mm2	組	11,000	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋内 JCAA	200 mm2	組	13,100	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋内 JCAA	250 mm2	組	14,800	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋内 JCAA	325 mm2	組	17,500	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋外 JCAA	14 mm2	組	7,070	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋外 JCAA	22 mm2	組	7,320	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋外 JCAA	38 mm2	組	8,360	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋外 JCAA	60 mm2	組	8,450	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋外 JCAA	100 mm2	組	9,740	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋外 JCAA	150 mm2	組	12,800	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋外 JCAA	200 mm2	組	16,500	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋外 JCAA	250 mm2	組	18,600	
	端末処理材 6kV EM-CE 1c 屋外 JCAA	325 mm2	組	20,700	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋内 JCAA	14 mm2	組	12,800	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋内 JCAA	22 mm2	組	14,800	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋内 JCAA	38 mm2	組	16,300	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋内 JCAA	60 mm2	組	19,600	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋内 JCAA	100 mm2	組	24,600	

1. 電 気 関 係 資 材

端末処理材　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋内 JCAA	150 mm2	組	36,300	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋内 JCAA	200 mm2	組	39,400	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋内 JCAA	250 mm2	組	47,600	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋内 JCAA	325 mm2	組	53,400	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋外 JCAA	14 mm2	組	16,500	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋外 JCAA	22 mm2	組	18,200	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋外 JCAA	38 mm2	組	21,700	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋外 JCAA	60 mm2	組	25,100	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋外 JCAA	100 mm2	組	30,200	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋外 JCAA	150 mm2	組	41,700	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋外 JCAA	200 mm2	組	50,000	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋外 JCAA	250 mm2	組	56,900	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 屋外 JCAA	325 mm2	組	62,700	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 耐塩 JCAA	14 mm2	組	184,000	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 耐塩 JCAA	22 mm2	組	184,000	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 耐塩 JCAA	38 mm2	組	185,000	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 耐塩 JCAA	60 mm2	組	185,000	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 耐塩 JCAA	100 mm2	組	187,000	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 耐塩 JCAA	150 mm2	組	187,000	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 耐塩 JCAA	200 mm2	組	228,000	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 耐塩 JCAA	250 mm2	組	228,000	
	端末処理材 6kV EM-CE 3c 耐塩 JCAA	325 mm2	組	247,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋内 JCAA	14 mm2	組	14,100	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋内 JCAA	22 mm2	組	16,400	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋内 JCAA	38 mm2	組	17,800	

1. 電 気 関 係 資 材

端末処理材　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	端末処理材 6kV EM-CET 屋内 JCAA	60 mm2	組	21,600	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋内 JCAA	100 mm2	組	27,200	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋内 JCAA	150 mm2	組	40,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋内 JCAA	200 mm2	組	43,400	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋内 JCAA	250 mm2	組	52,400	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋内 JCAA	325 mm2	組	58,700	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋外 JCAA	14 mm2	組	18,200	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋外 JCAA	22 mm2	組	20,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋外 JCAA	38 mm2	組	23,900	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋外 JCAA	60 mm2	組	27,900	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋外 JCAA	100 mm2	組	33,400	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋外 JCAA	150 mm2	組	46,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋外 JCAA	200 mm2	組	55,200	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋外 JCAA	250 mm2	組	61,400	
	端末処理材 6kV EM-CET 屋外 JCAA	325 mm2	組	69,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 耐塩 JCAA	14 mm2	組	184,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 耐塩 JCAA	22 mm2	組	184,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 耐塩 JCAA	38 mm2	組	185,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 耐塩 JCAA	60 mm2	組	185,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 耐塩 JCAA	100 mm2	組	187,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 耐塩 JCAA	150 mm2	組	187,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 耐塩 JCAA	200 mm2	組	228,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 耐塩 JCAA	250 mm2	組	228,000	
	端末処理材 6kV EM-CET 耐塩 JCAA	325 mm2	組	247,000	

1. 電 気 関 係 資 材

防火区画処理工　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	防火区画処理工	200×200	ヶ所	15,400	一時間耐火とする。専門工事業者の諸経費を含む。
	防火区画処理工	200×300	ヶ所	15,600	
	防火区画処理工	200×400	ヶ所	19,200	
	防火区画処理工	200×500	ヶ所	22,900	
	防火区画処理工	200×600	ヶ所	26,600	
	防火区画処理工	200×700	ヶ所	30,200	
	防火区画処理工	200×800	ヶ所	33,900	
	防火区画処理工	200×900	ヶ所	37,400	
	防火区画処理工	200×1000	ヶ所	41,300	
	防火区画処理工	200×1100	ヶ所	44,700	
	防火区画処理工	200×1200	ヶ所	48,500	
	防火区画処理工	200×1300	ヶ所	52,600	
	防火区画処理工	300×300	ヶ所	22,800	
	防火区画処理工	300×400	ヶ所	26,600	
	防火区画処理工	300×500	ヶ所	33,900	
	防火区画処理工	300×600	ヶ所	37,400	
	防火区画処理工	300×700	ヶ所	44,600	
	防火区画処理工	300×800	ヶ所	48,500	
	防火区画処理工	300×900	ヶ所	59,600	
	防火区画処理工	300×1000	ヶ所	63,200	
	防火区画処理工	300×1100	ヶ所	70,600	
	防火区画処理工	300×1200	ヶ所	74,300	
	防火区画処理工	300×1300	ヶ所	81,600	
	防火区画処理工	400×400	ヶ所	33,900	
	防火区画処理工	400×500	ヶ所	41,300	

1. 電 気 関 係 資 材

防火区画処理工　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	防火区画処理工	400×600	ヶ所	48,500	一時間耐火とする。 専門工事業者の諸経費を含む。
	防火区画処理工	400×700	ヶ所	59,400	
	防火区画処理工	400×800	ヶ所	66,800	
	防火区画処理工	400×900	ヶ所	74,300	
	防火区画処理工	400×1000	ヶ所	81,700	
	防火区画処理工	400×1100	ヶ所	89,000	
	防火区画処理工	400×1200	ヶ所	96,200	
	防火区画処理工	400×1300	ヶ所	110,000	
	防火区画処理工	500×500	ヶ所	56,000	
	防火区画処理工	500×600	ヶ所	63,200	
	防火区画処理工	500×700	ヶ所	74,200	
	防火区画処理工	500×800	ヶ所	81,700	
	防火区画処理工	500×900	ヶ所	92,400	
	防火区画処理工	500×1000	ヶ所	107,000	
	防火区画処理工	500×1100	ヶ所	114,000	
	防火区画処理工	500×1200	ヶ所	122,000	
	防火区画処理工	600×600	ヶ所	74,300	
	防火区画処理工	600×700	ヶ所	85,200	
	防火区画処理工	600×800	ヶ所	96,200	
	防火区画処理工	600×900	ヶ所	110,000	
	防火区画処理工	600×1000	ヶ所	122,000	
	防火区画処理工	700×700	ヶ所	107,000	
	防火区画処理工	700×800	ヶ所	114,000	

1. 電 気 関 係 資 材

レベルスイッチ類　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	保持器	5極一般用	組	2,970	
	レベルレギュレータ	1個用	組	7,300	
	レベルレギュレータ	2個用	組	11,700	

電力取引用計器箱　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	電力取引用計器箱	2窓　SUS製	面	82,500	
	電力取引用計器箱	1窓　SUS製	面	66,200	

2. 機 械 関 係 資 材

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材	JIS 7.5K　400 mm	組	6,280	SS400　RF型
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材	JIS 7.5K　450 mm	組	9,070	
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材	JIS 7.5K　500 mm	組	9,810	
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材	JIS 7.5K　600 mm	組	12,900	
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材	JIS 7.5K　700 mm	組	34,000	SS400　GF型
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材	JIS 7.5K　800 mm	組	40,900	
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材	JIS 7.5K　900 mm	組	43,600	
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材	JIS 7.5K　1000 mm	組	54,600	
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材	JIS 7.5K　1100 mm	組	61,900	
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材	JIS 7.5K　1200 mm	組	69,900	
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材	JIS 7.5K　1350 mm	組	97,700	
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ接合材	JIS 7.5K　1500 mm	組	105,000	

2. 機 械 関 係 資 材

鋼管（400A以上）　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	STPY直管	400 A	kg	410	7.9t
	STPY 90° 曲管（ショート）	400 A	個	85,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	450 A	個	107,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	500 A	個	130,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	550 A	個	161,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	600 A	個	191,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	650 A	個	249,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	700 A	個	288,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	750 A	個	332,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	800 A	個	378,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	850 A	個	428,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	900 A	個	478,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	1000 A	個	629,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	1100 A	個	762,000	
	STPY 90° 曲管（ショート）	1200 A	個	908,000	
	STPY 90° 曲管（ロング）	400 A	個	94,400	
	STPY 90° 曲管（ロング）	450 A	個	119,000	
	STPY 90° 曲管（ロング）	500 A	個	145,000	
	STPY 90° 曲管（ロング）	550 A	個	179,000	
	STPY 90° 曲管（ロング）	600 A	個	212,000	
	STPY 90° 曲管（ロング）	650 A	個	277,000	
	STPY 90° 曲管（ロング）	700 A	個	320,000	
	STPY 90° 曲管（ロング）	750 A	個	369,000	
	STPY 90° 曲管（ロング）	800 A	個	420,000	
	STPY 90° 曲管（ロング）	850 A	個	475,000	

2. 機 械 関 係 資 材

鋼管(400A以上)　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	STPY 90°曲管(ロング)	900 A	個	532,000	7.9t
	STPY 90°曲管(ロング)	1000 A	個	699,000	
	STPY 90°曲管(ロング)	1100 A	個	846,000	
	STPY 90°曲管(ロング)	1200 A	個	1,000,000	
	STPY 45°曲管	400 A	個	75,600	
	STPY 45°曲管	450 A	個	95,800	
	STPY 45°曲管	500 A	個	116,000	
	STPY 45°曲管	550 A	個	143,000	
	STPY 45°曲管	600 A	個	169,000	
	STPY 45°曲管	650 A	個	222,000	
	STPY 45°曲管	700 A	個	256,000	
	STPY 45°曲管	750 A	個	295,000	
	STPY 45°曲管	800 A	個	336,000	
	STPY 45°曲管	850 A	個	380,000	
	STPY 45°曲管	900 A	個	425,000	
	STPY 45°曲管	1000 A	個	559,000	
	STPY 45°曲管	1100 A	個	677,000	
	STPY 45°曲管	1200 A	個	807,000	
	STPY T字管	400 A	個	104,000	口径は主管側を示す
	STPY T字管	450 A	個	131,000	
	STPY T字管	500 A	個	163,000	
	STPY T字管	550 A	個	198,000	
	STPY T字管	600 A	個	228,000	
	STPY T字管	650 A	個	269,000	
	STPY T字管	700 A	個	319,000	

2. 機 械 関 係 資 材

鋼管(400A以上)　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	STPY T字管	750 A	個	351,000	口径は主管側を示す
	STPY T字管	800 A	個	382,000	
	STPY T字管	850 A	個	452,000	
	STPY T字管	900 A	個	507,000	
	STPY T字管	1000 A	個	593,000	
	STPY T字管	1100 A	個	696,000	
	STPY T字管	1200 A	個	804,000	
	STPY 片落管	400 A	個	51,700	口径は大径側を示す
	STPY 片落管	450 A	個	62,900	
	STPY 片落管	500 A	個	93,700	
	STPY 片落管	550 A	個	103,000	
	STPY 片落管	600 A	個	114,000	
	STPY 片落管	650 A	個	145,000	
	STPY 片落管	700 A	個	157,000	
	STPY 片落管	750 A	個	168,000	
	STPY 片落管	800 A	個	180,000	
	STPY 片落管	850 A	個	193,000	
	STPY 片落管	900 A	個	204,000	
	STPY 片落管	1000 A	個	229,000	
	STPY 片落管	1100 A	個	253,000	
	STPY 片落管	1200 A	個	277,000	
	溶接フランジ SS400	JIS 5K　550 A	個	13,000	黒
	溶接フランジ SS400	JIS 5K　600 A	個	13,700	
	溶接フランジ SS400	JIS 5K　650 A	個	17,900	
	溶接フランジ SS400	JIS 5K　700 A	個	19,200	

2. 機 械 関 係 資 材

鋼管(400A以上)　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	溶接フランジ SS400	JIS 5K　750 A	個	24,100	黒
	溶接フランジ SS400	JIS 5K　800 A	個	25,600	
	溶接フランジ SS400	JIS 5K　850 A	個	34,800	
	溶接フランジ SS400	JIS 5K　900 A	個	38,800	
	溶接フランジ SS400	JIS 5K　1000 A	個	43,400	
	溶接フランジ SS400	JIS 5K　1100 A	個	56,400	
	溶接フランジ SS400	JIS 5K　1200 A	個	72,100	
	溶接フランジ SS400	JIS 10K　550 A	個	18,300	
	溶接フランジ SS400	JIS 10K　600 A	個	18,700	
	溶接フランジ SS400	JIS 10K　650 A	個	23,700	
	溶接フランジ SS400	JIS 10K　700 A	個	28,600	
	溶接フランジ SS400	JIS 10K　750 A	個	36,000	
	溶接フランジ SS400	JIS 10K　800 A	個	38,000	
	溶接フランジ SS400	JIS 10K　850 A	個	49,600	
	溶接フランジ SS400	JIS 10K　900 A	個	55,100	
	溶接フランジ SS400	JIS 10K　1000 A	個	73,900	
	溶接フランジ SS400	JIS 10K　1100 A	個	93,000	
	溶接フランジ SS400	JIS 10K　1200 A	個	115,000	
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　400 A	個	15,700	
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　450 A	個	19,400	
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　500 A	個	22,900	
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　550 A	個	30,800	
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　600 A	個	33,800	
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　650 A	個	44,500	
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　700 A	個	50,500	

2. 機 械 関 係 資 材

鋼管(400A以上)　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　750 A	個	62,500	黒
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　800 A	個	69,500	
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　850 A	個	80,200	
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　900 A	個	91,100	
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　1000 A	個	116,000	
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　1100 A	個	151,000	
	フランジ蓋 SS400	JIS 5K　1200 A	個	198,000	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　400 A	個	20,400	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　450 A	個	26,700	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　500 A	個	30,300	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　550 A	個	39,700	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　600 A	個	45,700	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　650 A	個	56,400	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　700 A	個	70,200	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　750 A	個	83,100	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　800 A	個	96,600	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　850 A	個	105,000	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　900 A	個	119,000	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　1000 A	個	153,000	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　1100 A	個	195,000	
	フランジ蓋 SS400	JIS 10K　1200 A	個	256,000	

2. 機 械 関 係 資 材

鋼管（400A以上）　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	フランジ接合材 SS400	JIS 10K　400 A	組	22,100	RF型
	フランジ接合材 SS400	JIS 10K　450 A	組	29,400	
	フランジ接合材 SS400	JIS 10K　500 A	組	32,800	
	フランジ接合材 SS400	JIS 10K　600 A	組	46,200	
	フランジ接合材 SS400	JIS 10K　700 A	組	55,200	
	フランジ接合材 SS400	JIS 10K　800 A	組	65,500	
	フランジ接合材 SS400	JIS 10K　900 A	組	69,300	
	フランジ接合材 SS400	JIS 10K　1000 A	組	98,900	
	フランジ接合材 SS400	JIS 10K　1100 A	組	117,000	
	フランジ接合材 SS400	JIS 10K　1200 A	組	131,000	

2. 機 械 関 係 資 材

ステンレス鋼鋼管（400A以上）　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	SUS304TPY 直管	Sch10S　400 A	kg	1,130	JIS G 3468
	SUS304TPY 直管	Sch10S　450 A	kg	1,150	
	SUS304TPY 直管	Sch10S　500 A	kg	1,190	
	SUS304TPY 直管	Sch10S　550 A	kg	1,190	
	SUS304TPY 直管	Sch10S　600 A	kg	1,210	
	SUS304TPY 直管	Sch20S　400 A	kg	1,210	
	SUS304TPY 直管	Sch20S　450 A	kg	1,210	
	SUS304TPY 直管	Sch20S　500 A	kg	1,210	
	SUS304TPY 直管	Sch20S　550 A	kg	1,230	
	SUS304TPY 直管	Sch20S　600 A	kg	1,230	
	SUS304TPY 90° 曲管	Sch10S　400 A	kg	4,040	
	SUS304TPY 90° 曲管	Sch10S　450 A	kg	3,870	
	SUS304TPY 90° 曲管	Sch10S　500 A	kg	3,840	
	SUS304TPY 90° 曲管	Sch10S　550 A	kg	3,830	
	SUS304TPY 90° 曲管	Sch10S　600 A	kg	3,630	
	SUS304TPY 90° 曲管	Sch20S　400 A	kg	3,680	
	SUS304TPY 90° 曲管	Sch20S　450 A	kg	3,510	
	SUS304TPY 90° 曲管	Sch20S　500 A	kg	3,370	
	SUS304TPY 90° 曲管	Sch20S　550 A	kg	3,360	
	SUS304TPY 90° 曲管	Sch20S　600 A	kg	3,370	
	SUS304TPY 45° 曲管	Sch10S　400 A	kg	5,680	
	SUS304TPY 45° 曲管	Sch10S　450 A	kg	5,430	
	SUS304TPY 45° 曲管	Sch10S　500 A	kg	5,380	
	SUS304TPY 45° 曲管	Sch10S　550 A	kg	5,360	
	SUS304TPY 45° 曲管	Sch10S　600 A	kg	5,090	

2. 機 械 関 係 資 材

ステンレス鋼鋼管（400A以上）　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	SUS304TPY 45° 曲管	Sch20S　400 A	kg	5,150	JIS G 3468
	SUS304TPY 45° 曲管	Sch20S　450 A	kg	4,920	
	SUS304TPY 45° 曲管	Sch20S　500 A	kg	4,720	
	SUS304TPY 45° 曲管	Sch20S　550 A	kg	4,700	
	SUS304TPY 45° 曲管	Sch20S　600 A	kg	4,720	
	SUS304TPY T字管	Sch10S　400 A	kg	8,910	口径は主管側を示す
	SUS304TPY T字管	Sch10S　450 A	kg	8,910	
	SUS304TPY T字管	Sch10S　500 A	kg	8,140	
	SUS304TPY T字管	Sch10S　550 A	kg	8,840	
	SUS304TPY T字管	Sch10S　600 A	kg	7,480	
	SUS304TPY T字管	Sch20S　400 A	kg	5,610	
	SUS304TPY T字管	Sch20S　450 A	kg	5,610	
	SUS304TPY T字管	Sch20S　500 A	kg	5,710	
	SUS304TPY T字管	Sch20S　550 A	kg	5,940	
	SUS304TPY T字管	Sch20S　600 A	kg	5,930	
	SUS304TPY 片落管	Sch10S　400 A	kg	4,790	口径は大径側を示す
	SUS304TPY 片落管	Sch10S　450 A	kg	4,790	
	SUS304TPY 片落管	Sch10S　500 A	kg	4,990	
	SUS304TPY 片落管	Sch10S　550 A	kg	5,000	
	SUS304TPY 片落管	Sch10S　600 A	kg	4,740	
	SUS304TPY 片落管	Sch20S　400 A	kg	4,320	
	SUS304TPY 片落管	Sch20S　450 A	kg	4,320	
	SUS304TPY 片落管	Sch20S　500 A	kg	4,390	
	SUS304TPY 片落管	Sch20S　550 A	kg	4,380	
	SUS304TPY 片落管	Sch20S　600 A	kg	4,390	

2. 機 械 関 係 資 材

ステンレス鋼鋼管（400A以上）　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	SUS304TPY フランジ蓋	JIS 5K　400 A	個	53,100	JIS G 3468
	SUS304TPY フランジ蓋	JIS 5K　450 A	個	67,200	
	SUS304TPY フランジ蓋	JIS 5K　500 A	個	84,900	
	SUS304TPY フランジ蓋	JIS 5K　550 A	個	111,000	
	SUS304TPY フランジ蓋	JIS 5K　600 A	個	129,000	
	SUS304TPY フランジ蓋	JIS 10K　400 A	個	65,600	
	SUS304TPY フランジ蓋	JIS 10K　450 A	個	86,400	
	SUS304TPY フランジ蓋	JIS 10K　500 A	個	109,000	
	SUS304TPY フランジ蓋	JIS 10K　550 A	個	152,000	
	SUS304TPY フランジ蓋	JIS 10K　600 A	個	183,000	
	フランジ SUS304	JIS 5K　400 A	枚	20,600	
	フランジ SUS304	JIS 5K　450 A	枚	26,500	
	フランジ SUS304	JIS 5K　500 A	枚	30,800	
	フランジ SUS304	JIS 5K　550 A	枚	40,300	
	フランジ SUS304	JIS 5K　600 A	枚	43,500	
	フランジ SUS304	JIS 10K　400 A	枚	27,800	
	フランジ SUS304	JIS 10K　450 A	枚	35,700	
	フランジ SUS304	JIS 10K　500 A	枚	42,600	
	フランジ SUS304	JIS 10K　550 A	枚	56,300	
	フランジ SUS304	JIS 10K　600 A	枚	59,600	
	フランジ SUS304	JIS 7.5K　400 A	枚	34,300	
	フランジ SUS304	JIS 7.5K　450 A	枚	46,000	
	フランジ SUS304	JIS 7.5K　500 A	枚	53,600	
	フランジ SUS304	JIS 7.5K　600 A	枚	68,900	

2. 機 械 関 係 資 材

ステンレス鋼鋼管（400A以上）　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	フランジ接合材 SUS304	JIS 10K　400 A	組	49,800	
	フランジ接合材 SUS304	JIS 10K　450 A	組	62,200	
	フランジ接合材 SUS304	JIS 10K　500 A	組	70,900	
	フランジ接合材 SUS304	JIS 10K　600 A	組	124,000	
	フランジ接合材 SUS304	JIS 7.5K　400 A	組	25,600	
	フランジ接合材 SUS304	JIS 7.5K　450 A	組	36,000	
	フランジ接合材 SUS304	JIS 7.5K　500 A	組	36,700	
	フランジ接合材 SUS304	JIS 7.5K　600 A	組	48,800	

ステンレス鋼鋼管（350A以下）　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch10S　200 A	m	19,504	JIS G 3459
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch10S　250 A	m	25,414	
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch10S　300 A	m	34,496	
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch10S　350 A	m	49,381	
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch20S　10 A	m	967	
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch20S　15 A	m	1,344	
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch20S　250 A	m	42,200	
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch20S　300 A	m	50,500	
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch20S　350 A	m	83,853	
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch40　10 A	m	1,134	

2. 機 械 関 係 資 材

ステンレス鋼鋼管（350A以下）　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch40　15 A	m	1,498	JIS G 3459
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch40　250 A	m	65,382	
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch40　300 A	m	78,336	
	配管用ステンレス鋼管 SUS304 TP	Sch40　350 A	m	115,310	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　10 A	m	1,280	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　15 A	m	1,824	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　20 A	m	2,247	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　25 A	m	3,145	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　32 A	m	4,036	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　40 A	m	4,459	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　50 A	m	6,500	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　65 A	m	8,307	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　80 A	m	11,089	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　100 A	m	14,430	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　125 A	m	22,308	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　150 A	m	26,532	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　200 A	m	46,512	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　250 A	m	59,500	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　300 A	m	71,120	
	配管用ステンレス鋼管 SUS316 TP	Sch20S　350 A	m	112,210	

鋼管（SGPW）　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	SGPW	10 A	m	410	

2. 機 械 関 係 資 材

鋼管(SGP(黒))　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	SGP(黒)	10 A	m	300	

塩ビライニング鋼管(SGP-FVA 350A以下)　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	SGP-FVA	20 A	m	4,670	L=5.5m
	SGP-FVA	25 A	m	6,010	
	SGP-FVA	32 A	m	6,560	
	SGP-FVA	40 A	m	7,250	

手動仕切弁(350A以下)　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 10KF　50 A	個	38,800	内面塗装有り
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 10KF　65 A	個	45,100	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 10KF　80 A	個	55,800	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 10KF　100 A	個	81,000	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 10KF　125 A	個	112,000	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 10KF　150 A	個	148,000	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 10KF　200 A	個	238,000	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 10KF　250 A	個	366,000	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 10KF　300 A	個	470,000	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 10KF　350 A	個	808,000	
	手動仕切弁 PVC ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ	JIS 10KF　20 mm	個	7,360	
	手動仕切弁 PVC ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ	JIS 10KF　25 mm	個	10,200	
	手動仕切弁 PVC ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ	JIS 10KF　30 mm	個	13,600	

2. 機 械 関 係 資 材

手動仕切弁(350A以下)　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	手動仕切弁 PVC ｽﾃﾑSUS	JIS 10KF　40 mm	個	24,700	
	手動仕切弁 PVC ｽﾃﾑSUS	JIS 10KF　50 mm	個	25,200	
	手動仕切弁 PVC ｽﾃﾑSUS	JIS 10KF　65 mm	個	32,800	
	手動仕切弁 PVC ｽﾃﾑSUS	JIS 10KF　80 mm	個	37,900	
	手動仕切弁 PVC ｽﾃﾑSUS	JIS 10KF　100 mm	個	57,000	
	手動仕切弁 PVC ｽﾃﾑSUS	JIS 10KF　125 mm	個	79,900	
	手動仕切弁 PVC ｽﾃﾑSUS	JIS 10KF　150 mm	個	104,000	
	手動仕切弁 PVC ｽﾃﾑSUS	JIS 10KF　200 mm	個	145,000	
	手動仕切弁 PVC ｽﾃﾑSUS	JIS 10KF　250 mm	個	216,000	
	手動仕切弁 PVC ｽﾃﾑSUS	JIS 10KF　300 mm	個	286,000	
	手動仕切弁 PVC ｽﾃﾑSUS	JIS 10KF　350 mm	個	417,000	
	手動仕切弁 SCS 外ねじ式	JIS 10KF　350 A	個	1,880,000	

手動仕切弁(350A以下)　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 7.5K　50 A	個	49,000	内面塗装有り
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 7.5K　75 A	個	75,000	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 7.5K　100 A	個	96,600	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 7.5K　125 A	個	147,000	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 7.5K　150 A	個	173,000	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 7.5K　200 A	個	249,000	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 7.5K　250 A	個	384,000	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 7.5K　300 A	個	493,000	
	手動仕切弁 FC/SUS 外ねじ式	JIS 7.5K　350 A	個	880,000	

2. 機 械 関 係 資 材

偏芯構造弁(350A以下)　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 7.5K　75 A	個	356,000	内面塗装有り
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 7.5K　100 A	個	400,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 7.5K　150 A	個	499,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 7.5K　200 A	個	673,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 7.5K　250 A	個	1,020,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 7.5K　300 A	個	1,220,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 7.5K　350 A	個	2,540,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 10KF　75 A	個	427,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 10KF　100 A	個	480,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 10KF　125 A	個	586,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 10KF　150 A	個	599,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 10KF　200 A	個	808,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 10KF　250 A	個	1,230,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 10KF　300 A	個	1,460,000	
	偏芯構造弁 FC/SUS	JIS 10KF　350 A	個	3,050,000	

逆止弁(350A以下)　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 10KF　50 A	個	34,900	内面塗装有り
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 10KF　65 A	個	43,900	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 10KF　80 A	個	52,900	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 10KF　100 A	個	76,800	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 10KF　125 A	個	118,000	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 10KF　150 A	個	151,000	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 10KF　200 A	個	240,000	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 10KF　250 A	個	407,000	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 10KF　300 A	個	549,000	

2. 機 械 関 係 資 材

逆止弁(350A以下)　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 10KF　350 A	個	902,000	内面塗装有り
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 7.5K　75 A	個	64,200	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 7.5K　100 A	個	83,400	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 7.5K　150 A	個	162,000	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 7.5K　200 A	個	248,000	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 7.5K　250 A	個	420,000	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 7.5K　300 A	個	684,000	
	逆止弁 FC/SUS ｽｲﾝｸﾞ式(普通形)	JIS 7.5K　350 A	個	913,000	
	逆止弁　ボール式　FC/NBR	JIS 10KF　50 A	個	43,000	内外面ナイロンコーティング
	逆止弁　ボール式　FC/NBR	JIS 10KF　65 A	個	53,600	
	逆止弁　ボール式　FC/NBR	JIS 10KF　80 A	個	72,000	
	逆止弁　ボール式　FC/NBR	JIS 10KF　100 A	個	107,000	
	逆止弁　ボール式　FC/NBR	JIS 10KF　125 A	個	166,000	
	逆止弁　ボール式　FC/NBR	JIS 10KF　150 A	個	183,000	
	逆止弁 PVC	JIS 10KF　20 mm	個	38,100	
	逆止弁 PVC	JIS 10KF　25 mm	個	45,200	
	逆止弁 PVC	JIS 10KF　30 mm	個	50,400	
	逆止弁 PVC	JIS 10KF　40 mm	個	50,400	
	逆止弁 PVC	JIS 10KF　50 mm	個	62,700	
	逆止弁 PVC	JIS 10KF　65 mm	個	83,800	
	逆止弁 PVC	JIS 10KF　80 mm	個	98,800	
	逆止弁 PVC	JIS 10KF　100 mm	個	143,000	
	逆止弁 PVC	JIS 10KF　125 mm	個	196,000	
	逆止弁 PVC	JIS 10KF　150 mm	個	264,000	
	逆止弁 PVC	JIS 10KF　200 mm	個	496,000	

2. 機 械 関 係 資 材

バタフライ弁(350A以下)　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	バタフライ弁 FC/SUS	JIS 7.5K　200 A	個	940,000	
	バタフライ弁 FC/SUS	JIS 7.5K　250 A	個	1,010,000	
	バタフライ弁 FC/SUS	JIS 7.5K　300 A	個	1,130,000	
	バタフライ弁 FC/SUS	JIS 7.5K　350 A	個	1,460,000	

可撓管　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	可撓管 偏心量200mm 両フランジ	高圧用(常用圧力1.0MPa)ｺﾞﾑ 20 A	個	85,800	
	可撓管 偏心量200mm 両フランジ	高圧用(常用圧力1.0MPa)ｺﾞﾑ 25 A	個	87,600	
	可撓管 偏心量200mm 両フランジ	高圧用(常用圧力1.0MPa)ｺﾞﾑ 32 A	個	88,800	
	可撓管 偏心量200mm 両フランジ	高圧用(常用圧力1.0MPa)ｺﾞﾑ 40 A	個	89,400	
	可撓管 偏心量200mm 両フランジ	高圧用(常用圧力1.0MPa)ｺﾞﾑ 50A	個	94,800	
	可撓管 偏心量200mm 両フランジ	高圧用(常用圧力1.0MPa)ｺﾞﾑ 65 A	個	99,000	

散水栓　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	散水栓 BC	25 A	個	6,670	
	散水栓 BC	40 A	個	9,430	

2. 機 械 関 係 資 材

ボール弁　　(単位:円)

コード	名　　称	規　　格	単位	価 格	備 考
	ボール弁 BC	JIS 10KF　65 A	個	88,400	
	ボール弁 BC	JIS 10KF　80 A	個	104,000	
	電動ボール弁 BC	JIS 10KS　25 A	個	27,600	
	電動ボール弁 BC	JIS 10KS　32 A	個	40,600	
	電動ボール弁 BC	JIS 10KS　40 A	個	51,800	
	電動ボール弁 BC	JIS 10KS　50 A	個	60,000	
	電動ボール弁 FC/SUS	JIS 10KS　25 A	個	62,000	
	電動ボール弁 FC/SUS	JIS 10KS　32 A	個	103,000	
	電動ボール弁 FC/SUS	JIS 10KS　40 A	個	108,000	
	電動ボール弁 FC/SUS	JIS 10KS　50 A	個	114,000	
	電動ボール弁 FC/SUS	JIS 10KF　65 A	個	158,000	
	電動ボール弁 FC/SUS	JIS 10KF　80 A	個	173,000	
	電動ボール弁 SCS	JIS 10KS　25 A	個	67,600	
	電動ボール弁 SCS	JIS 10KS　32 A	個	112,000	
	電動ボール弁 SCS	JIS 10KS　40 A	個	123,000	
	電動ボール弁 SCS	JIS 10KS　50 A	個	133,000	
	電動ボール弁 SCS	JIS 10KS　65 A	個	188,000	
	電動ボール弁 SCS	JIS 10KS　80 A	個	216,000	
	電動ボール弁 SCS	JIS 10KF　65 A	個	199,000	
	電動ボール弁 SCS	JIS 10KF　80 A	個	217,000	
	ボール弁 PVC	JIS 10KF　20 mm	個	3,480	ソケット、 UPVC、EPDM
	ボール弁 PVC	JIS 10KF　25 mm	個	4,240	
	ボール弁 PVC	JIS 10KF　30 mm	個	5,480	
	ボール弁 PVC	JIS 10KF　40 mm	個	8,280	

2. 機 械 関 係 資 材

ボール弁　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	ボール弁 PVC	JIS 10KF　50 mm	個	10,800	ソケット、UPVC、EPDM
	ボール弁 PVC	JIS 10KF　65 mm	個	20,700	
	ボール弁 PVC	JIS 10KF　80 mm	個	32,500	
	ボール弁 PVC	JIS 10KF　100 mm	個	46,100	

ダイヤフラム弁　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	ダイヤフラム弁 PVC/ﾃﾌﾛﾝ	JIS 10KF　15 A	個	19,000	
	ダイヤフラム弁 PVC/ﾃﾌﾛﾝ	JIS 10KF　20 A	個	20,200	
	ダイヤフラム弁 PVC/ﾃﾌﾛﾝ	JIS 10KF　25 A	個	27,000	
	ダイヤフラム弁 PVC/ﾃﾌﾛﾝ	JIS 10KF　32 A	個	30,000	
	ダイヤフラム弁 PVC/ﾃﾌﾛﾝ	JIS 10KF　40 A	個	39,900	
	ダイヤフラム弁 PVC/ﾃﾌﾛﾝ	JIS 10KF　50 A	個	49,100	
	ダイヤフラム弁 PVC/ﾃﾌﾛﾝ	JIS 10KF　65 A	個	68,300	
	ダイヤフラム弁 PVC/ﾃﾌﾛﾝ	JIS 10KF　80 A	個	85,100	
	ダイヤフラム弁 PVC/ﾃﾌﾛﾝ	JIS 10KF　100 A	個	119,000	

Y形ストレーナ　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	Y形ストレーナ PVC	JIS 10KF　15 A	個	12,500	
	Y形ストレーナ PVC	JIS 10KF　20 A	個	14,200	
	Y形ストレーナ PVC	JIS 10KF　25 A	個	16,400	
	Y形ストレーナ PVC	JIS 10KF　32 A	個	22,500	
	Y形ストレーナ PVC	JIS 10KF　40 A	個	24,800	
	Y形ストレーナ PVC	JIS 10KF　50 A	個	33,600	
	Y形ストレーナ PVC	JIS 10KF　65 A	個	50,700	

2. 機 械 関 係 資 材

伸縮管継手　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	たわみ継手 PVC	JIS 5KF　φ50 mm	組	19,500	L=150mm
	たわみ継手 PVC	JIS 5KF　φ65 mm	組	20,400	
	たわみ継手 PVC	JIS 5KF　φ80 mm	組	22,000	
	たわみ継手 PVC	JIS 5KF　φ100 mm	組	22,500	
	たわみ継手 PVC	JIS 5KF　φ125 mm	組	23,500	
	たわみ継手 PVC	JIS 5KF　φ150 mm	組	24,400	
	たわみ継手 PVC	JIS 5KF　φ200 mm	組	28,000	
	たわみ継手 PVC	JIS 5KF　φ250 mm	組	28,900	
	たわみ継手 PVC	JIS 5KF　φ300 mm	組	36,600	
	たわみ継手 PVC	JIS 5KF　φ350 mm	組	41,100	
	たわみ継手 PVC	JIS 5KF　φ400 mm	組	46,200	
	たわみ継手 PVC	JIS 5KF　φ450 mm	組	66,900	
	たわみ継手 PVC	400×400 mm	組	32,200	L=250mm
	たわみ継手 PVC	450×450 mm	組	34,200	
	たわみ継手 PVC	500×300 mm	組	33,300	
	たわみ継手 PVC	500×400 mm	組	41,300	
	たわみ継手 PVC	500×500 mm	組	49,800	
	たわみ継手 PVC	550×550 mm	組	61,300	
	たわみ継手 PVC	600×300 mm	組	38,200	
	たわみ継手 PVC	600×400 mm	組	49,300	
	たわみ継手 PVC	600×500 mm	組	60,400	
	たわみ継手 PVC	600×600 mm	組	71,400	
	たわみ継手 PVC	650×650 mm	組	82,500	
	たわみ継手 PVC	700×700 mm	組	93,600	

2. 機 械 関 係 資 材

伸縮管継手　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ15mm	組	18,400	L=150mm
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ20mm	組	19,100	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ25mm	組	19,400	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ32mm	組	20,400	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ40mm	組	20,700	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ50mm	組	21,100	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ65mm	組	22,400	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ80mm	組	23,700	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ100mm	組	24,300	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ125 mm	組	25,200	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ150 mm	組	26,300	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ200 mm	組	30,200	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ250 mm	組	31,200	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ300 mm	組	39,400	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ350 mm	組	44,200	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ400 mm	組	49,700	
	たわみ継手 PVC	JIS 10KF　φ450 mm	組	72,100	

2. 機 械 関 係 資 材

ダンパー　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	風量調節ダンパー(VD) PVC	φ50 mm	組	27,200	丸型、 レバー式
	風量調節ダンパー(VD) PVC	φ65 mm	組	27,200	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	φ80 mm	組	27,200	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	φ100 mm	組	27,200	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	φ125 mm	組	27,700	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	φ150 mm	組	28,200	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	φ200 mm	組	29,500	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	φ250 mm	組	38,200	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	φ300 mm	組	45,600	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	φ350 mm	組	57,100	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	φ400 mm	組	64,000	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	φ450 mm	組	75,300	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	400×400 mm	組	57,100	角型、 レバー式
	風量調節ダンパー(VD) PVC	450×450 mm	組	88,300	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	500×300 mm	組	72,400	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	500×400 mm	組	85,600	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	500×500 mm	組	98,800	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	550×550 mm	組	121,000	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	600×300 mm	組	84,000	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	600×400 mm	組	98,400	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	600×500 mm	組	120,000	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	600×600 mm	組	135,000	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	650×650 mm	組	158,000	
	風量調節ダンパー(VD) PVC	700×700 mm	組	174,000	

2. 機 械 関 係 資 材

手摺・小物　　（単位：円）

コード	名　　称	規　　格	単位	価　格	備　考
	アルミ手摺　日本下水道事業団仕様	H=1100 W=2000 埋め込み深さ200	m	23,200	
	ダクト用ボルトナット SUS	M8×20	組	19	小数点以下切捨て
	ダクト用ボルトナット SUS	M10×20	組	38	
	ダクト用ボルトナット SS	M8×20　メッキ	組	7	
	ダクト用ガスケット(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	3t×25W	m	124	
	ダクト用ガスケット(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	3t×30W	m	144	
	ダクト用ガスケット(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	3t×40W	m	179	
	ダクト用ガスケット(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	3t×50W	m	249	
	ダクト用ガスケット(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	3t×60W	m	289	